

OBIECTIV: Executie gard Camin Cultural Bilcesti
 Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului		
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor		
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0034.1] Executie gard		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Executie gard Camin Cultural Bilcesti

1

2

3

4

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Executie gard Camin Cultural Bilcesti
OBIECTUL: Executie gard
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Executie gard

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0034.1.1] Demontare gard vechi	
4.1.2	[0034.1.2] Infrastructura gard	
4.1.3	[0034.1.3] Structura gard	
4.1.4	[0034.1.4] Porti metalice	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare cu incadrarea in suma totala alocata investiei.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007


OBIECTIV: Executie gard Camin Cultural Bilcesti
OBIECTUL: Executie gard
STADIUL FIZIC: Demontare gard vechi
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CO07B1 [1]	Desfacere imprejmuii din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 2,05 m	m	140.000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.1	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	47.600			
1.2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	47.600			
1.3	19621	Sapator categoria a II-a	ora	23.800			
1.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	16.800			
1.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	4.200			
2	CMJ21A04A2N	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. prin purtat direct g mai mic de 25 kg dist. mai mica de 10 m ; incomode	tona	1.400			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.400			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuleli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div> <p>Proiectant,</p> <p>SC EVA TOTAL PROJECT SRL</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.</p> <p>Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007</p>					

OBIECTIV: Executie gard Camin Cultural Bilcesti
OBIECTUL: Executie gard
STADIUL FIZIC: Infrastructura gard
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	6.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TsD01XC Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind...teren tare	mc	6.720		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSE03C1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren tare	100 mp	0.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL




Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.

OBIECTIV:	Executie gard Camin Cultural Bilcesti
OBIECTUL:	Executie gard
STADIUL FIZIC:	Structura gard
Beneficiar:	COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant:	SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Executant:	

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CO06A-3#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, Montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) pre	m	140.000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.L	11850245	Panou de gard bordurat zincat 1700 x 2000	buc	133.000			
2	6301793	Stilp metalic confectionat industrial h = 2.3m	buc	70.000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	6.720			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.774			
4	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	16.248			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	CMX112F	Vopsirea manuala cu pensula a materialelor profilate...de forma profilului rotund, patrat, teava sau hexagonal	m	133.000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
<div></div>							

Pag 7




0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
<p>Proiectant,</p> <p>SC EVA TOTAL PROJECT SRL</p> <p>Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.</p> <p>Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007</p>					



OBIECTIV: Executie gard Camin Cultural Bilcesti
OBIECTUL: Executie gard
STADIUL FIZIC: Porti metalice
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RPCP04E# Porti metalice: ...montat porti metalice din panouri plasa sarma pe rama de otel laminat	kg	20.000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
1.L	2000764 Plasa bordurata cu inaltimea de 1.7m	buc	2.000				
2	CK16A1 Porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesorile	mp	9.000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.L	2002770012 Porti metalice inclusiv accesorii (balamale, zavor, broasca antifurt, etc.) din teava patrata	mp	9.000				
3	CMXI12F Vopsirea manuala cu pensula a materialelor profilate...de forma profilului rotund, patrat, teava sau hexagonal	m	60.000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
Proiectant, SC EVA TOTAL PROJECT SRL <div style="text-align: right;">  </div>							
Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

Executie gard Camin Cultural Bilcesti

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.672				
2	3700340 Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	33.600				
3	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.774				
4	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	1.200				
5	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.383.200				
6	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.900				
7	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	27.000				
8	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	6.020				
9	11850245 Panou de gard bordurat zincat 1700 x 2000	buc	133.000				
10	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	5.600				
11	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	36.000				
12	2000764 Plasa bordurata cu inaltimea de 1.7m	buc	2.000				
13	2002770012 Porti metalice inclusiv accesorii (balamale, zavor, broasca antifurt, etc.) din teava patrata	mp	9.000				
14	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0.180				
15	6301793 Stilp metalic confectionat industrial h = 2.3m	buc	70.000				
16	5820338 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 80 gr. 4.8 s 920	buc	36.000				
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
Proiectant,							
SC EVA TOTAL PROJECT SRL							
Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							



OBIECTIV:**Beneficiar:****Proiectant:****Executant:**

Executie gard Camin Cultural Bilcesti

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10241 Betonist	27.406			
2	10721 Dulgher constructii	95.200			
3	11321 Finisor terasamente	11.907			
4	21441 Lacatus constructii metalice	10.260			
5	21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	1.000			
6	12531 Montator prefabricate beton	86.800			
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	5.643			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	44.541			
9	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	1.820			
10	320551 Muncitor necalificat	3.494			
11	19621 Sapator	37.979			
12	320560 Vopsitor	5.018			
13	13431 Zidar	0.400			
14	13331 Zugrav vopsitor	0.810			
Total ore manopera:		332.279			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Executie gard Camin Cultural Bilcesti
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	4.200		
2 3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.400		
3 3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	2.554		
Total ore utilaje:		7.154		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Executie gard Camin Cultural Bilcesti
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Executant:

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	16.248			
2	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	1.400			
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL



Fiecare ofertant isi va prevedea propriile consumuri de resurse si propriile distante de transport corelate cu documentatia atasata. Cantitatile vor putea fi modificate in urmatoarea faza de proiectare, cu incadrarea in suma totala alocata investiei.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007