

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului		
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor		
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0038.1] Drum		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Drum Gura Pravat - rev.2

1

2

3

4

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitățile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant în funcție de locația furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
OBIECTUL: Drum
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Drum

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0038.1.1] Terasamente	
4.1.2	[0038.1.2] Sistem rutier - parte carosabila	
4.1.3	[0038.1.3] Acostamente din piatra sparta	
4.1.4	[0038.1.4] Rigola carosabila tip R3	
4.1.5	[0038.1.5] Rigola de acostament	
4.1.6	[0038.1.6] Semnalizare rutiera	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant în funcție de locația furnizorului.


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
OBIECTUL: Drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	OD12B Pichetarea traseelor de cpmunicatie...Pichetarea traseelor cailor de comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 50	km	0,620		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSA07D1 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	174,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,inpamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	15,630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSC22D1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19B1 teren catg. 2	100 mc	15,630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	313,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	15,630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3.126,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	173,700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		


STADIUL FIZIC: Terasamente						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TSD03C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de21-30 cm, teren catg. 1 sau 2	100 mc	15,630		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:....teren catg.2	100 mp	26,720		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TSD07D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu:....pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	2,672		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
			procent	material	manopera	utilaj
			transport	total		
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Proiectant, SC EVA TOTAL PROJECT SRL						
<p>Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.</p>						
<p>Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007</p>						

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
OBIECTUL: Drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier - parte carosabila
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA04A1	100 mc	Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 cm in impietruiri, fara adunarea materialului;	26,720	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DA06A1	mc	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	93,520	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DA06B1	mc	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	842,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A30	tona	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	2.084,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	DA11B1	mc	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innorire;	41,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	DA12B1	mc	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	361,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A30	tona	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	855,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	DB01A1	mp	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	2.300,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DB02D1 [2]	100 mp	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida : 0,90 kg/mp	23,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Sistem rutier - parte carosabila						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10	TRA05A60	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 60	tona	21,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	DB16H1 [3]	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 7,0 cm cu asternere mecanica [1]	mp	2.300,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	2002770003	MIXTURA ASFALTICA BAPC16	tona	402,000		
12	TRA01A60	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 60km.	tona	402,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Proiectant,						
SC EVA TOTAL PROJECT SRL						
<p>Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.</p>						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
OBIECTUL: Drum
STADIUL FIZIC: Acostamente din piatra sparta
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	11,000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	60,000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	155,500			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> Proiectant, SC EVA TOTAL PROJECT SRL </div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 100px;"></div> </div>						
Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
OBIECTUL: Drum
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila tip R3
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G3 Saptura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 m teren tare	mc	4,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC19B1 Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in:....teren catg. 2	100 mc	0,220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	46,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CB16B1 Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri re folosibile, din placaj de fag 15mm grosime	mp	128,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	30,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2,650		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	PB02A1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite, zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	17,400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	2100905 BETON C30/37	MC	17,539		
8	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	42,000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila tip R3

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	92,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,400	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	2100861	Placa rigola carosabila simplu armata 49x30x15	buc	134,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	134,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	TRA02A100	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 100 km.	tona	6,100	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	6,100	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	6,100	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	TRB05B13	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	tona	6,100	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
<div> <div>Proiectant,</div> <div>SC EVA TOTAL PROJECT SRL</div> <div></div> </div> <p>Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatie furnizorului.</p> <p>Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007</p>					

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
OBIECTUL: Drum
STADIUL FIZIC: Rigola de acostament
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	372,000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	31,620				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3	IFA03C1 Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	372,000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3.L	2100906 Beton marfa clasa C30/37	mc	37,200				
4	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	92,000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
Proiectant, SC EVA TOTAL PROJECT SRL							
Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							
Pag 12							


OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
OBIECTUL: Drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROIECT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	20,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	2,000			
1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	20,000			
2	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	4,800			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	20,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.L	2002770010	Indicatoare de circulatie	buc	20,000			
4	TRI1AA01F2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	0,360			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0,360			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	1,240			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	6,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							

Pag 13

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Proiectant, SC EVA TOTAL PROJECT SRL					
<p>Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.</p>					
<p>Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007</p>					

OBIECTIV: Drum Gura Pravat - rev.2
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	301,748				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	12,900				
3	2200393 Balast nespălat de riu 0-70 mm	mc	1.319,548				
4	2100905 BETON C30/37	MC	17,539				
5	2100910 Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	2,000				
6	2100906 Beton marfa clasa C30/37	mc	37,200				
7	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	1,488				
8	6311889 Bratară simplă 1 cirje mare	buc	14,400				
9	6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361	mp	2,160				
10	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	5,120				
11	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	3,063				
12	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,064				
13	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0,243				
14	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	62,533				
15	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	2.070,000				
16	6716974 Folie reflectorizanta	mp	0,264				
17	2002770010 Indicatoare de circulatie	buc	20,000				
18	7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848	buc	1,920				
19	7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848	buc	0,960				
20	7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848	buc	0,480				
21	7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848	buc	0,960				
22	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,480				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,480				
24	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,480				
25	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,480				
26	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,090				
27	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	20,956				
28	2002770003 MIXTURA ASFALTICA BAPC16	tona	402,000				
29	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	20,905				
30	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	25,300				
31	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	6,400				
32	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	81,606				
33	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	490,038				
34	5840405 Piulita hexagonala grosolana AM 6 gr. 5 s 922	buc	80,000				
35	5840766 Piulita hexagonala grosolana BM 8 gr. 5 s 922	buc	40,000				
36	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	76,800				
37	2100861 Placa rigola carosabila simplu armata 49x30x15	buc	134,000				
38	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	7,360				
39	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,640				
40	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,400				
41	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,800				
42	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	3,840				
43	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	1,380				
44	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	20,000				
45	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	9,120				
46	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	76,800				
47	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	80,000				
48	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	43,600				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
49	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	15,360				
50	6202507 Vaseline tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,060				
51	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,108				
52	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,992				
53	3064291 Material marunt	%					
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Drum Gura Pravat - rev.2

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	259,647			
2	10221 Betonist	283,588			
3	10751 Dulgher constructii	158,720			
4	10821 Dulgher poduri	26,300			
5	11141 Fierar beton	12,040			
6	20000027 Inginer proiectant	4,538			
7	12531 Montator prefabricate beton	25,728			
8	49931 Muncitor deservire	26,927			
9	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,032			
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj	284,379			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	171,900			
12	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	26,300			
13	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	114,430			
14	319721 Muncitor incarcare-descare materiale	0,162			
15	12821 Pavator	739,233			
16	12911 Pietrar	44,220			
17	19621 Sapator	675,911			
18	20000037 Tehnician proiectant	4,538			
19	13231 Topograf	9,077			
Total ore manopera:		2.867,671			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Drum Gura Pravat - rev.2

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	29,870		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	119,887		
3 4047	Autogudronator 3500-3600l	1,219		
4 6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	8,040		
5 3554	Buldozer pe senile 81-180 CP	20,345		
6 4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	29,066		
7 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	279,104		
8 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	213,900		
9 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	36,731		
10 7406	Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	22,507		
11 4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,360		
12 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,690		
13 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	213,900		
14 3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	6,612		
Total ore utilaje:		982,230		
Valoare directa				
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			lei	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Drum Gura Pravat - rev.2

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

SC EVA TOTAL PROJECT

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA05A60 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 60	21,000			
2	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	138,800			
3	TRA02A100 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 100 km.	6,100			
4	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	0,360			
5	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	3.129,170			
6	TRA01A60 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 60km.	402,000			
7	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	3.172,000			
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007