

ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții
“ Execuție Șanțuri Tip Pișcot pe Strada Bisericii”, com. Valea Mare- Pravăț , județul
Argeș;

Avizat secretar general comună
Ion Iosifescu

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. nr. 6655/12.08.2024 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 6654/12.08.2024 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- H.C.L. Valea Mare- Pravăț nr. 101/ 2022 și HCL nr. 63/2023;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă suplimentarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții
“ Execuție șanțuri tip pișcot pe strada Bisericii Șelari”, com. Valea Mare- Pravăț , județul
Argeș conform anexi nr.1- Antemăsurători și Anexei nr. 2- centralizatorul cheltuielilor
pe obiectiv, liste de cantități,, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea lucrărilor suplimentare la investiția “Execuție șanțuri tip
pișcot pe strada Bisericii Șelari” , în sumă totală de 200739 lei, inclusiv TVA.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul
Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de
internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului –
Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 6654/12.08.2024

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

***Privind aprobarea suplimentarii lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitie
„EXECUȚIE ȘANȚURI TIP PIȘCOT PE STRADA BISERCII”***

Prin contractul de lucrari nr. 4384/20.05.2024 a fost atribuita executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „EXECUȚIE ȘANȚURI TIP PIȘCOT PE STRADA BISERCII”.

Contractul in valoare de de 889.116,81 lei (exclusiv TVA), respectiv 1.058.049,00 lei (inclusiv TVA), a fost atribuit prin procedura simplificata.

In urma Notei de constatare din data de 12.08.2024, s-a propus suplimentarea lucrarilor de executie in valoare de 168.688,41 lei far TVA, respectiv 200.739,21 lei cu TVA.

Lucrarile suplimentare constau in executia a 45 ml sant, respectiv 361 mp accese proprietati.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea *suplimentarii lucrarilor de executie* pentru obiectivul „EXECUȚIE ȘANȚURI TIP PIȘCOT PE STRADA BISERCII”.

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavalecamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 6655/12.08.2024

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea suplimentarii lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitie „EXECUȚIE ȘANȚURI TIP PIȘCOT PE STRADA BISERCII”

Prin contractul de lucrari nr. 4384/20.05.2024 a fost atribuita executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „EXECUȚIE ȘANȚURI TIP PIȘCOT PE STRADA BISERCII”.


Contractul in valoare de de 889.116,81 lei (exclusiv TVA), respectiv 1.058.049,00 lei (inclusiv TVA), a fost atribuit prin procedura simplificata.

In urma Notei de constatare din data de 12.08.2024, s-a propus suplimentarea lucrarilor de executie in valoare de 168.688,41 lei far TVA, respectiv 200.739,21 lei cu TVA.

Lucrarile suplimentare constau in executia a 45 ml sant, respectiv 361 mp accese proprietati.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 6654/2024, privind *aprobarea suplimentarii lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitie „EXECUȚIE ȘANȚURI TIP PIȘCOT PE STRADA BISERCII”* propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL



A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 1

OBIECT:01 DEVIZ:002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
02 .	TSA01C2	Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare	MC	55.5000
03 .	TSC35C31	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.5550
04 .	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	T	88.8000
05 .	ACD18DASI	Montarea tevii PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat cu m mufe in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pana la 2 m, avand diametrul de 400 mm	M	27.5000
051.	3163651	TEAVA CORUGATA D=400 MM	M	27.5000
052.	3354333	MUFA TEAVA CORUGATA DN=400 MM	BUC	4.0000
06 .	DA06A1	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	3.5000
07 .	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	5.6000
09 .	IFB09A1	Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	62.5000
10 .	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	5.2000
11 .	IFA03D1	Pereu placi b 200 turnat in cimpuri 2 m supr impartit cu rost 2,5 cm lat gros 15 cm.	MP	361.0000
111.	6986876	BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	54.1500

12 . TRA06A20

T 130.0000

Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5mc dist. =20km

PROIECTANT,

OBIECT:01 DEVIZ:003 Rigola carosabila - Nota de comanda

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
01 .	TSC02A1	Sapatura cu excavat. pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit. natur. desc. dep. ter. cat. 1	100 MC	0.2700
02 .	TSA01C2	Sap. man. in spatii intinse in pam. imbib. cu apa arunc. in depoz. sau vehic. la h<0,6m t. tare	MC	18.0000
03 .	TSC35C31	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f. tari <25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.4500
04 .	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	T	72.0000
05 .	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t. mijlociu	100 MP	0.3000
06 .	IFB09A1	Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	40.5000
07 .	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	T	3.6500
08 .	PC02A1	Cofraje pt. beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj P cu suprafete plane	MP	54.0000
09 .	PB06A1	Turn. bet. simp. B100 in elev. culei, aripi, zid, timpan manual	MC	41.0000
091.	6986876	BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	41.0000
10 .	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 20km	T	98.4000
11 .	CP15A01	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale, cu volum sub 0,02	BUC	149.0000
111.	6389524	DALA ACOPERIRE RIGOLA CAROS. DIN B.A. 30X49X15 CM	BUC	149.0000

A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 4

12 . TRA04A100

Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe dis.100 km.*

T 18.0000

PROIECTANT,

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale	m Mano- pera	U Utilaj	t Trans- port	Total
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 02	TSA01C2	MC	55.5000	a) Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare	b) c) d)				
2 03	TSC35C31	100 MC	0.5550	a) Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m	b) c) d)				
3 04	TRA01A05P	T	88.8000	a) Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	b) c) d)				
4 05	ACD18DASI	M	27.5000	a) Montarea tevii PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate cu m mufe in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pana la 2 m, avand diametrul de 400 mm	b) c) d)				
5 051	3163651	M	27.5000	a) TEAVA CORUGATA D=400 MM	b) c) d)				
6 052	3354333	BUC	4.0000	a) MUFA TEAVA CORUGATA DN=400 MM	b) c) d)				
7 06	DA06A1	MC	3.5000	a) Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta, izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	b) c) d)				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total:a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 07	TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	T	5.6000	a) b) c) d)					
9 09	IFB09A1 Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	62.5000	a) b)					
10 10	TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	T	5.2000	a) b) c)					
11 11	IFA03D1 Pereu placi b 200 turnat in cimpuri 2 m supr impartit cu rost 2,5 cm lat gros 15 cm.	MP	361.0000	a) b) c) d)					
12 111	6986876 BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	54.1500	a) b)					
13 12	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	T	130.0000	a) b) c)					
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe:									
- CAS									
- somaj									
- fond de risc									
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte = To x %									Io
Profit = (To + Io) x %									Po
TOTAL GENERAL:					Vo=To+Io+Po				

PROIECTANT,

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA
CATEGORIA DE LUCRARI:

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

-lei-										
Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale	m Mano- pera	U Utilaj	t Trans- port	Total	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 01	TSC02A1	100 MC	0.2700	a) b) c) d)						
Sapatura cu excavat. pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit. natur. desc. dep. ter. cat. I										
2 02	TSA01C2	MC	18.0000	a) b) c) d)						
Sap. man. in spatii intinse in pam. imbib. cu apa arunc. in depoz. sau vehic. la h<0,6m t. tare										
3 03	TSC35C31	100 MC	0.4500	a) b) c) d)						
Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f. tari<25kg/buc la d. 11-20m										
4 04	TRA01A05P	T	72.0000	a) b) c) d)						
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km										
5 05	TSE03B1	100 MP	0.3000	a) b) c) d)						
Finisarea manuala a taluzurilor, in t. mijlociu										
6 06	IFB09A1	MP	40.5000	a) b) c) d)						
Strat drenant grosime 5 cm din nisip										
7 07	TRA01A30	T	3.6500	a) b) c) d)						
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.										

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 08	PC02A1 Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj P cu suprafete plane	MP	54.0000	a) b) c)					
9 09	PB06A1 Turn. bet. simp. B100 in elev. culei, aripi, zid, timpan manual	MC	41.0000	a) b)					
10 091	6986876 BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	41.0000	a) b)					
11 10	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	T	98.4000	a) b) c)					
12 11	CP15A01 Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale, cu volum sub 0,02	BUC	149.0000	a) b) c)					
13 111	6389524 DALA ACOPERIRE RIGOLA CAROS. DIN B.A. 30X49X15 CM	BUC	149.0000	a) b)					
14 12	TRA04A100 Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.100 km.*	T	18.0000	a) b) c)					
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe:									
- CAS									
- somaj									
- fond de risc									
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte = To x %									Io
Profit = (To + Io) x %									Po
TOTAL GENERAL:					Vo=To+Io+Po				

PROIECTANT,

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Auxa HR 2 la HCL

1204

Nr. cap/ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor /obiect , exclusiv TVA	Din care C+M
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build"		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	168688.41	168688.41
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		168688.41	168688.41
Taxa pe valoarea adaugata		32050.80	32050.80
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		200739.21	200739.21


CONTRACTANT
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

Nr. cap/subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1 002	Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda	103610.69
4.1.2 003	Rigola carosabila - Nota de comanda	65077.72
	TOTAL I	168688.41
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu nece	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	168688.41
	Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	32050.80
	TOTAL VALOARE:	200739.21

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 02	TSA01C2	MC	55.5000	a) 0.0000 b) 109.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 109.0000		6049.50			6049.50
	Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare								
2 03	TSC35C31	100 MC	0.5550	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 543.0000 d) 0.0000 Total: 543.0000			301.37		301.37
	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m								
3 04	TRA01A05P	T	88.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				2664.00	2664.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km								
4 05	ACD18DAS1	M	27.5000	a) 0.0000 b) 22.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 22.5000		618.75			618.75
	Montarea tevii PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata cu mufe in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pana la 2 m, avand diametrul de 400 mm								
5 051	3163651	M	27.5000	a) 230.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 230.0000	6325.00				6325.00
	TEAVA CORUGATA D=400 MM								
6 052	3354333	BUC	4.0000	a) 55.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 55.0000	220.00				220.00
	MUFA TEAVA CORUGATA DN=400 MM								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 06	DA06A1 Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	3.5000	a) 203.5530 b) 57.6865 c) 41.7000 d) 0.0000 Total: 302.9395	712.44	201.90	145.95		1060.29
8 07	TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	5.6000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				168.00	168.00
9 09	IFB09A1 Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	62.5000	a) 8.0600 b) 5.4995 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 13.5595	503.75	343.72			847.47
10 10	TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	5.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				156.00	156.00
11 11	IFA03D1 Pereu placi b 200 turnat in cimpuri 2 m supr impartit cu rost 2,5 cm lat gros 15 cm.	MP	361.0000	a) 0.0450 b) 90.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 90.0450	16.25	32490.00			32506.25
12 111	6986876 BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	54.1500	a) 595.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 595.0000	32219.25				32219.25

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:


DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 12	TRA06A20	T	130.0000	a) 0.0000					6500.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b) 0.0000					
	de 5,5mc dist. =20km			c) 0.0000					
				d) 50.0000				6500.00	
				50.0000					

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	23.829950	39996.69	39703.87	447.32	9488.00	89635.88
				- Vut termice 447.32		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(39703.87 \times 2.25 / 100)$						893.34
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(39996.69 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(23.829950 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(39703.87 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(39703.87 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(23.829950 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(447.32 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		39996.69	40597.21	447.32	9488.00	90529.22
Cheltuieli indirecte : $IO = T0 \times \%$ $(90529.22 \times 9.00 / 100)$						
Profit : $PO = (T0 + IO) \times \%$ $((90529.22 + 8147.63) \times 5.00 / 100)$						4933.84
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						103610.69

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC02A1 Sapatura cu excavat. pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit. natur. desc. dep. ter. cat. I	100 MC	0.2700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1116.0000 d) 0.0000 1116.0000				301.32	301.32
2 02	TSA01C2 Sap.man. in spatii intinse in pam. imbib. cu apa arunc. in depoz. sau vehic. la h<0,6m t. tare	MC	18.0000	a) 0.0000 b) 109.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 109.0000		1962.00			1962.00
3 03	TSC35C31 Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.4500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 543.0000 d) 0.0000 543.0000			244.35		244.35
4 04	TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	T	72.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 30.0000				2160.00	2160.00
5 05	TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor, in t.mijlociu	100 MP	0.3000	a) 0.0000 b) 504.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 504.5000		151.35			151.35
6 06	IFB09A1 Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	40.5000	a) 8.0600 b) 5.4995 c) 0.0000 d) 0.0000 13.5595	326.43	222.73			549.16

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	TRAO1A30	T	3.6500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 30.0000					109.50
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.								
8 08	PC02A1	MP	54.0000	a) 18.0180 b) 47.5970 c) 0.0000 d) 0.0000 65.6150	972.97				3543.21
	Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din panouri cu placaj P cu suprafete plane					2570.24			
9 09	PB06A1	MC	41.0000	a) 0.0000 b) 124.1980 c) 0.0000 d) 0.0000 124.1980		5092.12			5092.12
	Turn. bet. simp. B100 in elev.culei, aripi, zid, timpan manual								
10 091	6986876	MC	41.0000	a) 595.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 595.0000	24395.00				24395.00
	BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)								
11 10	TRAO6A20	T	98.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 50.0000 50.0000					4920.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km							4920.00	
12 11	CP15A01	BUC	149.0000	a) 1.0921 b) 11.0000 c) 9.0000 d) 0.0000 21.0921	162.72				3142.72
	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale, cu volum sub 0,02					1639.00	1341.00		

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 111	6389524	BUC	149.0000	a) 60.3000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 60.3000	8984.70				8984.70
	DALA ACOPERIRE RIGOLA CAROS. DIN B.A. 30X49X15 CM								
14 12	TRA04A100	T	18.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 58.0000 58.0000					1044.00
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.100 km.*								

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.684254	34841.82	11637.44	1886.67	8233.50	56599.43
				- Vut termice 1886.67		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(11637.44 \times 2.25 / 100)$						261.84
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(34841.82 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) $(3.684254 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(11637.44 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(11637.44 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(3.684254 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(1886.67 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		34841.82	11899.28	1886.67	8233.50	56861.27
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(56861.27 \times 9.00 / 100)$						5117.51
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ $((56861.27 + 5117.51) \times 5.00 / 100)$						3098.94
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						65077.72

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

