



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 70/ 2024

privind aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții
“ Execuție Șanțuri Tip Pișcot pe Strada Bisericii”, com. Valea Mare- Pravăț, sat Șelari ,
județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. nr. 6655/12.08.2024 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 6654/12.08.2024 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- H.C.L. Valea Mare- Pravăț nr. 101/ 2022 și HCL nr. 63/2023;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă suplimentarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții “ Execuție șanțuri tip pișcot pe strada Bisericii Șelari”, com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș conform anexi nr.1- Antemăsurători și Anexei nr. 2- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, liste de cantități,, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea lucrărilor suplimentare la investiția “Execuție șanțuri tip pișcot pe strada Bisericii Șelari” , în sumă totală de 200739 lei, inclusiv TVA.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă Primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului –Județul Argeș.

Data astăzi: 27.08.2024

Președinte de ședință

Avram Viorel

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion

INVESTITIE:EXECUTIE SANTURI TIP PISCOT STR.BISERICII SELARI
INVESTITOR:COMUNA VALEA MARE PRAVAT

ANTEMASURATOARE

Pag. 1


OBIECT:01 DEVIZ:002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

Poz.	COD ARTICOL	DENUMIRE	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
02 .	TSA01C2	Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare	MC	55.5000
03 .	TSC35C31	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.5550
04 .	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	T	88.8000
05 .	ACD18DASI	Montarea tevii PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat cu m mufe in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pana la 2 m, avand diametrul de 400 mm	M	27.5000
051.	3163651	TEAVA CORUGATA D=400 MM	M	27.5000
052.	3354333	MUFA TEAVA CORUGATA DN=400 MM	BUC	4.0000
06 .	DA06A1	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	3.5000
07 .	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	5.6000
09 .	IFB09A1	Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	62.5000
10 .	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	5.2000
11 .	IFA03D1	Pereu placi b 200 turnat in cimpuri 2 m supr impartit cu rost 2,5 cm lat gros 15 cm.	MP	361.0000
111.	6986876	BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	54.1500

12 . TRA06A20
Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5mc dist. =20km

T 130.0000

=====



OBIECT:01 DEVIZ:003 Rigola carosabila - Nota de comanda

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
01 .	TSC02A1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur.desc.dep.ter.cat.1	100 MC	0.2700
02 .	TSA01C2	Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare	MC	18.0000
03 .	TSC35C31	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.4500
04 .	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	T	72.0000
05 .	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t.mijlociu	100 MP	0.3000
06 .	IFB09A1	Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	40.5000
07 .	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	3.6500
08 .	PC02A1	Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din panouri cu placaj P cu suprafete plane	MP	54.0000
09 .	PB06A1	Turn.bet.simp.B100 in elev.culei, aripi, zid, timpan manual	MC	41.0000
091.	6986876	BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	41.0000
10 .	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	T	98.4000
11 .	CP15A01	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale, cu volum sub 0,02	BUC	149.0000
111.	6389524	DALA ACOPERIRE RIGOLA CAROS. DIN B.A. 30X49X15 CM	BUC	149.0000


12 . TRA04A100

T

18.0000

Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe dis.100 km.*

=====



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 02	TSA01C2	MC	55.5000	a) Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare b) c) d)					
2 03	TSC35C31	100 MC	0.5550	a) Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m b) c) d)					
3 04	TRA01A05P	T	88.8000	a) Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km b) c) d)					
4 05	ACD18DASI	M	27.5000	a) Montarea tevii PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat cu m mufe in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pana la 2 m, avand diametrul de 400 mm b) c) d)					
5 051	3163651	M	27.5000	a) TEAVA CORUGATA D=400 MM b) c) d)					
6 052	3354333	BUC	4.0000	a) MUFA TEAVA CORUGATA DN=400 MM b) c) d)					
7 06	DA06A1	MC	3.5000	a) Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala b) c) d)					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 07	TRA01A30	T	5.6000	a) Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. b) c) d)					
9 09	IFB09A1	MP	62.5000	a) Strat drenant grosime 5 cm din nisip b)					
10 10	TRA01A30	T	5.2000	a) Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. b) c)					
11 11	IFA03D1	MP	361.0000	a) Pereu placi b 200 turnat in cimpuri 2 m supr impartit cu rost 2,5 cm lat gros 15 cm. b) c) d)					
12 111	6986876	MC	54.1500	a) BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470) b)					
13 12	TRA06A20	T	130.0000	a) Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km b) c)					
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe:									
- CAS									
- somaj									
- fond de risc									
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte = To x %									Io
Profit = (To + Io) x %									Po
TOTAL GENERAL:								Vo=To+Io+Po	

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC02A1 Sapatura cu excavat. pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit. natur. desc. dep. ter. cat. I	100 MC	0.2700	a) b) c) d)					
2 02	TSA01C2 Sap. man. in spatii intinse in pam. imbib. cu apa arunc. in depoz. sau vehic. la h<0,6m t. tare	MC	18.0000	a) b) c) d)					
3 03	TSC35C31 Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f. tari <25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.4500	a) b) c) d)					
4 04	TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	T	72.0000	a) b) c) d)					
5 05	TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor, in t. mijlociu	100 MP	0.3000	a) b) c) d)					
6 06	IFB09A1 Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	40.5000	a) b) c) d)					
7 07	TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	T	3.6500	a) b) c) d)					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda


-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 08	PC02A1 Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din panouri cu placaj P cu suprafete plane	MP	54.0000	a) b) c)					
9 09	PB06A1 Turn.bet.simp.B100 in elev.culei,aripi,zid,timpan manual	MC	41.0000	a) b)					
10 091	6986876 BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	41.0000	a) b)					
11 10	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	T	98.4000	a) b) c)					
12 11	CP15A01 Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale, cu volum sub 0,02	BUC	149.0000	a) b) c)					
13 111	6389524 DALA ACOPERIRE RIGOLA CAROS. DIN B.A. 30X49X15 CM	BUC	149.0000	a) b)					
14 12	TRA04A100 Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.100 km.*	T	18.0000	a) b) c)					
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe:									
- CAS									
- somaj									
- fond de risc									
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:					Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte = To x %									Io
Profit = (To + Io) x %									Po
TOTAL GENERAL:									Vo=To+Io+Po

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Alexandru 2 la HCL 70/2021

Nr. cap/ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor /obiect exclusiv TVA	Din care C+M
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build")		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	168688.41	168688.41
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		168688.41	168688.41
Taxa pe valoarea adaugata		32050.80	32050.80
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		200739.21	200739.21




CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

Nr. cap/subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1 002	Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda	103610.69
4.1.2 003	Rigola carosabila - Nota de comanda	65077.72
	TOTAL I	168688.41
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu nece	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	168688.41
	Taxa pe valoarea adaugata 19.00 %	32050.80
	TOTAL VALOARE:	200739.21

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 02	TSA01C2 Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare	MC	55.5000	a) 0.0000 b) 109.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 109.0000		6049.50			6049.50
2 03	TSC35C31 Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.5550	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 543.0000 d) 0.0000 Total: 543.0000			301.37		301.37
3 04	TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	T	88.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				2664.00	2664.00
4 05	ACD18DAS1 Montarea tevii PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat cu mufe in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pana la 2 m, avand diametrul de 400 mm	M	27.5000	a) 0.0000 b) 22.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 22.5000		618.75			618.75
5 051	3163651 TEAVA CORUGATA D=400 MM	M	27.5000	a) 230.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 230.0000	6325.00				6325.00
6 052	3354333 MUFA TEAVA CORUGATA DN=400 MM	BUC	4.0000	a) 55.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 55.0000	220.00				220.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 06	DA06A1	MC	3.5000	a) 203.5530 b) 57.6865 c) 41.7000 d) 0.0000 Total: 302.9395	712.44	201.90	145.95		1060.29
	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta, izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala								
8 07	TRA01A30	T	5.6000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				168.00	168.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.								
9 09	IFB09A1	MP	62.5000	a) 8.0600 b) 5.4995 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 13.5595	503.75	343.72			847.47
	Strat drenant grosime 5 cm din nisip								
10 10	TRA01A30	T	5.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				156.00	156.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.								
11 11	IFA03D1	MP	361.0000	a) 0.0450 b) 90.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 90.0450	16.25	32490.00			32506.25
	Pereu placi b 200 turnat in cimpuri 2 m supr impartit cu rost 2,5 cm lat gros 15 cm.								
12 111	6986876	MC	54.1500	a) 595.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 595.0000	32219.25				32219.25
	BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Acostamente consolidate cu beton -Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 12	TRA06A20	T	130.0000	a) 0.0000					6500.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b) 0.0000					
	de 5,5mc dist. ≈20km			c) 0.0000					
				d) 50.0000				6500.00	
				50.0000					

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	23.829950	39996.69	39703.87	447.32	9488.00	89635.88
				- Vut termice 447.32		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(39703.87 \times 2.25 / 100)$						893.34
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(39996.69 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) $(23.829950 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(39703.87 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(39703.87 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(23.829950 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(447.32 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		39996.69	40597.21	447.32	9488.00	90529.22
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(90529.22 \times 9.00 / 100)$						8147.63
Profit : $PO = (T0 + I0) \times \%$ $((90529.22 + 8147.63) \times 5.00 / 100)$						4933.84
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						103610.69

CONTRACTANT

SC EL-EMAR STRUCTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSC02A1 Sapatura cu excavat. pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit. natur. desc. dep. ter. cat. 1	100 MC	0.2700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1116.0000 d) 0.0000 Total: 1116.0000				301.32	301.32
2 02	TSA01C2 Sap.man.in spatii intinse in pam.imbib.cu apa arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m t.tare	MC	18.0000	a) 0.0000 b) 109.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 109.0000		1962.00			1962.00
3 03	TSC35C31 Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc roci tari si f.tari<25kg/buc la d. 11-20m	100 MC	0.4500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 543.0000 d) 0.0000 Total: 543.0000			244.35		244.35
4 04	TRA01A05P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	T	72.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				2160.00	2160.00
5 05	TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor, in t.mijlociu	100 MP	0.3000	a) 0.0000 b) 504.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 504.5000		151.35			151.35
6 06	IFB09A1 Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	40.5000	a) 8.0600 b) 5.4995 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 13.5595	326.43	222.73			549.16

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	TRA01A30	T	3.6500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 30.0000					109.50
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.							109.50	
8 08	PC02A1	MP	54.0000	a) 18.0180 b) 47.5970 c) 0.0000 d) 0.0000 65.6150	972.97	2570.24			3543.21
	Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din panouri cu placaj P cu suprafete plane								
9 09	PB06A1	MC	41.0000	a) 0.0000 b) 124.1980 c) 0.0000 d) 0.0000 124.1980		5092.12			5092.12
	Turn.bet.simp.B100 in elev.culei, aripi, zid, timpan manual								
10 091	6986876	MC	41.0000	a) 595.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 595.0000	24395.00				24395.00
	BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)								
11 10	TRA06A20	T	98.4000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 50.0000 50.0000					4920.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km							4920.00	
12 11	CP15A01	BUC	149.0000	a) 1.0921 b) 11.0000 c) 9.0000 d) 0.0000 21.0921	162.72	1639.00	1341.00		3142.72
	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale, cu volum sub 0,02								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 SANTURI TIP PISCOT - NOTA DE COMANDA
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 Rigola carosabila - Nota de comanda

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 111 6389524	BUC	149.0000	a)	60.3000	8984.70				8984.70
	DALA ACOPERIRE RIGOLA CAROS. DIN B. A. 30X49X15 CM		b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				60.3000					
14 12 TRA04A100	T	18.0000	a)	0.0000					1044.00
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu		b)	0.0000					
	remorci treiler sub 20t pe dis.100 km.*		c)	0.0000					
			d)	58.0000				1044.00	
				58.0000					

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	3.684254	34841.82	11637.44	1886.67	8233.50	56599.43
				- Vut termice 1886.67		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(11637.44 \times 2.25 / 100)$						261.84
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(34841.82 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(3.684254 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(11637.44 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(11637.44 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(3.684254 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(1886.67 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		34841.82	11899.28	1886.67	8233.50	56861.27
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(56861.27 \times 9.00 / 100)$						5117.51
Profit : $PO = (T0 + I0) \times \%$ $((56861.27 + 5117.51) \times 5.00 / 100)$						3098.94
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						65077.72

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

