



PRIMAR

Avizat secretar general comună
Ion Iosifescu

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea lucrărilor de întreținere rețea de alimentare
cu apă în satul Gura Pravăț, Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3651/20.05. 2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 3650/20.05. 2025, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă lucrările de întreținere rețea de alimentare cu apă în satul Gura Pravăț, Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, cu valoarea estimată de 69.377,00 lei cu TVA, conform anexei nr. 1- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări și listele cu cantități pe categorii de lucrări, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții Publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Băncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 3651/20.05.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea lucrarilor de intretinere privind alimentarea cu apa in satul Gura Pravat

In vederea intretinerii retelei de alimentare cu apa in satul Gura Pravat, a fost solicitata de catre conducerea primariei intocmirea unui deviz estimativ privind lucrarile necesare functionarii retelei de apa in conditii optime.

Din devizul intocmit de catre firma Elvamar Struktur lucrarile de intretinere sunt estimate la suma de 58 300 lei fara TVA, respectiv 69 377 lei cu TVA.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 3650/20.05.2025, privind aprobarea **lucrarilor de intretinere privind alimentarea cu apa in satul Gura Pravat**, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 3650/20.05.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**


**Privind aprobarea lucrărilor de întreținere privind alimentarea cu apă în satul Gura
Pravăț**

În vederea întreținerii rețelei de alimentare cu apă în satul Gura Pravăț, a fost solicitată de către conducerea primăriei întocmirea unui deviz estimativ privind lucrările necesare funcționării rețelei de apă în condiții optime.

Din devizul întocmit de către firma Elvamar Struktur lucrările de întreținere sunt estimate la suma de 58 300 lei fără TVA, respectiv 69 377 lei cu TVA.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de întreținere alimentare cu apă în satul Gura Pravăț.

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana



AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
OBIECTIVUL: P56 INTRETINERE, FUNCTIONARE ALIM. CU APA SAT GURA PRAVA

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT



Auxa HR / La Hec nr / 2025

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA	58300.00	58300.00
----	---	----------	----------

TOTAL CAP. I		58300.00	58300.00
--------------	--	----------	----------

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		58300.00	58300.00
-----------------------------------	--	----------	----------

TVA 19.00 %	-lei	11077.00	11077.00
-------------	------	----------	----------

TOTAL (inclusiv TVA)	-lei	69377.00	69377.00
----------------------	------	----------	----------

OFERTANT,
SC. ELVIMAR STRUKTUR SRL



LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	421210 EXCAVATOR PE PNEURI CU COMANDA HIDRAULICA CU MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)	ORE	24.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 300.0000 d) 0.0000 Total: 300.0000			7200.00		7200.00
2 02	TSA05C1 Sap. man. in spatii limit. peste 1m cu taluz incl. in pam. cu umid. nat. adinc. 0,0-2m, t. tare	MC	4.5000	a) 0.0000 b) 107.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 107.0000		481.50			481.50
3 03	RPGC01A1 Cof. mixte din panouri refolos. din placaj de 8 mm si scind. incl. sprij. pt. subfundari	MP	40.0000	a) 13.0200 b) 66.9980 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 80.0180	520.80		2679.92		3200.72
4 04	RPCB02E Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice -LC02 /0014 118N007 BETON DE CIMENT CLS C 30/25 (BC 30/B 400) (MC)	MC	8.0000	a) 563.7500 b) 232.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 796.2500	4510.00	1860.00			6370.00
5 05	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	T	19.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 45.0000 Total: 45.0000				864.00	864.00

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 06	ACD01XD Capac si rama STAS 2308-81, pt. camine, cu piesa suport tip I	BUC	3.0000	a) 0.0000 b) 95.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 95.0000		285.00			285.00
7 061	3427490 PLACA ACOPERIRE DIN BETON ARMAT CU CAPAC FONTA	BUC	3.0000	a) 2450.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 2450.0000	7350.00				7350.00
8 07	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	T	2.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 600.0000 Total: 600.0000				1500.00	1500.00
9 08	IC13G Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate in instalatii de incalzire centrala, teava avand diametrul de 4	M	12.0000	a) 0.0000 b) 55.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 55.0000		660.00			660.00
10 081	2880010 TEAVA INST. NEAGRA NEFIL. UI -100(4) OL 32 1 S 7656	M	12.0000	a) 85.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 85.0000	1020.00				1020.00
11 09	ACA11D1 Montare teava pvc tip 3(m) in pamint, in exteriorul cladirilor, avind dn 110	M	18.0000	a) 0.0000 b) 16.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 16.5000		297.00			297.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 091	6437423 TEAVA PVC-KG D=110 MM	M	18.0000	a) 26.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 26.0000	468.00				468.00
13 10	ACA11B Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, pt. alimentari cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoane de polietilena, cu flanse, conf. normativ I-6-PE, conductele avand diametrul de 90-110 mm -AL01 /0039 755N022 TEAVA DIN POLIET. INALTA DENS. PE 80, PN 10 DE 90 X 8,2 MM (M)	M	30.0000	a) 35.5250 b) 57.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 92.5250	1065.75	1710.00			2775.75
14 11	SD19F Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe filetate, avand diametrul de: 3 -SL42 /0007 492N012 ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PARGHIE D=3 (BUC)	BUC	3.0000	a) 494.9000 b) 60.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 554.9000	1484.70	180.00			1664.70
15 12	SD31H1 Racord olandez cu etansare plana cu filet interiori exterior tip u2, avind d=2 1/2 toli - /0000 450A067 RACORD OLAN. ET. PLA FIL INT EXT U2 S482 DN 80 3 (BUC)	BUC	3.0000	a) 270.5850 b) 15.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 285.5850	811.76	45.00			856.76
16 13	IC30I Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare cu teava de otel, avand diametrul de 3, fittinguri avind 2 insurubari	BUC	9.0000	a) 8.1000 b) 85.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 93.1000	72.90	765.00			837.90
17 131	4510024 NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 80 3 DS	BUC	6.0000	a) 55.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 55.0000	330.00				330.00

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRATAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 132 4470017	BUC	3.0000	a) 115.0000	345.00					345.00
	COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 80 3 ZN		b) 0.0000						
			c) 0.0000						
			d) 0.0000						
			115.0000						
19 14 1C38F	BUC	20.0000	a) 0.0000						300.00
	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinata prin		b) 15.0000			300.00			
	polifuziune cu teava din polipropilena armata, avand		c) 0.0000						
	diametrul exterior de 63 mm, piese cu doua imbinari		d) 0.0000						
			15.0000						
20 141 206N058	BUC	3.0000	a) 75.0000	225.00					225.00
	MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 90 MM		b) 0.0000						
			c) 0.0000						
			d) 0.0000						
			75.0000						
21 142 3132318	BUC	3.0000	a) 80.0000	240.00					240.00
	MUFA POLIPROPILENA PRESIUNE DN=90 X 3" FI		b) 0.0000						
			c) 0.0000						
			d) 0.0000						
			80.0000						
22 143 4336896	BUC	6.0000	a) 75.0000	450.00					450.00
	RACORD COMPRESIUNE PE-HD DN = 90 MM		b) 0.0000						
			c) 0.0000						
			d) 0.0000						
			75.0000						
23 144 415N013	BUC	8.0000	a) 140.0000	1120.00					1120.00
	COT DIN POLIET DE INALTA DENSITATE (PEHD) PENTRU ELECTROF		b) 0.0000						
	AVIND DIAM EXTERIOR DE 90 M		c) 0.0000						
			d) 0.0000						
			140.0000						

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 15	SA35A1M Fitinguri (cot,), montate la instalatii.	BUC	23.0000	a) 0.0000 b) 27.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 27.5000		632.50			632.50
25 150	415N013 COT DIN POLIET DE INALTA DENSITATE (PEHD) PENTRU ELECTROF AVIND DIAM EXTERIOR DE 90 M	BUC	6.0000	a) 140.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 140.0000	840.00				840.00
26 151	757N009 TEU DIN POLIET. DE INALTA DENSITATE (PEHD) PENTRU ELECTROFUZIUNE AVIND DIAMETRUL EXTERIOR DE 90	BUC	1.0000	a) 242.4400 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 242.4400	242.44				242.44
27 152	RSTG324 MUFA DE TRECERE PP-PEHD SILERE D.125/125	BUC	4.0000	a) 93.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 93.0000	372.00				372.00
28 153	3901369 MUFA DE TRECERE PP-PEHD SILERE D.160/160	BUC	4.0000	a) 135.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 135.0000	540.00				540.00
29 154	757U015 TEU EGAL PE80 SDR11 125 mm	BUC	1.0000	a) 310.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 310.0000	310.00				310.00

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZIUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 155 757U016	TEU EGAL PE80 SDR11 160 MM	BUC	1.0000	a) 480.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 480.0000	480.00				480.00
31 156 3231753	REDUCTIE PEHD ELECTROFUZIUNE D=125/90MM	BUC	1.0000	a) 190.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 190.0000	190.00				190.00
32 157 4328368	REDUCTIE PEHD ELECTROFUZIUNE D=160/90MM	BUC	1.0000	a) 380.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 380.0000	380.00				380.00
33 158 3189651	ADAPTOR FLANSA DN 160	BUC	2.0000	a) 95.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 95.0000	190.00				190.00
34 159 3168981	ADAPTOR FLANSA DN 125	BUC	2.0000	a) 74.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 74.0000	148.00				148.00
35 16 ACA10XA	Imbinare piese intermed. de leg la tevi PVC mufate cu flansa mob. fonta CS39-77, D=125-160mm	BUC	8.0000	a) 0.0000 b) 59.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 59.0000		472.00			472.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 161	737A060 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 16 D= 125 M 100-500 G2X4 S1733	BUC	2.0000	a) 10.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 10.5000	21.00				21.00
37 162	737A007 GARNITURA CAUCIUC PRESAT INELARE PT. TEAVA MUFATE PVC D=160	BUC	2.0000	a) 14.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 14.0000	28.00				28.00
38 163	RSTG051 FLANSA D. 125	BUC	2.0000	a) 130.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 130.0000	260.00				260.00
39 164	RSTG053 FLANSA D. 160	BUC	2.0000	a) 225.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 225.0000	450.00				450.00
40 17	ACA13C Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, pentru alimentari cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si la reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-225 mm	BUC	12.0000	a) 0.0000 b) 60.0000 c) 113.7500 d) 0.0000 Total: 173.7500		720.00	1365.00		2085.00
41 18	SD071 Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi din otel, avand diametrul de: 4 -SL42 /0062 4610062 ROBINET TREC. FONTA 4 B DESCARCARE PN10 S6480 (BUC)	BUC	1.0000	a) 1471.7500 b) 80.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 1551.7500	1471.75	80.00			1551.75

OBIECTIV: P56 INTRETINERE, FUNCTIONARE ALIM. CU APA SAT GURA PRAVA

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 INTRETINERE SI FUNCTIONARE ALIMENTARE CU APA

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 23	IFB09B1 Strat drenant cu grosimea: 10 cm din nisip	MP	15.0000	a) 16.4800 b) 9.9985 c) 0.0000 d) 0.0000 26.4785	247.20		149.98		397.18
49 24	TRA01A15 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 15 km.	T	4.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 35.0000 35.0000				140.00	140.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	2.431279	28605.30	11471.90	8565.00	2504.00	51146.20
				- Vut termice 8565.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(11471.90 \times 2.25 / 100)$						258.12
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(28605.30 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(2.431279 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(11471.90 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(11471.90 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(2.431279 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(8565.00 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		28605.30	11730.02	8565.00	2504.00	51404.32
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(51404.32 \times 8.01 / 100)$						4119.49
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ $((51404.32 + 4119.49) \times 5.00 / 100)$						2776.19
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						58300.00

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRI

