



**CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ**

HOTĂRÂREA Nr. 43/ 2025

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „IBU Strada - ULIȚA DRAGOȘ DOBROGEAN”, în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3647/20.05.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 3648/20.05.2025, întocmit de Compartimentul de Achiziții Publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale ale obiectivului de investiții “ IBU Strada - ULIȚA DRAGOȘ DOBROGEAN ”, din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “IBU Strada - ULIȚA DRAGOȘ DOBROGEAN”, în valoare(cu TVA) de 310.519,49 lei conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă antemăsurătorile pentru obiectivul de investiții “IBU Strada - ULIȚA DRAGOȘ DOBROGEAN” înscrise în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

**Președinte de ședință
Bratu Mihail- Gavril**

[Redacted signature]

[Redacted signature]

**Data astăzi: 29.05.2025
Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion**

[Redacted signature]



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail: primariavalecamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA NR 1 LA HCL NR

43

/2025



CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

1. STRUCTURA RUTIERA NOUA INTRE KM 0+000- KM 0+116 m;
2. BORDURI 2X116 m = 232 ml;
3. Rigola carosabila, intersectie cu DC 35=5 ml;
4. Platforma de stationare 20 mp

VALOAREA ESTIMATA IN DEVIZUL GENERAL :

- 261 297,28 lei fără TVA, respectiv 310 519,49 lei cu TVA din care:
- **valoarea C+M** = 203 004,24 lei fără TVA, respectiv 241 557,05 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana



—Anexa NR 2 la HCL 43 / 2025

Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Executant:
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
Obiectivul: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
3,1	Studii	1.700,00	323,00	2.023,00
3.1.1	Studii de teren	1.700,00	323,00	2.023,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3,2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3,3	Expertizare tehnica	1.300,00	247,00	1.547,00
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	12.400,00	2.356,00	14.756,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.400,00	266,00	1.666,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9.000,00	1.710,00	10.710,00
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3,7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	23.000,00	4.370,00	27.370,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	6.000,00	1.140,00	7.140,00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	11.000,00	2.090,00	13.090,00
TOTAL CAPITOL 3		48.400,00	9.196,00	57.596,00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4,1	Constructii si instalatii	191.504,24	36.385,81	227.890,05
4.1.1	1. IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN	191.504,24	36.385,81	227.890,05
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4,6	Active personale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		191.504,24	36.385,81	227.890,05

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de santier	11.500,00	2.185,00	13.685,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	11.500,00	2.185,00	13.685,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.233,04	0,00	2.233,04
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1.015,02	0,00	1.015,02
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	203,00	0,00	203,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.015,02	0,00	1.015,02
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	7.660,00	1.455,40	9.115,40
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		21.393,04	3.640,40	25.033,44

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00

TOTAL IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN		261.297,28	49.222,21	310.519,49
TOTAL Constructii + Montaj		203.004,24	38.570,81	241.575,05

Intocmit

ANTEMASURATORI

OBIECTIV : „IBU-STRADA- ULTA DRAGOS DOBROGEAN

I. Structura rutiera noua intre km 0+000- km 0+116 m

1. Sapatura pe o adancime de 50 cm

$$116 \text{ ml} \times 2.5 \times 0.5 = 145 \text{ mc}$$

- 2.Strat de fundatie din balast (30 cm grosime)

$$116 \times 2.5 \times 0.3 = 87 \text{ mc}$$

- 3 .Strat de fundatie din piatra sparta sort 0-63 mm (20 cm grosime)

$$116 \times 2.5 \times 0.2 = 85 \text{ mc}$$

4. Strat de legatura din binder BAD 22.4, grosime 6 cm

$$290 \text{ mp} \times 0.06 = 17.4 \text{ mc} = 41.76 \text{ tone}$$

- 5.Strat de uzura BA16, grosime 4 cm

$$290 \times 0.04 = 29 \text{ mc} = 27.84 \text{ tone}$$

2. Borduri 2x 116 m = 232 ml

3. Rigola carosabila, intersectie cu DC 35 =5 ml

$$\text{Sapatura } 5 \times 0.65 \times 0.6 = 2 \text{ mc}$$

Strat de nisp 5 cm grosime

$$5 \text{ m} \times 0.65 \times 0.05 = 0.2 \text{ mc}$$

Rigola carosabila prefabricate

5 ml

Capac rigola 17 buc

4.Platforma de stationare 20 mp

1. Sapatura pe o adancime de 50 cm

$$20 \times 0.5 = 10 \text{ mc}$$

- 2.Strat de fundatie din balast (30 cm grosime)

$$20 \times 0.3 = \text{mc}$$

- 3 .Strat de fundatie din piatra sparta sort 0-63 mm (20 cm grosime)

$$20 \times 0.2 = 4 \text{ mc}$$

4. Strat de legatura din binder BAD 22.4, grosime 6 cm

$$20 \text{ mp} \times 0.06 = 1.2 \text{ mc} = 2.88 \text{ tone}$$

- 5.Strat de uzura BA16, grosime 4 cm

$$20 \text{ mp} \times 0.04 = 0.8 \text{ mc} = 1.92 \text{ tone}$$

5.Semnalizare rutiera

116 ml x 2 parti = 232 ml – semnalizare orizontala

1 indicatoare rutiere cedeaza