



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 48 / 2024

privind aprobarea lucrărilor de reparații- gabioane Pârâul
Valea Mare, punctul Iocob, Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3653/20.05. 2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 3652/20.05. 2025, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1: Se aprobă lucrările de reparații- gabioane Pârâul Valea Mare, punctul Iocob, Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, cu valoarea estimată de 103.545,62 lei cu TVA, conform anexei nr. 1- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări și listele cu cantități pe categorii de lucrări, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții Publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 29.05.2025

Președinte de sedință
Bratu Mihail- Gavril



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



Acura NR1 La HCL 48 / 2025

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 OBIECTIVUL: MUI REPARATIE GABIOANE PUNCT IACOB

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
 Devizul-oferta al obiectului 01
 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE PUNCT IACOB



Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
 REELE DE UTILITATI IN INCINTA

1. 001 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE 87013.13 87013.13

TOTAL CAP. I 87013.13 87013.13

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 87013.13 87013.13

TVA 19.00 % -lei 16532.49 16532.49

TOTAL (inclusiv TVA) -lei 103545.62 103545.62

OFERTANT,
 SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE PUNCT IACOB

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSG05D1 Doborit man. arb. foioase tari, si transp. man. in depozit, diam. arborilor 10-30 cm.	BUC	3.0000	a) 0.0000 b) 63.4500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 63.4500		190.35			190.35
2 02	412101 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	ORE	40.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 300.0000 d) 0.0000 Total: 300.0000			12000.00		12000.00
3 03	TSA02C1 Sap. man. in spatii limit. sub 1m cu taluz vert. nespr. in pam. necoez. si sl. coez. adinc. <0,75m t. tare	MC	13.0000	a) 0.0000 b) 94.9500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 94.9500		1234.35			1234.35
4 04	TRB01A25 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. asezare desc. asezare grupa 4 distanta 50m	T	216.0000	a) 0.0000 b) 59.4896 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 59.4896		12849.75			12849.75
5 05	TSC35B31 Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. 11-20 m	100 MC	1.3500	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 489.0000 d) 0.0000 Total: 489.0000			660.15		660.15
6 06	TRA01A06P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 6 km	T	216.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 15.0000 Total: 15.0000				3240.00	3240.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE PUNCT IACOB

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	IFB11A1 Strat piatra bruta 50 kg/buc ptr aparari maluri exec prin aruncare gros 30 cm. -11108/0002 125A046 PIATRA BRUTA SORT. R.SEDIMENT <50 KG/BUC. (KG)	MP	13.0000	a) 32.4800 b) 26.3241 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 58.8041	422.24		342.21		764.45
8 08	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	6.0300	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 Total: 30.0000				180.90	180.90
9 09	TRB05B12 Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode peste 25 kg distanta 20m	T	6.0300	a) 0.0000 b) 44.9996 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 44.9996		271.35			271.35
10 10	IF103D1 Confect. cadre metal. exec. cos. din impletituri sarma cu otel diam. 12 mm -10110/0016 1020017 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM (KG)	KG	620.0000	a) 7.3560 b) 5.8500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 13.2060	4560.72	3627.00			8187.72
11 11	IF104A1 Montarea implet. sarma dn 2,8 mm pe cadre metalice la cosuri folosite ptr lucr. de zidarie, gabioane. - /0000 3386889 PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 2.8 MM GROSIME (MP)	MP	216.0000	a) 25.4200 b) 13.4996 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 38.9196	5490.72	2915.91			8406.63
12 12	TRB05B25 Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	T	1.1000	a) 0.0000 b) 133.2000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 133.2000		146.52			146.52

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE PUNCT IACOB

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATIE GABIOANE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 13	TRA01A03 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	T	1.1000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 25.0000 25.0000					27.50 27.50
14 14	IFB13A1 Umpluturi in gabioane cu piatra bruta. -11108/0002 125A046 PIATRA BRUTA SORT. R. SEDIMENT <50 KG/BUC. (KG)	MC	36.0000	a) 106.0500 b) 143.9991 c) 0.0000 d) 0.0000 250.0491	3817.80	5183.97			9001.77
15 15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	54.5400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 30.0000					1636.20 1636.20
16 16	TRB01A25 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 50m	T	54.5400	a) 0.0000 b) 59.4896 c) 0.0000 d) 0.0000 59.4896		3244.56			3244.56
17 17	IFB11F1 Strat piatra bruta 50 kg/buc ptr aparari maluri exec prin asez ingrij. gros 50 cm. -11108/0002 125A046 PIATRA BRUTA SORT. R. SEDIMENT <50 KG/BUC. (KG)	MP	62.0000	a) 55.1600 b) 85.4991 c) 0.0000 d) 0.0000 140.6591	3419.92	5300.94			8720.86
18 18	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	48.8560	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 30.0000 30.0000					1465.68 1465.68

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	110.925160	17711.40	38933.33	12660.15	6550.28	75855.16
				- Vut termice 12660.15		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(38933.33 \times 2.25 / 100)$						876.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(17711.40 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : (m1) $(110.925160 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(38933.33 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(38933.33 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(110.925160 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(12660.15 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		17711.40	39809.33	12660.15	6550.28	76731.16
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(76731.16 \times 8.00 / 100)$						6138.49
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ $((76731.16 + 6138.49) \times 5.00 / 100)$						4143.48
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						87013.13

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL