



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 51 / 2025

privind aprobarea lucrărilor de reparații curente sediul primăriei,
din Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3862/ 29.05. 2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 3861/ 29.05. 2025, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă lucrările de reparații curente sediul primăriei din Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, în valoarea estimată de 349.979,00 lei cu TVA, conform anexei nr. 1- Devizul : Execuție rețea apă, înlocuire branșamente, listă de lucrări, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții Publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 29.05.2025

Președinte de sedință
Bratu Mihail- Gavru

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE

Anexa nr.1 la HCL nr.51 / 2025




Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 LUCRARI DE REPARATII EXTERIOARE	254877.14	254877.14				
2.	002 LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE	34754.10	34754.10				
3.	003 REPARATII INSTALATII ELECTRICE	4468.76	4468.76				
TOTAL CAP. I		294100.00	294100.00				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		294100.00	294100.00				
TVA 19.00 % -lei		55879.00	55879.00				
TOTAL (inclusiv TVA) -lei		349979.00	349979.00				

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATII EXTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	CB47A1	MP	480.0000	a) 1.5600 b) 24.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 25.5600	748.80	11520.00			12268.80
Montarea si demontare schelei met tubulare pt lucrari pe suprafete verticale h < 30,0 m									
2 02	RPC141A	M	75.0000	a) 0.0000 b) 7.0000 c) 0.3000 d) 0.0000 Total: 7.3000		525.00	22.50		547.50
Demontarea elementelor de acoperis jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.									
3 03	RPC119C	M	40.0000	a) 18.4000 b) 34.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 52.4000	736.00	1360.00			2096.00
Rep. si revizuii la jgheaburi din tabla zinc sau aluminiu, de 0,5 mm: revizuirea jgheaburilor, exec. de pe platforma telescopica sau schea de fatada									
4 04	RPCG33E	MC	4.5000	a) 0.4000 b) 325.0000 c) 2.4000 d) 0.0000 Total: 327.8000	1.80	1462.50	10.80		1475.10
Demolarea peretilor de zidarie din: demolarea zidariei refractare									
5 05	TRB05B25	T	10.8000	a) 0.0000 b) 148.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 148.0000		1598.40			1598.40
Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 50m									
6 06	TRA01A05P	T	10.8000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 35.0000 Total: 35.0000				378.00	378.00
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km									

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATII EXTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	RPCH09A Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare pazie simpla	M	70.0000	a) 10.0120 b) 7.0000 c) 0.8900 d) 0.0000 Total: 17.9020	700.84	490.00	62.30		1253.14
8 08	RPCI41B Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuff etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	MP	132.0000	a) 0.0000 b) 36.0000 c) 0.6000 d) 0.0000 Total: 36.6000		4752.00	79.20		4831.20
9 09	RPCH10A1 Astereala invelitorii din scind.rasin.de 24 mm execut.cu scind.brute la constr.obisnuite	MP	10.0000	a) 42.9300 b) 11.4995 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 54.4295	429.30	115.00			544.30
10 10	CE32A Rigle din lemn de rasin. asezate in lungul capriorilor de bet.arm.prefabricat sau met., la invelitori din tigla arsa,placi plane tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri fara astereala, incl.disp.de prindere	MP	10.0000	a) 10.1970 b) 40.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 50.1970	101.97	400.00			501.97
11 11	CE16ASIM Folie anticondens folosita la invelitorile din tabla - /0000 3627545 FOLIE ANTICONDENS PENTRU ACOPERIS (MP)	MP	10.0000	a) 7.5075 b) 7.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 15.0075	75.08	75.00			150.08
12 12	CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	MP	132.0000	a) 0.0000 b) 67.5000 c) 2.1420 d) 0.0000 Total: 69.6420		8910.00	282.74		9192.74

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATII EXTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 121	3719031 TABLA TIP TIGLA METALICA 0,5 MM GROSIME	MP	70.0000	a) 65.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 65.0000	4550.00				4550.00
14 122	833N245 ELEMENTE DE FIXARE - SURUBURI AUTOFILE-NTATE PENTRU GRINZI USOARESI PENTRU L	BUC	1188.0000	a) 0.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 0.5000	594.00				594.00
15 13	RPCR16B Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alhidice, pe suprafete de peste 20 mp Doua straturi de vopsea	MP	190.0000	a) 36.5400 b) 25.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 61.5400	6942.60	4750.00			11692.60
16 14	IZF35D#8 Sistem termoizolant pentru elemente de fatada realiz. cu polistiren expandat de 15cm grosime ptr. zona de camp, strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa - /0000 2366378 AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE (KG) - /0000 2440018 COLTAR CU PLASA (M) - /0000 3225865 POLISTIREN EXPANDAT 15 CM GROSIME (MP) - /0000 3377896 TENCUIALA DECORATIVA (KG) - /0000 6544207 DIBLU DE POLISTIREN 10 X 180 (BUC)	MP	400.0000	a) 196.9000 b) 125.0000 c) 0.5838 d) 0.0000 Total: 322.4838	78760.00	50000.00	233.52		128993.52
17 15	IZF1205 Reparatii spaleti ferestre si usi (exterior)	M	130.0000	a) 16.5000 b) 25.0000 c) 0.1000 d) 0.0000 Total: 41.6000	2145.00	3250.00		13.00	5408.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 LUCRARI DE REPARATII EXTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 16	CK26B Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din aluminiu	M	32.0000	a) 134.0000 b) 20.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 154.0000	4288.00	640.00			4928.00
19 17	IZF33B# Montare profile de protectie a stratului termoizolant aferent sistemului de izolare termica: profil metalic cu picurator montat in partea superioara a spaletilor exteriori - /0000 6286682 PROFIL DE CANT CU PICURATOR (M)	M	80.0000	a) 10.7400 b) 5.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 15.7400	859.20	400.00			1259.20
20 18	RPCJ19ASIM Finisaje cu adeziv de contact - /0000 4556886 ADEZIV DE EXTERIOR PENTRU POLIESTIREN (KG)	MP	174.0000	a) 12.5000 b) 31.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 43.5000	2175.00	5394.00			7569.00
21 19	CF16A12M Tencuiela decorativa de exterior, aplicata manual - /0000 2366378 AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE (KG) - /0000 3377896 TENCUIALA DECORATIVA (KG)	MP	174.0000	a) 35.5000 b) 50.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 85.5000	6177.00	8700.00			14877.00
22 20	RPC129B Sisteme de jgheaburi si burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla burlane	M	75.0000	a) 52.0188 b) 21.5000 c) 0.4500 d) 0.0000 Total: 73.9688	3901.41	1612.50	33.75		5547.66
23 201	2917390 BURLANE TIP LINDAB	M	25.0000	a) 48.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 48.0000	1200.00				1200.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	5.755460	114386.00	105954.40	737.81	378.00	221456.21
				- Vut termice 737.81		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(105954.40 \times 2.25 / 100)$						2383.97
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(114386.00 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(5.755460 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(105954.40 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(105954.40 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(5.755460 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(737.81 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		114386.00	108338.37	737.81	378.00	223840.18
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(223840.18 \times 8.44 / 100)$						18899.95
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ $((223840.18 + 18899.95) \times 5.00 / 100)$						12137.01
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						254877.14

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	CK29A#.	MP	45.0000	a) 49.3325	2219.96				4919.96
	Tavan suspendat din placi gipscarton, inclusiv structura de sustinere			b) 60.0000		2700.00			
	- /0000 RB13222 PLACA RIGIPS NORMALA 9,5 MM GROSIME (MP)			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				Total: 109.3325					
2 02	IZF14C1	MP	45.0000	a) 22.9500	1032.75				2223.38
	Strat fonoizolant la tavane suspendate cu placi vata miner sustin cu sarma otel moale zinc			b) 26.4585		1190.63			
	- /0000 6781672 VATA MINERALA 100 MM (MP)			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				Total: 49.4085					
3 03	RPCU13ASIM	BUC	2.0000	a) 0.0100	0.02				500.02
	Demontarea sobelor din placi de teracota pentru incalzit			b) 250.0000		500.00			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				Total: 250.0100					
4 04	TRB05B25	T	4.8000	a) 0.0000					710.40
	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 50m			b) 148.0000		710.40			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				Total: 148.0000					
5 05	TRA01A05P	T	4.8000	a) 0.0000					168.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 35.0000				168.00	
				Total: 35.0000					
6 06	CG01ASIM	MP	2.0000	a) 58.0000	116.00				192.00
	Strat suport pentru pardoseli executat din: mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime			b) 35.0000		70.00			
				c) 3.0000			6.00		
				d) 0.0000					
				Total: 96.0000					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	GZ0209A1	MC	0.2000	a) 0.0000 b) 26.0000 c) 16.4800 d) 0.0000 Total: 42.4800		5.20	3.30		8.50
	Preparare mortar pt tencuieli m100-t cu ciment m30 in instalatii centralizate fara adaos de var								
8 08	TRA01A10	T	0.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 45.0000 Total: 45.0000				22.50	22.50
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.								
9 09	RPCT12B1M	MP	31.5000	a) 0.0000 b) 10.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 10.0000		315.00			315.00
	Razuirea si curatirea zugravelilor vechi la pereti si tavane								
10 10	RPCR07AS1M	MP	54.0000	a) 3.0000 b) 12.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 15.5000	162.00	675.00			837.00
	Aplicat amorsa pentru suprafete de gletuire - /0000 2936872 AMORSA PENTRU GLETUIRE (KG)								
11 11	RPCJ36A1	MP	54.0000	a) 27.0150 b) 40.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 67.0150	1458.81	2160.00			3618.81
	Glet de ipsos pe tenc. int. dris. de 3 mm grosime executat cu pasta ipsos la pereti si stalpi - /0000 2852754 PASTA DE GLET TIP C. T. (KG)								
12 12	RPCR08A11	MP	131.0000	a) 3.5000 b) 13.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 17.0000	458.50	1768.50			2227.00
	Aplicat amorsa pentru vopsea lavabila - /0000 6760052 AMORSA PENTRU VOPSITORII LAVABILE (KG)								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 13	RPCR25A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat polivinil pt. interior pe glet de ipsos existent - /0000 4983287 VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR (KG)	MP	131.0000	a) 25.5050 b) 19.0185 c) 0.0000 d) 0.0000 44.5235	3341.16	2491.42			5832.58
14 14	CK26A Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminii, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din mase plastice	M	4.0000	a) 94.0000 b) 18.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 112.0000	376.00	72.00			448.00
15 15	6893651 SISTEM OSCILOBATANT FERESTRE	BUC	2.0000	a) 250.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 250.0000	500.00				500.00
16 16	C602ASIM Pardoseli din parchet melaminat - /0000 5762575 FOLIE ANTICONDENS PT. PARDOSEALA (MP) - /0000 6513763 PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS (MP)	MP	22.5000	a) 111.1000 b) 53.5000 c) 0.1750 d) 0.0000 164.7750	2499.75	1203.75	3.94		3707.44
17 17	C605B1 Plinte PVC montate orizontal pereti supraf. < 20 mp - /0000 3368762 PLINTA PVC PENTRU PARCHET INCLUSIV ACCESORIILE (COLTARE) (M)	M	18.0000	a) 13.2000 b) 9.0000 c) 0.0350 d) 0.0000 22.2350	237.60	162.00	0.63		400.23
18 18	C605A02 Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici de 16 mp in benzi simple prin batere in cuie - /0000 4333189 PARCHET DE FAG (MP) -LC05 /0008 655A005 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111 (KG)	MP	2.0000	a) 236.4915 b) 95.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 331.4915	472.98	190.00			662.98

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 19	RPCX10C Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata: mecanizat, cu discuri abrazive	MP	22.5000	a) 20.2500 b) 15.0000 c) 15.0000 d) 0.0000 50.2500	455.63				1130.63
20 20	RPCX72A1 Lacuirea parchetului cu lac palux in trei straturi	MP	22.5000	a) 33.5750 b) 37.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 71.0750	755.44				1599.19
21 21	RSTN190 FOLIE	BUC	4.0000 99000968	a) 30.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 30.0000	120.00				120.00
22 22	2462892 BANDA DE HARTIE	BUC	2.0000	a) 16.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 16.0000	32.00				32.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.320512	14238.60	15395.15	351.37	190.50	30175.62
				- Vut termice 351.37		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(15395.15 \times 2.25 / 100)$						346.39
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:						
Cota aprovizionare,depozitare materiale: $(M \times \%)$ $(14238.60 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale: $(m1)$ $(0.320512 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie: $(m2= m \times \%)$ $(15395.15 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier: $(m3= m \times \%)$ $(15395.15 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale: $(0.320512 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare: $(U \times \%)$ $(351.37 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		14238.60	15741.54	351.37	190.50	30522.01
Cheltuieli indirecte: $I0 = T0 \times \%$ $(30522.01 \times 8.44 / 100)$						2577.13
Profit: $PO = (T0 + I0) \times \%$ $((30522.01 + 2577.13) \times 5.00 / 100)$						1654.96
TOTAL GENERAL: - V0 (exclusiv TVA):						34754.10

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 REPARATII INSTALATII ELECTRICE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	EC05A1	M	60.0000	a)	0.0000				300.00
	Cablu energie tras prin tub prot metal pt racord motoare			b)	5.0000	300.00			
	tablouri aparate, sect. conducte < 16 mm			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.0000				
2 011	2381931	M	61.8000	a)	5.5000	339.90			339.90
	CABLU CUPRU CU IZOL. SI MANTA PVC 0,6/1KV CYF 3X1.5			b)	0.0000				
	MMMP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.5000				
3 02	RPEA05B	M	60.0000	a)	4.0800	244.80			484.80
	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis			b)	4.0000	240.00			
	flexibil din material plastic (IPFY), avand diametrul 16-25			c)	0.0000				
	mm			d)	0.0000				
	- /0000 5831633 COPEX IGNIFUG D=16MM (M)				8.0800				
4 03	EE22B	BUC	8.0000	a)	280.0000	2240.00			2528.00
	Corp de iluminat fluorescent, pentru plafoane false, avand			b)	36.0000	288.00			
	dimensiunile de 600x600 mm			c)	0.0000				
	- /0000 2476483 CORP DE ILUMINAT CU LED (BUC)			d)	0.0000				
					316.0000				
5 04	ED01A	BUC	8.0000	a)	0.0000				56.00
	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator,			b)	7.0000	56.00			
	priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat			c)	0.0000				
	exclusiv doza de aparat			d)	0.0000				
					7.0000				
6 041	7190650	BUC	2.0000	a)	14.0000	28.00			28.00
	COMUTATOR			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					14.0000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE REPARATII SEDIUL PRIMARIE
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 REPARATII INSTALATII ELECTRICE

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 042 2392389		BUC	6.0000	a) 28.0000	168.00				168.00
	PRIZA DUBLA			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				28.0000					

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.000000	3020.70	884.00	0.00	0.00	3904.70
				- Vut termice 0.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(884.00 \times 2.25 / 100)$						19.89
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(3020.70 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(0.000000 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(884.00 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(884.00 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(0.000000 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(0.00 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		3020.70	903.89	0.00	0.00	3924.59
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(3924.59 \times 8.44 / 100)$						331.37
Profit : $PO = (T0 + I0) \times \%$ $((3924.59 + 331.37) \times 5.00 / 100)$						212.80
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						4468.76

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

