



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



PRIMAR

Nr. 63/ 21.07.2025

Avizat secretar general comună
Ion Iosifescu



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea lucrărilor de întreținere rețea de alimentare
cu apă în satul Gura Pravăț, Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4821/15.07. 2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4820/15.07. 2025, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă lucrările de întreținere rețea de alimentare cu apă în satul Gura Pravăț, Comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, cu valoarea estimată de 14.569,14 lei, fără TVA, respectiv 17.337,28 lei cu TVA, conform anexei nr. 1- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări și listele cu cantități pe categorii de lucrări, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții Publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Initiator, Primar
Petre Ionel Boncoi





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 4820/15.07.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

**Privind aprobarea lucrarilor de intretinere privind alimentarea cu apa in satul Gura
Pravat**

In vederea intretinerii retelei de alimentare cu apa in satul Gura Pravat, a fost solicitata de catre conducerea primariei intocmirea unui deviz estimativ privind lucrarile necesare functionarii retelei de apa in conditii optime.

Din devizul intocmit de catre firma Elvamar Struktur lucrarile de intretinere sunt estimate la suma de 14 569,14 lei fara TVA, respectiv 17 337,28 lei cu TVA.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea lucrarilor de intretinere alimentare cu apa in satul Gura Pravat.

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 4821/15.07.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea lucrarilor de intretinere privind alimentarea cu apa in satul Gura Pravat

In vederea intretinerii retelei de alimentare cu apa in satul Gura Pravat, a fost solicitata de catre conducerea primariei intocmirea unui deviz estimativ privind lucrarile necesare functionarii retelei de apa in conditii optime.

Din devizul intocmit de catre firma Elvamar Struktur lucrarile de intretinere sunt estimate la suma de 14 569,14 lei fara TVA, respectiv 17 337,28 lei cu TVA.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 4820/2025, privind aprobarea **lucrarilor de intretinere privind alimentarea cu apa in satul Gura Pravat**, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.


PRIMAR
BONCOI/PETRE IONEL


AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
OBIECTIVUL: WV9 INTRETINERE, FUNCTIONARE ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT



Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA


1.	001 INTRETINERE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA DN 200	14569.14	14569.14
----	--	----------	----------

TOTAL CAP. I	14569.14	14569.14
--------------	----------	----------

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei	14569.14	14569.14
-----------------------------------	----------	----------

TVA 19.00 %	-lei	2768.14	2768.14
TOTAL (inclusiv TVA)	-lei	17337.28	17337.28

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



OBIECTIV: WV9 INTRETINERE, FUNCTIONARE ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CONTRACTANT,
SC ELYAMAR STRUKTUR SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 INTRETINERE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA DN 200

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d)	M Mate- riale (3X4a)	m Mano- pera (3X4b)	U Utilaj (3X4c)	t Trans- port (3X4d)	Total (3X4)
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	IC13G	M	3.0000	a) 0.0000 b) 55.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 55.0000		165.00			165.00
Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate in instalatii de incalzire centrala, teava avand diametrul de 4									
2 011	2880010	M	3.0000	a) 85.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 85.0000	255.00				255.00
TEAVA INST. NEAGRA NEFIL. UI -100(4) OL 32 1 S 7656									
3 02	ACA11D1	M	36.0000	a) 0.0000 b) 16.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 16.5000		594.00			594.00
Montare teava pvc tip 3(m) in pamint, in exteriorul cladirilor, avind dn 110									
4 021	6437423	M	36.0000	a) 26.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 26.0000	936.00				936.00
TEAVA PVC-KG D=110 MM									
5 03	ACA11B	M	15.0000	a) 35.5250 b) 57.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 92.5250	532.88	855.00			1387.88
Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, pt. alimentari cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conf. normativ I-6-PE, conductele avand diametrul de 90-110 mm -AL01 /0039 755N022 TEAVA DIN POLIET. INALTA DENS. PE 80, PN 10 DE 90 X 8,2 MM (M)									

OBIECTIV: WY9 INTRETINERE, FUNCTIONARE ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 INTRETINERE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA DN 200

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d)	M Mate- riale (3X4a)	m Mano- pera (3X4b)	U Utilaj (3X4c)	t Trans- port (3X4d)	Total (3X4)
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 04	SD19F Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe filetate, avand diametrul de: 3 -SL42 /0007 492N012 ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA TIP PARGHIE D =3 (BUC)	BUC	1.0000	a) 494.9000 b) 60.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 554.9000	494.90	60.00			554.90
7 05	SA35A1M Fitinguri (cot,), montate la instalatii.	BUC	12.0000	a) 0.0000 b) 27.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 27.5000		330.00			330.00
8 051	6895875 MUFĂ DE TRECERE PP-PEHD ELECTROSUDABILA D. 200/200	BUC	4.0000	a) 228.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 228.0000	912.00				912.00
9 052	1368913 TEU EGAL PP-PEHD ELECTROFUZIUNE D. 200/200/200	BUC	1.0000	a) 996.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 996.0000	996.00				996.00
10 053	754U014 REDUCTIE PE80 SDR11 200 MM X 160 MM	BUC	1.0000	a) 420.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 420.0000	420.00				420.00
11 054	4328368 REDUCTIE PEHD ELECTROFUZIUNE D=160/90MM	BUC	1.0000	a) 380.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 380.0000	380.00				380.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 INTRETINERE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA DN 200
 -lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d)	M Mate- riale (3X4a)	m Mano- pera (3X4b)	U Utilaj (3X4c)	t Trans- port (3X4d)	Total (3X4)
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 055 2907216	ADAPTOR FLANSA DN. 200	BUC	4.0000	a) 160.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 160.0000	640.00				640.00
13 056 2382578	PIESA TRANZITIE PE-HD ELECTROFUZIUNE - OTEL DN 90"	BUC	1.0000	a) 344.6800 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 344.6800	344.68				344.68
14 06 ACA10XA	Imbinare piese intermed. de leg la tevi PVC mufate cu flansa mob. fonta CS39-77, D=125-160mm	BUC	4.0000	a) 0.0000 b) 59.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 59.0000		236.00			236.00
15 061 737A062	GARNITURA ETANSARE PLAN PN 16 D= 200 M 100-500 G2X4 S1733	BUC	4.0000	a) 16.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 16.0000	64.00				64.00
16 062 RSTG055	FLANSA D. 200	BUC	4.0000	a) 255.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 255.5000	1022.00				1022.00
17 063 6500082	SURUB CAP HEX. FIL. SUB CAP	BUC	24.0000	a) 7.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 7.0000	168.00				168.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 LUCRARI DE INTRETINERE, ALIM. CU APA SAT GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 INTRETINERE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA DN 200
 -lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d)	M Mate- riale (3X4a)	m Mano- pera (3X4b)	U Utilaj (3X4c)	t Trans- port (3X4d)	Total (3X4)
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 064 651N005	PIULITA HEXAGONALA M 16 ZN	BUC	24.0000	a) 2.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 2.5000	60.00				60.00
19 07 ACA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, pentru alimentari cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si la reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 90-225 mm	BUC	8.0000	a) 0.0000 b) 60.0000 c) 113.7500 d) 0.0000 173.7500		480.00	910.00		1390.00
20 08 ACB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de 200-250 mm - /0000 501U008 ROBINET DE 80 SDR11 160 MM (BUC)	BUC	2.0000	a) 913.5000 b) 50.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 963.5000	1827.00	100.00			1927.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.062350	9052.46	2820.00	910.00	0.00	12782.46
				- Vut termice 910.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(2820.00 \times 2.25 / 100)$						63.45
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(9052.46 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(0.062350 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(2820.00 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(2820.00 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(0.062350 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(910.00 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		9052.46	2883.45	910.00	0.00	12845.91
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(12845.91 \times 8.01 / 100)$						
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ $((12845.91 + 1029.46) \times 5.00 / 100)$						693.77
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						14569.14

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

