



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 64/ 2025

privind rectificarea erorilor materiale de la art.1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Valea Mare- Pravăț nr. 35 din 16.04.2025 privind aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții “ Pod Gura Pravăț, punctul Bălăsoiu”, com. Valea Mare- Pravăț, sat Gura Pravăț, județul Argeș,

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. nr. 4825/21.07.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4824/21.07.2025, întocmit de Compartimentul Achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă rectificarea erorii materiale de la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Valea Mare-Pravăț nr.35 din 16.04.2025, care va avea următorul conținut: Se aprobă suplimentarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții “ Pod Gura Pravăț, punctul Bălăsoiu”, com. Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, cu suma de 425.987,35 lei, inclusiv TVA, conform anexi nr.1- Dispoziție de șantier nr.1/2025 (2 file), Anexei nr. 2- Notă de constatare (1 file) și Anexei nr. 3- Notă comandă suplimentară (26 file), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea erorii materiale de la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Valea Mare- Pravăț nr. 35 din 16.04.2025 care va avea următorul conținut : Se aprobă plata lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții “ Pod Gura Pravăț, punctul Bălăsoiu”, com. Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, în sumă de 425.987,35 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al comunei Valea Mare- Pravăț, cap. 84.03.01..

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei, Compartimentul Achiziții Publice și Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane.

Art. 4: Prezenta hotărâre modifică și completează hotărârea nr. 35/16.04.2025.






ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 28.07.2025

Președinte de sedință
Butoi Aurel- Ion



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion





**S.C. RS PROJECT
TEAM S.R.L.**

Acuza NR 1 la HCC nr 64/2025

RS PROJECT TEAM SRL

Sediu: Calea București nr. 18, Camera 1, bl. 32, sc. A, et. 4, ap. 15, Pitești, jud. Argeș;
Tel mobil: 0746097580; E-mail: rsprojectteam@gmail.com;

RC: nr. 103/1846/2018, CUI: RO 39896004;

Domeniu principal de activitate: 680 CAEN 711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legale de acestă

PRIMĂRIA
VALEA MARE PRAVAT
JUD. ARGES

DISPOZITIE DE SANTIER

NR. 1/2025

TESTIRE NR. 2508
2025 LUNA 04 ZIUA 07

REFERITOARE LA PROIECTUL nr. 44/2023: „Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges”

Ca urmare a notei de constatare nr. 1/2025 insusita de catre toti factorii implicati in desfasurarea lucrarilor precum si masuratorile si constatarile proiectantului se dispun urmatoarele:

1. Se realiza amenajarea malurilor si in amonte de pod cu prefabricatele proiectate in partea de aval. Se va executa un strat de egalizare cu beton C16/20 cu grosimea de 10 cm pe un strat de nisip de 5 cm peste care se vor monta prefabricatele. Amenajarea se va executa o ambele parti pe cate 25,00 m fiecare.

2. Se va realiza amenajarea malurilor in aval de pod pe o lungime de 40,00 pe partea stanga si pe partea dreapta. Se va executa un zid de sprijin din beton cu $H_e=3,00$ m si $H_f=1,20$ m.

3. Pentru stabilitatea umpluturilor rampelor de acces se vor executa aripile de beton cu $H_e=3,44$ la ambele capete.

4. Se va amenaja o rigola de acostament din beton pe o lungime de 41,00 m pe ambele parti ale ale rampei de urcare a podului si un acces betonat la proprietate.

5. Rampele de acces se vor executa pe o suprafata de 322,00 mp pentru asigurarea accesului de la DC 19 si pana la Drumul Local existent.

Prezenta dispozitie de santier contine urmatoarele:

- Planse modificatoare;
- Note de comanda suplimentara;
- Note de renuntare;



**S.C. RS PROJECT
TEAM S.R.L.**

RS PROJECT TEAM SRL

Sediu: Calea București nr. 18, Camera 1, bl. 32, sc. A, et. 4, ap. 15, Pitești, jud. Argeș;

Tel mobil: 0746097560; E-mail: rsprojectteam@gmail.com;

RC: nr. J 03/1846/2018, CUI: RO 39896004;

Domeniu principal de activitate: cod CAEN:711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea


Toate aceste modificări reprezintă o îmbunătățire a proiectului prin adaptarea soluțiilor la situația reală din teren.

Prezenta dispozitie de santier si anexele sale fac parte integrata din proiectul nr. 44/2023: „Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges”.


Proiectant,
S.C. RS PROJECT TEAM S.R.L.
Ing. Surdu Razvan



Beneficiar/
COMUNA VALEA MARE PRAVAT



Diriginte Santier
ing. Rosu Ecaterina



Am luat la cunostinta,

SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL

Eng. Andrei



Acuma NR 2 la HCL nr 64 / 2025

NOTĂ DE CONSTATARE

Nr. 1/2025



REFERITOR LA PROIECTUL nr. 44/2023: „Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu în comuna Valea Mare Pravat, județul Argeș”

În urma vizitei efectuate în teren, având în vedere situația reală din amplasament sunt necesare unele adaptări/modificări față de proiectul tehnic:


- Se va analiza posibilitatea amenajării malurilor în amonte pentru a proteja proprietățile adiacente.
- Se va analiza posibilitatea amenajării malurilor în aval cu ziduri de beton monolite pentru protecția proprietăților adiacente.
- Pentru asigurarea stabilității umpluturilor rampelor de acces se va analiza posibilitatea executiei aripilor de beton cu dimensiuni mai mari decât cele din proiectul tehnic.
- Se va analiza posibilitatea preluării apelor pluviale pe ambele părți ale rampei de urcare a podului pentru a evita inundarea proprietăților adiacente.
- Se va analiza posibilitatea amenajării rampelor de acces până la intersecția cu DC 19 respectiv intersecția cu Drumul Local existent.

Pentru rezolvarea acestor probleme rugăm proiectantul să indice soluția tehnică urmată eventual de o dispoziție de șantier, notă de comandă suplimentară și planuri modificatoare.

BENEFICIAR,
COMUNA VALEA MARE PRAVAT

EXECUTANT,
SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL
Ene Andrei

DIRIGINT ȘANTIER,
Ing.



S.C. FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL S.R.L.

Sediul : B-dul Republicii, nr. 85, Pitesti, jud. Arges

Reg. Com. J03/1357/2008

CUI RO 24115580

Tel/Fax: 0348 800 809

E-mail: florimar.construct@yahoo.com

Cont: RO19BACX0000000241555001-UniCredit Tiriac Bank

Acusa NR 3 la nr. 6/7/2025

Nota comanda suplimentara

Referitor la obiectivul **Pod Gura Pravat, punctul Balasoiu in comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges** au fost intocmite listele de comanda suplimentara care aduc urmatoarele modificari la contract:

1. Asfaltul in prelungirea rampelor de acces in valoare de 50.470,20 fara TVA
2. Prelungirea aripilor in inaltime pentru sustinerea malurilor in valoare de 31.697,83 fara TVA
3. Rigola pentru asigurarea scurgerii apelor din apropierea podului in valoare de 5.989,66 fara TVA
4. Apararile de mal din beton monolit pentru asigurarea proprietatilor din zona in valoare de 269.814,87 fara TVA

Toate lucrarile insumand un total de 357.972,57 fara TVA, iar cu TVA 425.987,35
Nu au fost intocmite si note de renuntare (NR) deoarece nefiind necesare la momentul actual.

SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL

ADMINISTRATOR

Ene Andrei

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	357 972.57
4.1.7	Lucrari suplimentare	357 972.57
4.1.7.1	Asfalt turnat	50 470.20
4.1.7.2	Aripi pod	31 697.83
4.1.7.3	Asigurarea scurgerii apelor	5 989.66
4.1.7.4	Aparari de maluri	269 814.87
	TOTAL I	357 972.57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00
	TOTAL II	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	357 972.57
	TVA	68 014.79
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	425 987.35

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DB02D1	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu: emulsie cationică cu rupere rapidă	100 mp	0.200	235.49	47.10
				Materiale	177.47	35.49
				Manoperă	56.00	11.20
				Utilaje	2.01	0.40
				Transporturi	0.00	0.00
2	DB12B1(1)	Strat de legatură (binder) de criblură executată la cald cu asternere mecanică	tona	46.370	509.67	23 633.54
				Materiale	467.09	21 658.73
				Manoperă	11.48	532.33
				Utilaje	31.11	1 442.48
				Transporturi	0.00	0.00
2.2	20010545	Mixtura asfaltică BADPC 22,4	to	46.509	465.00	21 626.74
				Materiale	465.00	21 626.74
				Transporturi	0.00	0.00
3	DB16D1(1)	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executată la cald, în grosime de : 4,0 cm cu asternere manuală	mp	322.000	51.25	16 502.26
				Materiale	45.19	14 549.89
				Manoperă	3.25	1 045.68
				Utilaje	2.82	906.69
				Transporturi	0.00	0.00
3.2	200183261	Mixtura asfaltică BAPC 16	to	30.912	470.00	14 528.64
				Materiale	470.00	14 528.64
				Transporturi	0.00	0.00
4	TRA02A50	Transportul rutier al altor materiale de construcții cu autocarosată pe distanța de 50 km	tona	77.300	45.00	3 478.50
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	3 478.50

Total manopera (ore)	56.76
Total greutate materiale (tone)	77.45

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	36 244.12	1 589.20	2 349.57	3 478.50	43 661.39

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.25%	0.00	35.76	0.00	0.00	35.76

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	36 244.12	1 624.96	2 349.57	3 478.50	43 697.15
Profit	5.00%	1 993.43	89.37	129.23	2 403.34
Cheltuieli indirecte	10.00%	3 624.41	162.50	234.96	4 369.71

Total General (fără TVA)	50 470.20
TVA (19%)	9 589.34
TOTAL GENERAL (LEI)	60 059.54

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	0.009	mc	0.50	0.00	0.009	0.00
2	2600323	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă s8877	9.100	kg	3.90	35.49	0.010	0.00
3	20010545	Mixtura asfaltică BADPC 22,4	46.509	to	465.00	21 626.74	46.509	0.00
4	200183261	Mixtura asfaltică BAPC 16	30.912	to	470.00	14 528.64	30.912	0.00
5	3421097	Oțel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	3.542	kg	6.00	21.25	0.004	0.00
6	3421358	Oțel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	5.333	kg	6.00	32.00	0.005	0.00
TOTAL LEI:							36 244.12	
Greutate (t):							77.449	


Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectul: Lucrari suplimentare
Devizul: Asfalt turnat

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	19.307	28.00	540.60
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	14.684	28.00	411.14
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	1.855	28.00	51.93
4	10111	Asfaltator categoria I	20.912	28.00	585.53
Ore (h):			56.757		
TOTAL LEI:					1 589.20


Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	4047	Autogudronator 3500-3600l	0.011	38.00	0.40
2	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	5.711	247.00	1 410.64
3	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	2.040	240.00	489.67
4	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara palpator 92cp	2.040	220.00	448.86
TOTAL LEI:					2 349.57


Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Pret LEI	Pret total LEI
1	8889039	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km	77.300	tona	45.00	3 478.50
TOTAL LEI:						3 478.50

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări


SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.260	534.30	138.92
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	534.30	138.92
				Transporturi	0.00	0.00
2	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	46.800	45.00	2 106.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	2 106.00
3	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	38.400	43.71	1 678.59
				Materiale	17.06	655.07
				Manoperă	26.65	1 023.53
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4	CZ0301F1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D > 16 mm ;	kg	1 200.000	7.35	8 824.62
				Materiale	6.06	7 272.00
				Manoperă	0.67	806.40
				Utilaje	0.62	746.22
				Transporturi	0.00	0.00
5	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	1 200.000	0.70	843.17
				Materiale	0.09	108.00
				Manoperă	0.61	735.17
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
6	PB15A1	Turnare beton armat b200 in camasiuala de protectie si consolidarea elevatiilor existente manual	mc	16.000	577.42	9 238.74
				Materiale	406.27	6 500.38
				Manoperă	161.06	2 576.88
				Utilaje	10.09	161.47
				Transporturi	0.00	0.00
6.2	Z100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	16.128	403.00	6 499.58
				Materiale	403.00	6 499.58
				Transporturi	0.00	0.00
7	PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat	mp	19.200	13.17	252.95
				Materiale	11.86	227.69
				Manoperă	1.32	25.26
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
8	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	19.200	5.90	113.27
				Materiale	4.50	86.40
				Manoperă	1.40	26.87
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

9	PE01B1	Zidarie uscata in fundatii din bolovani de riu	mc	Materiale	77.72	746.11
				Manoperă	94.50	907.20
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
10	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona		18.000	28.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	28.00	504.00
				Utilaje	0.00	0.00
11	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 50 km	tona	Transporturi	0.00	0.00
					17.816	45.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
12	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	801.72
					42.800	25.00
				Materiale	0.00	0.00
13	TRA02A50	Transportul rutier al lemnelor si confectiilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 50 km	tona	Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	5.76
					0.128	45.00
14	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 50 km	tona	Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	0.72
15	TRA02A50	Transportul rutier al profilelor si tevilor din metal cu autocarosata pe distanta de 50 km	tona		0.016	45.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
16	TRA05A50	Transportul rutier al resurselor energetice cu autocarosata pe distanta de 50 km	tona	Transporturi	45.00	54.00
					1.200	45.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
17	TRA02A50	Transportul rutier al varului si bitumului cu autocarosata pe distanta de 50 km	tona	Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	1.44
					0.032	45.00
				Materiale	0.00	0.00
18	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	0.18
					0.004	45.00
18	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	5.00	8.00

Total manopera (ore)	235.90
Total greutate materiale (tone)	63.56

Total cheltuieli directe		15 595.65	6 605.30	1 046.61	4 047.82	27 295.39
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.25%	0.00	148.62	0.00	0.00	148.62
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		15 595.65	6 753.92	1 046.61	4 047.82	27 444.01
Profit		5.00%	857.76	371.47	57.56	1 509.42
Cheltuieli indirecte		10.00%	1 559.57	675.39	104.66	2 744.40
Total General (fără TVA)						31 697.83
TVA (19%)						6 022.59
TOTAL GENERAL (LEI)						37 720.42

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	1.600	mc	0.50	0.80	1.600	0.00
2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	16.128	mc	403.00	6 499.58	42.739	0.00
3	2600036	Bitum pentru materiale și lucrări pentru hidroizolații tip h 68/75 s 7064	5.952	kg	3.90	23.21	0.007	0.00
4	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	11.136	mc	67.00	746.11	17.818	0.00
5	7106613	Decofrol	5.760	kg	15.00	86.40	0.006	0.00
6	6200690	Diluant white spirit rafinat tip b stas 44	13.632	l	15.00	204.48	0.014	0.00
7	2908737	Grinda rasin cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6m	0.050	mc	1 700.00	84.86	0.025	0.00
8	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0.069	mc	1 700.00	117.50	0.041	0.00
9	2000597	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 18mm	1 212.000	kg	6.00	7 272.00	1.212	0.00
10	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	2.304	mp	130.00	299.52	0.053	0.00
11	3803116	Sarma moale obișnuită D = 1mm, OL 32 s 889	12.000	kg	9.00	108.00	0.012	0.00
12	3803269	Sarma moale obișnuită D = 3 mm, OL 32 s 889	2.726	kg	9.00	24.54	0.003	0.00
13	2903969	Scandura rasin lungă tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	0.015	mc	1 700.00	26.11	0.008	0.00
14	6311528	Scoaba otel pentru construcții din lemn, lățime = 65-90mm, l.200-300 mm	1.613	kg	10.00	16.13	0.002	0.00
15	2600361	Suspensie bitum fierizat-subif s 558	19.200	kg	4.50	86.40	0.021	0.00
TOTAL LEI:							15 595.65	
Greutate (t):							63.560	

Rapoartă generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Pret LEI	Pret total LEI
1	10111	Asfaltator categoria I	0.729	28.00	20.42
2	10221	Betonist categoria a II-a	16.533	28.00	462.93
3	10231	Betonist categoria a III-a	16.533	28.00	462.93
4	10251	Betonist categoria a V-a	16.533	28.00	462.93
5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	10.127	28.00	283.56
6	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	13.296	28.00	372.28
7	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	4.416	28.00	123.64
8	10711	Dulgher constructii categoria I	8.716	28.00	244.05
9	11121	Fierar beton categoria a II-a	14.400	28.00	403.20
10	11131	Fierar beton categoria a III-a	13.128	28.00	367.58
11	11111	Fierar beton categoria I	27.528	28.00	770.78
12	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	0.384	28.00	10.75
13	12211	Izolator hidrofug categoria I	0.748	28.00	20.96
14	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	24.000	28.00	672.00
15	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	36.432	28.00	1020.09
16	12911	Pietrar categoria I	32.400	28.00	907.20
Ore (h):			235.904		
TOTAL LEI:					6605.30

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	1.069	130.00	138.92
2	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	1.560	6.81	10.62
3	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	9.960	70.00	697.20
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	2.400	10.00	24.00
5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0.720	20.00	14.40
6	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	13.456	12.00	161.47
TOTAL LEI:					1046.61

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Pret LEI	Pret total LEI
1	30275	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicule speciale(cisterna.beton.etc) pe c de 50 km	0.032	tona	45.00	1.44
2	30230	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehicule speciale(cisterna.beton.etc)pe distanta de 5 km	1.600	tona	5.00	8.00
3	30325	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 50 km	42.800	tona	25.00	1 070.00
4	8888888	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	46.800	tona	45.00	2 106.00
5	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	17.816	tona	45.00	801.72
6	8889039	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km	1.348	tona	45.00	60.66
TOTAL LEI:						4 047.82

Re: generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA07C2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	8.600	96.32	828.35
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	96.32	828.35
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2	PB11B1	Turnare beton armat b200 in tabl. Placi platelaje coronamente,etc. cu pompa	mc	8.600	443.75	3 816.23
				Materiale	406.22	3 493.53
				Manoperă	13.63	117.19
				Utilaje	23.90	205.51
				Transporturi	0.00	0.00
2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	8.669	403.00	3 493.53
				Materiale	403.00	3 493.53
				Transporturi	0.00	0.00
3	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	20.800	25.00	520.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	25.00	520.00

Total manopera (ore)	33.77
Total greutate materiale (tone)	22.97

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	3 493.53	945.55	205.51	520.00	5 164.58

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributie asiguratorie pentru mu (CAM)	2.25%	0.00	21.27	0.00	0.00	21.27

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	3 493.53	966.82	205.51	520.00	5 185.85
Profit	5.00%	192.14	53.18	11.30	285.22
Cheltuieli indirecte	10.00%	349.35	96.68	20.55	518.59

Total General (fără TVA)	5 989.66
TVA (19%)	1 138.04
TOTAL GENERAL (LEI)	7 127.70

Obiectul: Lucrari suplimentare

Devizul: Asigurarea scurgerii apelor

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale


Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	8.669	mc	403.00	3 493.53	22.972	0.00
TOTAL LEI:								3 493.53
Greutate (t):								22.972

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Pret LEI	Pret total LEI
1	10221	Betonist categoria a II-a	1.330	28.00	37.25
2	10231	Betonist categoria a III-a	1.095	28.00	30.66
3	10241	Betonist categoria a IV-a	0.430	28.00	12.04
4	10251	Betonist categoria a V-a	0.665	28.00	18.62
5	10211	Betonist categoria I	0.665	28.00	18.62
6	19621	Sapator categoria a II-a	29.584	28.00	828.35
Ore (h):			33.770		
TOTAL LEI:					945.55

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Obiectul: Lucrari suplimentare

Devizul: Asigurarea scurgerii apelor

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta pana la 40 mc/h	0.662	260.00	172.17
2	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	2.778	12.00	33.33
TOTAL LEI:					205.51


Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectul: Lucrari suplimentare
Devizul: Asigurarea scurgerii apelor

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30325	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 50 km	20.800	tona	25.00	520.00
TOTAL LEI:						520.00

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	1.150	338.00	388.70
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	338.00	388.70
				Transporturi	0.00	0.00
2	TSA04F2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc imbib. cu apa adinc. 1,51-3m,t. tare	mc	11.000	189.75	2 087.26
				Materiale	4.11	45.22
				Manoperă	185.64	2 042.04
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3	TRI1AA01 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	115.000	9.80	1 127.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	9.80	1 127.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	226.000	10.00	2 260.06
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.06
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	10.00	2 260.00
5	TSF03A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m	mp	240.000	46.48	11 155.40
				Materiale	15.40	3 696.20
				Manoperă	31.08	7 459.20
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
6	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	7.740	1 700.00	13 158.00
				Materiale	1 700.00	13 158.00
				Transporturi	0.00	0.00
7	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	80.000	25.00	2 000.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	25.00	2 000.00
				Transporturi	0.00	0.00
8	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	40.000	180.00	7 200.00
				Utilaje	180.00	7 200.00
9	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	480.000	43.71	20 982.39
				Materiale	17.06	8 188.32
				Manoperă	26.65	12 794.07
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

10	PG10A1	Cintre (inclusiv mantaua) si esafodaje din lemn rotund de fag	mc	Materiale	393.49	2 360.91
				Manoperă	451.52	2 709.13
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
					6.000	172.75
						1 036.52
11	PG14A1	Demontarea lemnariei din pod. cintre,esafodaje	mc	Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	172.75	1 036.52
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
12	PB13A1	Turnare beton armat b200 in grinzi casetate,cuzineti penduli si reazeme speciale etc. manual	mc		178.000	516.02
						91 852.33
				Materiale	406.27	72 316.77
				Manoperă	99.45	17 702.87
				Utilaje	10.30	1 832.69
				Transporturi	0.00	0.00
12.2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc		179.424	403.00
						72 307.87
				Materiale	403.00	72 307.87
				Transporturi	0.00	0.00
13	CZ0302H1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere de șantier, OB 37 D = 10 - 16 mm	kg		4 040.000	6.79
						27 423.52
				Materiale	6.06	24 482.40
				Manoperă	0.73	2 941.12
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
14	PD03A1	Montare armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasuiele	kg		4 040.000	1.03
						4 162.98
				Materiale	0.13	545.40
				Manoperă	0.90	3 617.58
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
15	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona		474.400	25.00
						11 860.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	25.00	11 860.00
16	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, de constructii cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona		4.040	45.00
						181.80
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	181.80
17	PE01B1	Zidarie uscata in fundatii din bolovani de riu	mc		48.000	172.22
						8 266.55
				Materiale	77.72	3 730.56
				Manoperă	94.50	4 535.99
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
18	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 50 km	tona		86.400	45.00
						3 888.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	45.00	3 888.00
19	PF03B1	Strat suport pentru hidroiz. din mortar 100 aplicat peste un amorsaj din lapte ciment grosime 3 cm	mp		480.000	30.33
						14 557.28
				Materiale	9.74	4 674.00
				Manoperă	20.50	9 837.68
				Utilaje	0.09	45.60
				Transporturi	0.00	0.00

20	PF04A2	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu benzina auto co-r 75	mp	Materiale	6.14	2 945.47
				Manoperă	1.06	510.59
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00

Total manopera (ore)	2 368.35
Total greutate materiale (tone)	631.05

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	136 143.26	66 313.84	11 466.99	18 189.80	232 113.89

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.25%	0.00	1 492.06	0.00	0.00	1 492.06

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		136 143.26	67 805.90	11 466.99	18 189.80	233 605.95
Profit	5.00%	7 487.88	3 729.32	630.68	1 000.44	12 848.33
Cheltuieli indirecte	10.00%	13 614.33	6 780.59	1 146.70	1 818.98	23 360.60

General (fără TVA)	269 814.87
T (19%)	51 264.83
TOTAL GENERAL (LEI)	321 079.70

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	23.080	mc	0.50	11.54	23.080	0.00
2	6200585	Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	340.800	kg	6.94	2 365.15	0.426	0.00
3	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	179.424	mc	403.00	72 307.87	475.474	0.00
4	2600036	Bitum pentru materiale și lucrări pentru hidroizolații tip h 68/75 s 7064	148.800	kg	3.90	580.32	0.164	0.00
5	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	55.680	mc	67.00	3 730.56	89.088	0.00
6	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	4 800.000	kg	0.75	3 600.00	4.848	0.00
7	5886928	Cule cu cap conic tip a 3,0 x 60 s 2111	8.220	kg	10.50	86.31	0.010	0.00
8	5886954	Cule cu cap conic tip a1 3 x 80 ol 34 s 2111	0.153	kg	10.50	1.61	0.000	0.00
9	5887001	Cule cu cap conic tip a1 4 x100 ol 34 s 2111	7.128	kg	10.50	74.84	0.008	0.00
10	7106613	Decofrol	72.000	kg	15.00	1 080.00	0.072	0.00
11	2917685	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	8.882	mc	1 700.00	15 099.91	7.106	0.00
12	2908737	Grinda rasin cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	0.624	mc	1 700.00	1 060.80	0.312	0.00
13	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	2.020	mc	1 700.00	3 434.00	1.616	0.00
14	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0.864	mc	1 700.00	1 468.80	0.518	0.00
15	2200525	Nisip sortat nespălat de rau și lacuri 0,0-7,0 mm	17.280	mc	62.00	1 071.36	23.328	0.00
16	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	4 080.400	kg	6.00	24 482.40	4.080	0.00
17	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	28.800	mp	130.00	3 744.00	0.662	0.00
18	309991	Piesa metalică prelucr.partial în gusee-platb-prof ol 37	32.040	kg	15.00	480.60	0.032	0.00
19	3803116	Sarma moale obișnuită D = 1mm, OL 32 s 889	60.600	kg	9.00	545.40	0.061	0.00
20	3803269	Sarma moale obișnuită D = 3 mm, OL 32 s 889	34.080	kg	9.00	306.72	0.034	0.00
21	2914229	Scandura fag lungi neab.cl.a.gR = 40mm L = 1,8-4m IT = 6 st8689	0.001	mc	1 700.00	1.87	0.001	0.00
22	2903969	Scandura rasin lungă tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	0.192	mc	1 700.00	326.40	0.096	0.00
23	6311528	Scoabă otel pentru construcții din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	23.300	kg	10.00	233.00	0.027	0.00
24	5822300	Surub cap hexagonal grosolan m 20x 60 gr. 8.8 s 920	4.980	kg	10.00	49.80	0.006	0.00

TOTAL LEI:	136 143.26
Greutate (t):	631.049

Obiectul: Lucrari suplimentare

Devizul: Aparari de maluri

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Pret LEI	Pret total LEI
1	10111	Asfaltator categoria I	18.235	28.00	510.59
2	10221	Betonist categoria a II-a	137.058	28.00	3 837.63
3	10231	Betonist categoria a III-a	137.058	28.00	3 837.63
4	10251	Betonist categoria a V-a	137.058	28.00	3 837.63
5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	280.190	28.00	7 845.33
6	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	166.195	28.00	4 653.47
7	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	55.195	28.00	1 545.47
8	10711	Dulgher constructii categoria I	221.750	28.00	6 209.01
9	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	44.392	28.00	1 242.97
10	10831	Dulgher poduri categoria a III-a	26.994	28.00	755.82
11	10851	Dulgher poduri categoria a V-a	8.998	28.00	251.94
12	10811	Dulgher poduri categoria I	53.390	28.00	1 494.91
13	11121	Fierar beton categoria a II-a	52.520	28.00	1 470.56
	11131	Fierar beton categoria a III-a	64.600	28.00	1 808.79
14	11111	Fierar beton categoria I	117.120	28.00	3 279.35
16	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.002	28.00	0.06
17	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	16.018	28.00	448.51
18	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	205.052	28.00	5 741.47
19	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a	40.250	28.00	1 127.00
20	12911	Pietrar categoria I	162.000	28.00	4 535.99
21	19621	Sapator categoria a II-a	72.930	28.00	2 042.04
22	13421	Zidar categoria a II-a	166.315	28.00	4 656.83
23	13431	Zidar categoria a III-a	166.315	28.00	4 656.83
24	13411	Zidar categoria I	18.715	28.00	524.03
Ore (h):			2 368.351		
TOTAL LEI:					66 313.84

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectul: Lucrari suplimentare

Devizul: Aparari de maluri

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	40.000	180.00	7 200.00
2	3703	Betoniera cu cadere libera actionata cu motor termic 101-250l	4.800	9.50	45.60
3	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	2.990	130.00	388.70
4	4702	Motopompa 9-16cp	80.000	25.00	2 000.00
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	152.724	12.00	1 832.69
TOTAL LEI:					11 466.99

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Pret LEI	Pret total LEI
1	30325	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 50 km	474.400	tona	25.00	11 860.00
2	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	90.440	tona	45.00	4 069.80
3	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozei cu autobasculanta distanta = 5 km	226.000	tona	10.00	2 260.00
TOTAL LEI:						18 189.80

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.