

ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



PRIMAR

Nr. 81 din 21.08.2024

Proiect de hotărâre

privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat cu procent TVA 21% pentru obiectivul de investiție “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Avizat

Secretar general al comunei
Iosifescu Ion

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5418/14.08. 2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5417/14.08. 2025, întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1.116/2023 ;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2: Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă antemăsurătorile – Rigole Țuțaru Alin și proiectul tehnic nr. 8/2024 “pentru obiectivul de investiții “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 5417/14.08.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

***Privind aprobarea Proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general
actualizat cu procent TVA 21% pentru obiectivul de investiție
„Santuri tip piscot Valea Foi-Tutaru Alin-Mihai Postoaca” din comuna Valea Mare Pravat***

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investiție „**Santuri tip piscot Valea Foi-Tutaru Alin-Mihai Postoaca**” din comuna Valea Mare Pravat a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza STUDIU DE FEZABILITATE SI PT+DE+CS.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de :
316 943,25 lei fără TVA, respectiv 383 036,18 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 201 359,40 lei fără TVA, respectiv 243 644,86 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție „**Santuri tip piscot Valea Foi-Tutaru Alin-Mihai Postoaca**” din comuna Valea Mare Pravat se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 155.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea **Proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general actualizat cu procent TVA 21% pentru obiectivul de investiție „Santuri tip piscot Valea Foi-Tutaru Alin-Mihai Postoaca” din comuna Valea Mare Pravat.**

Întocmit [REDACTED]
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana
[REDACTED]



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr.5418/14.08.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea Proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general actualizat cu procent TVA 21% pentru obiectivul de investiție „Santuri tip piscot Valea Foii-Tutaru Alin-Mihai Postoaca” din comuna Valea Mare Pravat

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investiție „***Santuri tip piscot Valea Foii-Tutaru Alin-Mihai Postoaca***” din comuna Valea Mare Pravat a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza STUDIU DE FEZABILITATE SI PT+DE+CS.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de :
316 943,25 lei fără TVA, respectiv 383 036,18 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 201 359,40 lei fără TVA, respectiv 243 644,86 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție „***Santuri tip piscot Valea Foii-Tutaru Alin-Mihai Postoaca***” din comuna Valea Mare Pravat se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 155.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 5418/2025, privind aprobarea ***Proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general actualizat cu procent TVA 21% pentru obiectivul de investiție „Santuri tip piscot Valea Foii-Tutaru Alin-Mihai Postoaca” din comuna Valea Mare Pravat*** propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOL PETRE IONEL



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR...../2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiție

„Santuri tip piscot Valea Foii-Tutaru Alin-Mihai Postoaca” din comuna Valea Mare Pravat

Lungimea totala de rigola carosabila amenajata este de 140 m.

Accesele la proprietati se vor amenaja pe toata lungimea acestora cu o placa din beton armata de grosime de 10 cm de la marginea asfaltului existent pana la limita de proprietati iar continuizarea rigolei carosabile pe sub aceasta placa se va realiza cu teava corugata Ø300.

Intre asfaltul existent si rigola carosabila tip R3 propusa se va amenaja un acostament din beton pentru impiedicarea patrunderii apei in corpul drumului.


Suprafata ocupata de constructie o sa fie de aprox 200 mp.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de :

316 943,25 lei fără TVA, respectiv 383 036,18 lei cu TVA din care:

- valoarea C+M = 201 359,40 lei fără TVA, respectiv 243 644,86 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana



OBIECTIV: Santuri tip piscot Valea Foii – Tutaru Alin – Mihai Postoaca

Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Anexa NR 2 la HCL nr 1/2025

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Santuri tip piscot Valea Foii – Tutaru Alin – Mihai Postoaca

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.1	Studii de teren	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	17.000,00	3.570,00	20.570,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	7.000,00	1.470,00	8.470,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	18.218,23	3.825,83	22.044,06
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2.876,56	604,08	3.480,64
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	2.876,56	604,08	3.480,64
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	15.341,67	3.221,75	18.563,42
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
				Pag 1

DEVIZUL GENERAL: Santuri tip piscot Valea Foii – Tutaru Alin – Mihai Postoaca				
1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	41.218,23	8.655,83	49.874,06
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	191.770,86	40.271,87	232.042,73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	191.770,86	40.271,87	232.042,73
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	9.588,54	2.013,59	11.602,13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	9.588,54	2.013,59	11.602,13
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.214,96	0,00	2.214,96
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1.006,80	0,00	1.006,80
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	201,36	0,00	201,36
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.006,80	0,00	1.006,80
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	11.506,25	2.416,31	13.922,56
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	23.309,75	4.429,90	27.739,65
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	60.644,41	12.735,33	73.379,74
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	60.644,41	12.735,33	73.379,74
TOTAL GENERAL		316.943,25	66.092,93	383.036,18
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		201.359,40	42.285,46	243.644,86
 SEVA TOTAL PROIECT SRL Fiecare ofertant va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				

Luiza NR3 la HCC m

ANTEMASURATOARE

Rigole Tutaru Alin

1.1. Lucrari pregatitoare

1 DG06B2	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozare:	2 mc
2 TRA01A...P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 2 x 2,200 = 4,4	4,40 to
3	Taiere asfalt cu masina 140 m	rot. 140,00 m

2.1. Scurgerea apelor

3.1. RIGOLA CAROSABILA TIP R3 L=140 ml

1 TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la grop 140,0 x 1,0 x 0,15 = 21	21,000 mc
2 TSC19B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda 140 x 1,0 x 0,85 = 119	1,190 suta mc
3 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km 140 x 1,8 to/mc = 252 to	252,000 to
1 CB16B1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS 140 x 3,5 mp/ml = 490	490,00 mp
2 IFB09A1	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 140 x 0,75 = 105	105,00 mp
3 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM. 105,00 x 0,052 mc/mp x 1,7 to/mc = 9,28	9,28 to
4 PB02A1	TURNARE BETON ARMAT C30/37 IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL 140 x 0,4 mc/ml = 56	56,00 mc
5 2055555	BETON C30/37 56,00 x 1,008 = 56,448	56,45 mc
6 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=... KM 56,45 x 2,4 to/mc = 135,475	135,480 to
7	Plasa sudata STNB 6x100x100 140,00 x 2,5 = 350	350,000 mp
8 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM. 29,1667 x 52,4 = 1528,33 kg	1,53 to
7 4242424	PLACI CAROSABILE 49X30X15CM 140 : 0,3 m/buc 466,6667 buc	467,000 buc
8 DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 467,000 buc	467,000 buc
9 TRA02A....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM. 467 x 0,045 to/buc = 21,015 to	21,100 to
10 TRI1AA01F1	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA	21,100 to
11 TRI1AA08F1	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M	21,100 to
12 TRB05B13	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERIALE COMODE	21,100 to
13	Umplutura din material local stabilizat mecanic	196,00 mc

3. Acostamente din beton

2 TSA07D1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 M latime si maximur 15 x 0,100 = 1,5	1,500 mc
3 TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : 15 x 0,9 = 13,5	0,135 suta mc
4 TSC22D1	Spor pt. fiecare 10 m in plus la TSC19B1 buldozer de 81-180 CP teren categoria 2	0,135 suta mc
5 TRI1AA01C1	Incercarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau 1,50 x 1,8 to/mc = 2,7 to	2,700 to
6 TSC35B3	Incerc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m	0,135 suta mc
7 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km 15 x 1,8 to/mc = 27 to	27,000 to

8 TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.	
9 TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld. pe senile de 81-180 CP in strat.cu gros.de 21-30 cm	1,500 mc
11 TSD07D1	Compactarea umplut.cu rulou compresor 10 -12t.excl.udarea pam.necoez.	0,135 suta mc
12 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster 30 x 0,1 = 3 mc	0,030 suta mc
13 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster 7,5 x 0,1 = 0,75	0,750 mc
14 TRA01A...	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster 7,5 x 0,9 = 6,75	6,750 mc
15 DA11B1	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km 7,5 x 1,7 x 1,311 = 16,72	16,715 to
16 DA12B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare fara innoroire 4,5 x 0,1 = 0,45	0,450 mc
17 TRA01A...	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire 4,5 x 0,9 = 4,05 mc	4,050 mc
18 PB06A1	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km 4,5 x 1,5 x 1,422 = 9,599	9,599 to
19 2100995	TURN.BET.arm.C30/37IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL 30 x 0,1 = 3 MC	3,000 MC
20 TRA06A...	BETON C30/37 3 x 1,008 = 3,024 mc	3,024 mc
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM 3,02 x 2,4 = 7,26 to	7,258 to



Beneficiar: UAT VALEA MARE PRAVAT

Proiect nr 8/2024

Santuri tip piscot Valea Foii – Tutaru Alin – Mihai Postoaca

Faza:

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

Proiectant General: S.C. EVA TOTAL PROIECTS.R.L.

S.C. EVA TOTAL PROIECTS.R.L. Comuna Oarja, sat Oarja, str. Ciresului, nr. 96, jud.Arges
Registrul Comertului : J03/1177/12.06.2018
Cod unic de inregistrare: RO39475366