



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CPI17805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



**CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ**

HOTĂRÂREA Nr. 75/ 2025

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții,, Extindere canalizare Bărance- Mișu Bratu ,, din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5163/04.08.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5162/04.08.2025 , întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- proiectului tehnic nr. 11/2025 pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare Bărance- Mișu " din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții "Extindere canalizare Bărance- Mișu Bratu " din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției "Extindere canalizare Bărance- Mișu Bratu" din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă antemăsurătorile- Cămine de vizitare și proiectul tehnic nr.11/2025 pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare Bărance- Mișu Bratu" din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș , conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei.

Președinte de sedință
Butoi Aurel- Ion

Data astăzi: 29.08.2025
Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavalecamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR.....75...../2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului

“Extindere canalizare Barace-Misu Bratu” din comuna Valea Mare Pravat, JUDETUL ARGES

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE = 624 m;

Reteaua de canalizare menajera va deservi o populatie de 23 locuitori.

Apele uzate menajere preluate de rețeaua de canalizare proiectată, vor fi descarcate in rețeaua de canalizare in curs de executie de pe strada Barace 1.

Reteaua proiectata va fi din conducte de PVC -SN8, De 250x4,9 mm, imbinate cu mufa si garnitura din cauciuc.

Lungimea colectorului proiectat este de 624 ml pe care s-au prevazut 41 camine de vizitare in conformitate cu prevederile STAS 3051/91.

Caminele de vizitare in numar de 41 buc se vor monta atat la schimbarile de directii cat si la intersectii si in aliniament la 50 m distanta unul de celalalt.

Placa de capat, prevazuta cu rama si capac de fonta, se va amplasa la limita terenului natural.

Capacele sunt prevazute cu sistem antiefracție si cheie de deschidere.

Se vor realiza un nr de 15 racorduri la rețeaua de canalizare, prevazute cu camine de racord din PVA-KG

Lungimea medie a unui racord este de 250 ml.

Caminele de racord in numar de 15 buc, se vor monta la fiecare nou racord, fiind alcatuit din PVC-KG Sm8, Dn 160 mm.

Apele uzate menajere ce nu pot fi preluate gravitational de rețeaua existenta vor fi preluate intr o statie de pompare. De aici apele uzate vor fi evacuate prin pompare in rețeaua de canalizare in curs de executie pe strada Barace 1, spre statia de epurare.

Pe traseul rețelei de canalizare, a fost proiectata 1 statie de pompare.

Pentru pomparea apelor uzate menajere s-au prevazut urmatoarele:

- a) **Statii de popare apa uzata cu separare de solide, constructia statiei de pompare de tip prefabricate din beton D-2,00 m, H 3,5 ml, in care vor fi montate 1+1 electropompe submersibile.**


La conducta de refulare cu lungimea totala de 100 ml ale fiecarei pompe se vor instala clapeti Dn 90 mm, respectiv Dn 110 mm.

- b) **Conducta de refulare este realizata din PEID-PE-100-PN6**

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE = 1 303 612,75 lei fără TVA, respectiv 1 575 442 lei cu TVA din care:

- valoarea C+M = 835 254,53 lei fără TVA, respectiv 1 010 657,99 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Abizitiu publice
Crineanu Solomon, Jana



OBIECTIV: CANALIZARE STRADA BARACE - PUNCT MISU BRATU
 Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

CANALIZARE STRADA BARACE - PUNCT MISU BRATU

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	22.522,50	4.729,73	27.252,23
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.1.1	Studii de teren	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	2.000,00	420,00	2.420,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	52.800,00	11.088,00	63.888,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	22.800,00	4.788,00	27.588,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	42.636,60	8.953,69	51.590,29
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	8.527,32	1.790,74	10.318,06
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	8.527,32	1.790,74	10.318,06
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	34.109,28	7.162,95	41.272,23
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
				Pag 1

DEVIZUL GENERAL: CANALIZARE STRADA BARACE - PUNCT MISU BRATU				
1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	106.436,60	22.351,69	128.788,29
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	812.732,03	170.673,73	983.405,76
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	40.000,00	8.400,00	48.400,00
4.3.1.1	[0071.3] Lista echipamente	40.000,00	8.400,00	48.400,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	852.732,03	179.073,73	1.031.805,76
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9.187,79	0,00	9.187,79
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	4.176,27	0,00	4.176,27
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	835,25	0,00	835,25
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4.176,27	0,00	4.176,27
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	59.691,24	12.535,16	72.226,40
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	68.879,03	12.535,16	81.414,19
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	7.619,81	1.600,16	9.219,97
	TOTAL CAPITOL 6	7.619,81	1.600,16	9.219,97
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	245.422,78	51.538,78	296.961,56
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	245.422,78	51.538,78	296.961,56
TOTAL GENERAL		1.303.612,75	271.829,25	1.575.442,00
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		835.254,53	175.403,46	1.010.657,99
Proiectant, E4 SC F.A. PROIECT SRL Fiecare oferta trebuie sa respecte prevederile propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 Pag 2				

**Antemasuratoare
Camine de vizitare**

Luexa NR 3 la NR 014 7.5/2025

Sapatura suplimentara

Tip 3	238,97	=	238,97 mc
		Total	238,97 mc

1. TSA01B1 - Sapatura manuala
238,97 - 169,80 = 69,172 mc

2. TSC02D1 - Sapatura mecanizata
238,97 x 71% = 1,698 smc

4. RPCXA03 - Umplutura de pamant
Tip 3 238,972 - 97,812 = 141,160 mc
Total 141,160 mc

5. TSD05B1 - Compactare pamant
1,464 smc

6. TRA01A05P - Transport pamant excedentar
Tip 3 238,97 - 141,160 = 97,812 mc
97,8120523 x 1,8026 = **176,316 T**

7. CP19A1 - Montare elemente prefabricate la camine
111 buc

Procurare elemente prefabricate camine

Radler 1000 **41 buc**
Tub tronconic **41 buc**
Inel pentru camine H: **41 buc**

11. TRA01A50 - Transport elemente prefabricate camine

Tip 3	41	x	1,265	=	51,865 T
Capac	41	x	0,06	=	2,46 T
Tub tronco	41	x	0,466	=	19,106 T
Diverse	41	x	0,2	=	8,2 T
			Total		81,631 T

8. ACD01L1 - Capac si rama cu piesa suport
41 buc

9. CL21A1 - Trepte din otel

Tip 1	0 x	0,5 =	0 kg
Tip 2	0 x	0,5 =	0 kg
Tip 3	205 x	0,5 =	102,5 kg
Tip 4	0 x	0,5 =	0 kg
Tip 5	0 x	0,5 =	0 kg
		Total	102,5 kg

6306327 - Procurare trepte din otel
102,5 kg

10. 2023873 - Garnitura etansare camin
82 buc

Conducta racord 160 PVC SN8

Sapatura totala

Tip 3	0,80	x	1,50	x	250,00	=	300,00 mc
						Total	300,00 mc

1. TSA07C1 - Sapatura manuala

300,00	-	210,00	=	90,00 mc
--------	---	--------	---	----------

2. TSC03G1 - Sapatura mecanizata

300,00	x	70%	=	2,1 smc
--------	---	-----	---	---------

4. TSA24A1 - Epuizarea mecanica a apei

Tip 3	250,00	x	0,05	=	12,50 ore
				Total	12,50 ore

5. ACE06B1 - Sustineri cabluri si conducte intalnite in sapatura

Tip 3	250,00	x	0,05	=	12,50 m
				Total	12,50 m

6. ACE08A1 - Umpluturi cu nisip

Tip 3	250,00	x	0,80	x	0,31	=	62,00 mc
						Total	62,00 mc

7. TRA01A... - Transport materiale

62,00	x	1,025	x	1,6	=	101,678 T
-------	---	-------	---	-----	---	-----------

8. TSD04C1 - Compactarea umpluturii de pamant

Tip 3	250	x	(1,5	-	0,56	) x	0,80	=	188,00 mc
								Total	188,00 mc

9. TRA01A05P - Transport pamant excedentar

Tip 3	300,00	-	188,00	) x	1,50	=	168 T
						Total	168 T

10. TSD01C1 - Imprastierea pamantului excedentar

Tip 3	62,00	=	62,00 mc
		Total	62,00 mc

11. TSD05A1 - Compactarea pamantului excedentar

Tip 3	0,720 smc
Total	0,720 smc

12. SB08G# - Montare teava D.110 (asimilat necesar)

Tip 3	-D. 160	250,00 m
	Total	250,00 m

Procurare teava necesara

Tip 3	-D. 160	250,00	x	1,03	=	257,50 m
					Total	257,50 m

13. DF26A1 - Banda avertizoare conducte

250,00 m

7100260 - Procurare banda avertizare

250,00 x	1,03 =	257,5 m
----------	--------	---------

15. SE02XA - Spalarea si darea in functiune a conductelor

250,00 m

16. CP19A1 - Elemente prefabricate pentru racorduri

50 buc

16. ACD28B3+ - Elemente de legatura pentru racord

coturi 50 buc

Total 50 buc

PROIECTANT

S.C. EVA TOTAL PROJECT S.R.L

CUI 39475366

J3/1177/12.06.2018

JUD. ARGEȘ, SAT. OARJA, COM. OARJA, STR. CIREȘULUI, NR.96

NR. Inreg:
4633/08.07.2025

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CANALIZARE STRADA BARACE - PUNCT MISU BRATU

FAZA: DTAC/PT+DE

PROIECT NR. 11/2025

PIESE SCRISE

Legenda

PVLA proces verbal de lucrari ascunse
PVR proces verbal de receptie
PV proces verbal
C certificat
BI buletin de incercari
DS dispozitie de santier


B beneficiar
E executant
P proiectant
ISC Insp. Stat Constructii

Nota: Executantul va convoca in scris partile care participa la control

Nota: Documentele ce urmeaza sa stea la baza atestarii calitatii se precizeaza la data încheierii lucrarilor

Proiectant,

S.C. EVA TOTAL PROJECT S.R.L
PRAVAT



Beneficiar,

COMUNA VALEA MARE

Executant,