



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 80 /2025

privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico- economici și a devizului general actualizat cu procent TVA 21% pentru obiectivul de investiție,, Șanțuri tip pișcot strada Gabi Bratu- Tavi Chiosescu,, din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5420/14.08. 2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5419/14.08. 2025, întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1.116/2023 ;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții "Șanțuri tip pișcot strada Gabi Bratu- Tavi Chiosescu" din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții "Șanțuri tip pișcot strada Gabi Bratu- Tavi Chiosescu" din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3: Se aprobă antemăsurătorile – Rigole Gabi Bratu și proiectul tehnic nr. 10/2024"pentru obiectivul de investiții "Șanțuri tip pișcot strada Gabi Bratu- Tavi Chiosescu" din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 29.08.2025

Președinte de sedință
Butoi Aurel Ion



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR. 80/2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiție

“Santuri tip piscot strada Gabi Bratu-Tavi Chiosescu” din comuna Valea Mare Pravat

Lungimea totala de rigola carosabila amenajata este de 100 m.


Accesele la proprietati se vor amenaja pe toata lungimea acestora cu o placa din beton armata de grosime de 10 cm de la marginea asfaltului existent pana la limita de proprietati iar continuizarea rigolei carosabile pe sub aceasta placa se va realiza cu teava corugata Ø300.

Intre asfaltul existent si rigola carosabila tip R3 propusa se va amenaja un acostament din beton pentru impiedicarea patrunderii apei in corpul drumului.

Suprafata ocupata de constructie o sa fie de aprox 140 mp.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de :
292 516,42 lei fără TVA, respectiv 353 517,14 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 185 165,84 lei fără TVA, respectiv 224 050,67 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana



OBIECTIV: Santuri tip piscot str. Gabi Bratu – Tavi Chiosescu
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Anexa NR 2 la HCL nr 80 / 2025

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Santuri tip piscot str. Gabi Bratu – Tavi Chiosescu

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.1	Studii de teren	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	16.000,00	3.360,00	19.360,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	7.000,00	1.470,00	8.470,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	16.753,10	3.518,15	20.271,25
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2.645,23	555,50	3.200,73
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	2.645,23	555,50	3.200,73
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	14.107,87	2.962,65	17.070,52
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Santuri tip piscot str. Gabi Bratu – Tavi Chiosescu				
1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	38.753,10	8.138,15	46.891,25
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	176.348,42	37.033,17	213.381,59
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	176.348,42	37.033,17	213.381,59
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	8.817,42	1.851,66	10.669,08
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	8.817,42	1.851,66	10.669,08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.036,83	0,00	2.036,83
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	925,83	0,00	925,83
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	185,17	0,00	185,17
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	925,83	0,00	925,83
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	10.580,91	2.221,99	12.802,90
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	21.435,16	4.073,65	25.508,81
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	55.979,74	11.755,75	67.735,49
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	55.979,74	11.755,75	67.735,49
TOTAL GENERAL		292.516,42	61.000,72	353.517,14
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		185.165,84	38.884,83	224.050,67
Proiectant SC EVA TOTAL PROJECT SRL Fiecare ofertant este responsabil de vedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitățile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant în funcție de locația furnizorului.				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				
				Pag 2

Anexa NR3 la HCL nr 80 / 2025

ANTEMASURATOARE
Rigole Gabi Bratu

1.1. Lucrari pregatitoare

1 DG06B2	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozare	25 mc
2 TRA01A....P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 25 x 2,200 = 55	55 to
3	Taiere asfalt cu masina 100 m	rot. 100,00 m

2.1. Scurgerea apelor

3.1.RIGOLA CAROSABILA TIP R3 L=100 ml

1 TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la grop 100,0 x 1,0 x 0,15 = 15	15,00 mc
2 TSC19B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 100 x 1,0 x 0,85 = 85	0,85 suta mc
3 TRA01A....P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km 100 x 1,8 to/mc = 180 to	180,00 to
1 CB16B1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS 100 x 3,5 mp/ml = 350	350,00 mp
2 IFB09A1	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 100 x 0,75 = 75	75,00 mp
3 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM. 75,00 x 0,052 mc/mp x 1,7 to/mc = 6,63	6,63 to
4 PB02A1	TURNARE BETON ARMAT C30/37 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL 100 x 0,4 mc/ml = 40	40,00 mc
5 2055555	BETON C30/37 40,00 x 1,008 = 40,32	40,32 mc
6 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=... KM 40,32 x 2,4 to/mc = 96,768	96,77 to
7	Plasa sudata STNB 6x100x100 100,00 x 2,5 = 250	250,00 mp
8 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM. 20,8333 x 52,4 = 1091,67 kg	1,09 to
7 4242424	PLACI CAROSABILE 49X30X15CM 100 : 0,3 m/buc 333,3333 buc	334,00 buc
8 DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 334,00 buc	334,00 buc
9 TRA02A....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM. 334 x 0,045 to/buc = 15,03 to	15,10 to
10 TRI1AA01F1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA	15,10 to
11 TRI1AA08F1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M	15,10 to
12 TRB05B13	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE	15,10 to
13	Umplutura din material local stabilizat mecanic	196,00 mc

2.2 Accese la proprietati cu tub corugat L=6

1 TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la grop 6 x 1,2 x 0,15 = 1,08	1,08 mc
2 TSC19B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 6 x 1,2 x 0,85 = 6,12	0,06 suta mc
3 TRA01A....P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km 7 x 1,8 to/mc = 12,96 to	12,96 to
4 CB16B1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS 6 x 1 mp/buc = 6	6,00 mp
5	STRAT din balast 25 cm grosime 20 x 0,25 = 5	5,00 mc
6 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM. 5,00 x 1,7 x 1,311 = 11,14	11,14 to
7	Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM 1 mp x 20 mp = 20	rot. 20,00 mp

8	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.					
		20 mp x 8 kg/mp = 160 kg	rot.			0,16 to	
9	PB06A1	TURN.BET.arm.C30/37IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL					
		21,75 x 1 = 21,75 MC				21,75 MC	
10	2100995	BETON C30/37					
		21,75 x 1,008 = 21,924 mc				21,92 mc	
11	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM					
		21,92 x 2,4 = 52,62 to				52,6 to	
12		TUB DIN teava corugata Dn 300 mm					
		6 ml				6,00 ml	
13	...	MONTAREA teava corugata				6,00 buc	
14	TRA04A...	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI					
		6 x 0,05 = 0,30 to				0,30 to	
15	TRB22F3B	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZ					
		6 x 0,05 = 0,30 to				0,30 to	
3.Acostamente din beton							
2	TSA07D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 M latime si maximur					
		35 x 0,100 = 3,5				3,50 mc	
3	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :					
		35 x 0,9 = 31,5				0,32 suta mc	
4	TSC22D1	Spor pt. fiecare 10 m in plus la TSC19B1 buldozer de 81-180 CP teren categoria 2				0,32 suta mc	
5	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau					
		3,50 x 1,8 to/mc = 6,3 to				6,30 to	
6	TSC35B3	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m				0,32 suta mc	
7	TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km					
		35 x 1,8 to/mc = 63 to				63,00 to	
8	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.				3,5 mc	
9	TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld. pe senile de 81-180 CP in strat.cu gros.de 21-30 cm				0,32 suta mc	
11	TSD07D1	Compactarea umplut.cu rulou compresor 10 -12t.excl.udarea pam.necoez.					
		70 x 0,1 = 7 mc				0,07 suta mc	
12	DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster					
		17,5 x 0,1 = 1,75				1,75 mc	
13	DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster					
		17,5 x 0,9 = 15,75				15,75 mc	
14	TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km					
		17,5 x 1,7 x 1,311 = 39				39,00 to	
15	DA11B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare fara innoroire					
		10,5 x 0,1 = 1,05				1,05 mc	
16	DA12B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire					
		10,5 x 0,9 = 9,45 mc				9,45 mc	
17	TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km					
		10,5 x 1,5 x 1,422 = 22,4				22,40 to	
18	PB06A1	TURN.BET.arm.C30/37IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL					
		70 x 0,1 = 7 MC				7,00 MC	
19	2100995	BETON C30/37					
		7 x 1,008 = 7,056 mc				7,06 mc	
20	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM					
		7,06 x 2,4 = 16,93 to				16,9 to	



Beneficiar: UAT VALEA MARE PRAVAT

PROIECT NR. 10 / 2024

Santuri tip piscot str. Gabi Bratu – Tavi Chiosescu

Faza:

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE



Proiectant General: S.C. EVA TOTAL PROIECTS.R.L.

S.C. EVA TOTAL PROIECTS.R.L. Comuna Oarja, sat Oarja, str. Ciresului, nr. 96, jud. Arges

Registrul Comertului : J03/1177/12.06.2018

Cod unic de inregistrare: RO39475366