



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 81 /2025

privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat cu procent TVA 21% pentru obiectivul de investiție “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5418/14.08. 2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5417/14.08. 2025, întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1.116/2023 ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă antemăsurătorile – Rigole Țuțaru Alin și proiectul tehnic nr. 8/2024 “pentru obiectivul de investiții “ Șanțuri tip pișcot Valea Foi- Țuțaru Alin- Mihai Poștoacă ” din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Președinte de ședință
Butoi Aurel-Ion



Data astăzi: 29.08.2025
Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavalecamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR. 81 / 2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiție

„Santuri tip piscot Valea Foi-Tutaru Alin-Mihai Postoaca” din comuna Valea Mare Pravat

Lungimea totala de rigola carosabila amenajata este de 140 m.


Accesele la proprietati se vor amenaja pe toata lungimea acestora cu o placa din beton armata de grosime de 10 cm de la marginea asfaltului existent pana la limita de proprietati iar continuizarea rigolei carosabile pe sub aceasta placa se va realiza cu teava corugata Ø300.

Intre asfaltul existent si rigola carosabila tip R3 propusa se va amenaja un acostament din beton pentru impiedicarea patrunderii apei in corpul drumului.

Suprafata ocupata de constructie o sa fie de aprox 200 mp.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de :
316 943,25 lei fără TVA, respectiv 383 036,18 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 201 359,40 lei fără TVA, respectiv 243 644,86 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana



OBIECTIV: Santuri tip piscot Valea Foi – Tutaru Alin – Mihai Postoaca
 Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Santuri tip piscot Valea Foi – Tutaru Alin – Mihai Postoaca

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.1	Studii de teren	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	17.000,00	3.570,00	20.570,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	7.000,00	1.470,00	8.470,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	18.218,23	3.825,83	22.044,06
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2.876,56	604,08	3.480,64
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	2.876,56	604,08	3.480,64
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	15.341,67	3.221,75	18.563,42
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Santuri tip piscot Valea Foii – Tutaru Alin – Mihai Postoaca

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	41.218,23	8.655,83	49.874,06
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	191.770,86	40.271,87	232.042,73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	191.770,86	40.271,87	232.042,73
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	9.588,54	2.013,59	11.602,13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	9.588,54	2.013,59	11.602,13
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.214,96	0,00	2.214,96
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1.006,80	0,00	1.006,80
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	201,36	0,00	201,36
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.006,80	0,00	1.006,80
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	11.506,25	2.416,31	13.922,56
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	23.309,75	4.429,90	27.739,65
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	60.644,41	12.735,33	73.379,74
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	60.644,41	12.735,33	73.379,74
TOTAL GENERAL		316.943,25	66.092,93	383.036,18
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		201.359,40	42.285,46	243.644,86

Proiectant,

SEVA-TOTAL-PROJECT SRL

Fiecare ofertant va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitățile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant în funcție de locația furnizorului.

8 TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.	1,500 mc
9 TSD03C1	Imprast.pam.afinat cu buld. pe senile de 81-180 CP in strat.cu gros.de 21-30 cm	0,135 suta mc
11 TSD07D1	Compactarea umplut.cu rulou compresor 10 -12t.excl.udarea pam.necoez.	0,030 suta mc
12 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster 30 x 0,1 = 3 mc	0,750 mc
13 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster 7,5 x 0,1 = 0,75	6,750 mc
14 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km 7,5 x 0,9 = 6,75	16,715 to
15 DA11B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare fara innoroire 7,5 x 1,7 x 1,311 = 16,72	0,450 mc
16 DA12B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare fara innoroire 4,5 x 0,1 = 0,45	4,050 mc
17 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km 4,5 x 0,9 = 4,05 mc	9,599 to
18 PB06A1	TURN.BET.arm.C30/37IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL 4,5 x 1,5 x 1,422 = 9,599	3,000 MC
19 2100995	BETON C30/37 30 x 0,1 = 3 MC	3,024 mc
20 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM 3 x 1,008 = 3,024 mc	7,258 to
	3,02 x 2,4 = 7,26 to	




Beneficiar: UAT VALEA MARE PRAVAT

Proiect nr 8/2024

Santuri tip piscot Valea Foii – Tutaru Alin – Mihai Postoaca

Faza:

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE



Proiectant General: S.C. EVA TOTAL PROIECTS.R.L.

S.C. EVA TOTAL PROIECTS.R.L. Comuna Oarja, sat Oarja, str. Ciresului, nr. 96, jud.Arges
Registrul Comertului : J03/1177/12.06.2018
Cod unic de inregistrare: RO39475366