



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 91/ 2025

privind aprobarea execuției „mână curentă/balustradă „ pe drumul public
de acces înscris în Cartea funciară nr. 87507 Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5629/28.08.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5630/28.08.2025 , întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă execuția unei „mâini curente/balustrade „ metalice cu lungimea de 34 metri, a cărei funcție principală este de a oferi sprijin pietonilor, pe drumul public de acces înscris în Cartea funciară nr. 87507 Valea Mare- Pravăț, județul Argeș.

Art.2: Se aprobă „devizul estimativ mână curentă acces stație Brazi,, nr. 5574/26.08.2025, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 29.08.2025

Președinte de ședință
Butoi Aurel- Ion



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
MANA CURENTA ACCES STATIE ASTEPTARE BRAZI

PRIMĂRIA
VALEA MARE PRAVAT
JUD. ARGEȘ
Nr. 5575
895 UNA 08 ZIUA

Auera la MCC nr 91 / 2025

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA


1. 001 Mana curenta acces statie
asteptare Brazi 17000.00 17000.00

TOTAL CAP. I 17000.00 17000.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 17000.00 17000.00

TVA 21.00 % -lei 3570.00 3570.00
TOTAL (inclusiv TVA) -lei 20570.00 20570.00

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 MANA CURENTA ACCES STATIE ASTEPTARE BRAZI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Mana curenta acces statie asteptare Brazi

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale	m Mano- pera	U Utilaj	t Trans- port	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	CH06A	M	34.0000	a) 2.7000 b) 126.0000 c) 16.0000 d) 0.0000 Total: 144.7000	91.80				4919.80
Mana curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din: teava din otel d = 1 1/4 si otel laminat, dreapta -LC08 /0005 665A027 ELECTROD SUD.OL. NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5 (KG)									
2 011	2890005	M	68.0000	a) 42.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 42.0000	2856.00				2856.00
TEAVA INST.ZINC NEFIL.U1 - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656									
3 012	4470010	BUC	4.0000	a) 14.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 14.0000	56.00				56.00
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 40 11/2									
4 02	CL25ASIM	M	21.0000	a) 0.0000 b) 35.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 35.0000		735.00			735.00
Procurare si montare stalpi metalici din teava patrata									
5 021	3984628	M	21.0000	a) 40.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 40.0000	840.00				840.00
TEAVA PATRATA 60X60X3MM									

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 MANA CURENTA ACCES STATIE ASTEPTARE BRAZI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Mana curenta acces statie asteptare Brazi

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 03	TSA02C1 Sap. man. in spatii limit. sub 1m cu taluz vert. nespr. in pam. necoez. si sl. coez. adinc. <0,75m t. tare	MC	2.1000	a) 0.0000 b) 295.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 295.4000		620.34			620.34
7 04	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamint. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren tare	MC	2.1000	a) 0.0000 b) 30.3100 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 30.3100		63.65			63.65
8 05	CA02C Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pana la 35 m inclusiv: turnare cu mijloace clasice beton clasa... I) -LC02 /0013 1180006 BETON DE CIMENT CLS C 20/16(BC 20/B 250) (MC)	MC	2.1000	a) 533.0000 b) 315.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 848.0000	1119.30	661.50			1780.80
9 06	TRB05B24 Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 40m	T	5.0400	a) 0.0000 b) 176.4000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 176.4000		889.06			889.06
10 07	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	T	5.0400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 40.0000 Total: 40.0000				201.60	201.60
11 08	CN23A01 Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate: cu vopsea de ulei pe conducte avand diametrul exterior pana la 34 mm inclusiv - /0000 6798876 VOPSEA DECO PROTECTA ANTIRUGINA (KG) - /0000 6820006 DILUANT	M	89.0000	a) 9.4050 b) 10.5000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 19.9050	837.05	934.50			1771.55
			515	D.005-22					

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.245792	5800.15	8188.05	544.00	201.60	14733.80
				- Vut termice 544.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(8188.05 \times 2.25 / 100)$						184.23
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:						
Gota aprovizionare,depozitare materiale: $(M \times \%)$ $(5800.15 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale: $(m1)$ $(0.245792 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie: $(m2= m \times \%)$ $(8188.05 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier: $(m3= m \times \%)$ $(8188.05 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale: $(0.245792 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare: $(U \times \%)$ $(544.00 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		5800.15	8372.28	544.00	201.60	14918.03
Cheltuieli indirecte: $I0 = T0 \times \%$ $(14918.03 \times 8.53 / 100)$						
Profit: $PO = (T0 + I0) \times \%$ $((14918.03 + 1272.45) \times 5.00 / 100)$						809.52
TOTAL GENERAL: - VO (exclusiv TVA):						17000.00

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

