



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



PRIMAR
Nr. 100 din 22.09.2025

Avizat secretar general comună
Ion Iosifescu

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, a proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiție “ IBU POD FULGERUL- STADION ” din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6202/22.09.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 6201/22.09.2025, întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții “ IBU POD FULGERUL- STADION,, din comuna Valea Mare- Pravăț județul Argeș, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției: “IBU POD FULGERUL- STADION,, din comuna Valea Mare- Pravăț județul Argeș, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă antemăsurătorile și proiectul tehnic nr.8/2025, ale investiției: “IBU POD FULGERUL- STADION,, din comuna Valea Mare- Pravăț județul Argeș, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 6201/22.09.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul
de investitie
"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș**


În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investiție **"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza DALI si a PROIECTULUI TEHNIC.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :
1 662 961,49 lei fără TVA, respectiv 2 009 472,70 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 1 173 470,97 lei fără TVA, respectiv 1 419 899,88 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție **"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș** se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 170.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie **"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș**

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 6202/22.09.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie
"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investiție ***"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș*** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza DALI si a PROIECTULUI TEHNIC.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :
1 662 961,49 lei fără TVA, respectiv 2 009 472,70 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 1 173 470,97 lei fără TVA, respectiv 1 419 899,88 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție ***"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș*** se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 170.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie ***"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș***

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 6201/2025, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie ***"IBU POD FULGERUL- STADION" din comuna Valea Mare Pravat*** propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR...../2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului

“IBU POD FULGERUL- STADION” din comuna Valea Mare Pravat , județul Argeș

-Lungime drum modernizat – 0,315 km;
-Latimea partii carosabile – 3,5-6,50 m;
Latime acostament 0,375 m;
-Rigola carosabila R3-0,75 m

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :

1 662 961,49 lei fără TVA, respectiv 2 009 472,70 lei cu TVA din care:

- **valoarea C+M** = 1 173 470,97 lei fără TVA, respectiv 1 419 899,88 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana



OBIECTIV: IBU POD FULGERU - STADION
 Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Anexa NR 2 la HCC

2025

**DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

IBU POD FULGERU - STADION

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	59.000,00	12.390,00	71.390,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	22.000,00	4.620,00	26.620,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	37.000,00	7.770,00	44.770,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	42.000,00	8.820,00	50.820,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	16.000,00	3.360,00	19.360,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	16.000,00	3.360,00	19.360,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	26.000,00	5.460,00	31.460,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
				Pag 1

DEVIZUL GENERAL: IBU POD FULGERU - STADION				
1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	101.000,00	21.210,00	122.210,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.139.292,20	239.251,37	1.378.543,57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.139.292,20	239.251,37	1.378.543,57
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	34.178,77	7.177,54	41.356,31
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	34.178,77	7.177,54	41.356,31
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	12.908,17	0,00	12.908,17
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	5.867,35	0,00	5.867,35
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1.173,47	0,00	1.173,47
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	5.867,35	0,00	5.867,35
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	56.964,61	11.962,57	68.927,18
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	104.051,55	19.140,11	123.191,66
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	318.617,74	66.909,73	385.527,47
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	318.617,74	66.909,73	385.527,47
TOTAL GENERAL		1.662.961,49	346.511,21	2.009.472,70
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		1.173.470,97	246.428,91	1.419.899,88
Proiectant, SC EVA TOTAL PROJECT SRL  Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitățile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant în funcție de locația furnizorului 				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007				
				Pag 2

ANTEMASURATOARE

ibu pod stadion

Anexa NR 3 la HCC *Pa25*

1. Terasamente

1 OD12B	Pichetarea traseelor de comunicatie, densitatea de puncta pe un km: 50	0,31 km
2 TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la gropi de imprui	31,50 mc
	315 x 0,100 = 31,5	
4 TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala Cat. II, cu descarcare in autovehicul	2,84 suta mc
	315 x 0,9 = 283,5	
4 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. kr	567,00 to
	315 x 1,8 to/mc = 567 to	
1 DG 06A01	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	25,00 mc
	250 x 0,100 = 25	
2 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. kr	55,00 to
	25 x 2,2 to/mc = 55 to	

2. Sistem rutier

2.1 Parte carosabila

1 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster	9,00 mc
	90 x 0,1 = 9	
2 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster	81,00 mc
	90 x 0,9 = 81	
3 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	200,58 to
	90 x 1,7 x 1,311 = 200,6	
1 DA04A1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancime	4,50 suta mp
2 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster manuala BALAST - 25cm grosime (10% din cantitate)	9,00 mc
	90 x 0,1 = 9	
3 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster mecanica BALAST - 25cm grosime (90% din cantitate)	81,00 mc
	90 x 0,9 = 81	
4 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	200,58 to
	90 x 1,7 x 1,311 = 200,6	
5 DA11B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare fara innoroire PIATRA SPARTA - 15cm grosime (10% cantitate)	6,75 mc
	67,5 x 0,1 = 6,75	
6 DA12B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire PIATRA SPARTA - 15 cm grosime (90% din cantitate)	60,75 mc
	67,5 x 0,9 = 60,75 mc	
7 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	139,18 to
	67,5 x 1,45 x 1,422 = 139,2	
8 DB01A1	Curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din bet cim sau pav	2200,00 mp
	2200	
9 DB02D1	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie cationica	22,00 suta mp
	2200	
10 TRA05A...	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc)	19,80 to
	2200 x 0,009 = 19,80	
11 DB14B2	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald	392,93 to
	2200 x 0,07 x 2,4 = 369,6	
12	Mixtura asfaltica BA16	392,93 to
13 TRA05A...	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc)	392,93 to
14 ...	Geofril antifisura	1100,00 mp
	1100	

3. SEMNALIZARE RUTIERA

1	DF18A1	PLANTARE STALPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL	8	buc	8,00	buc		
2	6301793	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	8	buc	8,00	buc		
3	2000068	BETON C8/10	8,00	x	0,1	mc/buc = 0,80 mc	0,80	mc
4	TRA06A....	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. ... KM	0,80	x	2,4	to/mc = 1,92 to	1,92	to
5	DF19A1	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABLA OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT	8	buc	8,00	buc		
6		FIGURA indicatorului...	8	buc	8,00	buc		
7	TRI1AA01F2	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA	8	x	0,018	= 0,144 to	0,14	to
8	TRI1AC13E2	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..					0,14	to
0	TRA02A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM					0,14	to
10	DF16A1	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC					0,62	km
11		Indicatoare provizorii pe timpul executiei					2,00	buc

4. DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE

4.2.RIGOLA CAROSABILA TIP R3 L=493 ml

1	TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la gropi de imprui
	493,0 x 1,0 x 0,15 = 73,95	73,95 mc
2	TSC19B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in
	493 x 1,0 x 0,85 = 419,1	4,19 suta mc
3	TRA01A....P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. kr
	493 x 1,8 to/mc = 887,4 to	887,40 to
1	CB16B1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS
	493 x 3,5 mp/ml = 1725,5	1725,50 mp
2	IFB09A1	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP
	493 x 0,75 = 369,75	369,75 mp
3	TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM.
	369,75 x 0,052 mc/mp x 1,7 to/mc = 32,69	32,69 to
4	PB02A1	TURNARE BETON ARMAT C30/37 IN FUNDatii OBISNUITE,ZIDDE SPRUIIN PEREURI ETC. MANUAL
	493 x 0,4 mc/ml = 197,2	197,20 mc
5	20S5555	BETON C30/37
	197,20 x 1,008 = 198,7776	198,78 mc
6	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=... KM
	198,78 x 2,4 to/mc = 477,0662	477,07 to
7		Plasa sudata STNB 6x100x100
	493,00 x 2,5 = 1232,5	1232,50 mp
8	TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM.
	102,7083 x 52,4 = 5381,92 kg	5,38 to
7	4242424	PLACI CAROSABILE 49X30X15CM
	493 : 0,3 m/buc 1643,333 buc	1644,00 buc
8	DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI
		1644,00 buc
9	TRA02A....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM.
	1644 x 0,045 to/buc = 73,98 to	73,98 to
10	TRI1AA01F1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA
		73,98 to
11	TRI1AA08F1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M
		73,98 to
12	TRB05B13	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE
		73,98 to
13		Umplutura din material local stabilizat mecanic
		196,00 mc

5. LUCRARI EDILITATRE

1.Aducere la cota camine apa/canal

1	RPCT09E1	Demolarea dalelor placilor prefabricate cu grosimi peste 15 cm grosime			
	11	x	0,2	mc/buc =	2,2 mc
					2,20 mc
2	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau			
	2	x	2,4	=	5,28 to
					5,30 to
3	TRA01A05P	Transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=...km			
					5,30 to
					5,30 to
4	CA01L1	Turnare beton simplu in constructii edilitare (apeducte, canale, etc)			
	11	x	0,2	=	2,2 mc
					2,20 mc
5		Beton de ciment C16/20			
					2,2 mc
					2,20 mc
6	TRA06A...	Transport rutier al betonului - mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=...km			
	2	x	2,4	=	5,28 to
					5,28 to
7	DC04A1	Taierea cu mas. Cu disc diamant rosturi contractie si dilatatie beton uzura piste aeroportoare			
	11	x	4	x	1,5 66 mc
					66,00 m
8	RPAB01F1	Ridicare la nivel a capacelor (l=20cm) caminelor de vizitare peste 100 kg pe placa pref. beton armat			
	11	buc			11 buc
9		Placa de beton prefabricata			
	11	buc			11 buc
10		Capac carosabil D400			
	11	buc			11 buc

PROIECT

Nr. 8 din 2025

**Denumirea
Obiectivului
Beneficiar**

IBU POD FULGERUL - STADION

Comuna Valea Mare Pravat, Judetul Arges

Faza

P.T.+D.E.

Continut

Piese scrise si desenate

Proiectant general

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Sediul: Comuna Oarja, sat Oarja, str. Ciresului, nr.
96, jud. Arges

Director

Ing. Marius Ionescu

Sef proiect

Ing. Marius Ionescu