



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



PRIMAR

NR. 116/18.11.2025

Proiect de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiție „IBU BĂRĂCI 3 POVARNĂ- Gicu Simionescu”, din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș;

Avizat

Secretar general al comunei

Iosifescu Ion

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 8167/18.11.2025 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 8166/18.11.2025 , întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții “IBU BĂRĂCI 3 POVARNĂ- Gicu Simionescu”, din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții “IBU BĂRĂCI 3 POVARNĂ- Gicu Simionescu”, din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă antemăsurătorile și proiectul tehnic nr. 10/6375/ 2025 pentru obiectivul de investiții “IBU BĂRĂCI 3 POVARNĂ- Gicu Simionescu”, din comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar

Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 8167/18.11.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie “IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” DIN COMUNA VALEA MARE PRAVAT

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investitie **“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” din comuna Valea Mare Pravat** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza DALI si a PROIECTULUI TEHNIC.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :
3 689 759,15 lei fără TVA, respectiv 4 458 556,28 lei cu TVA din care:
- valoarea C+M = 2 620 053,98 lei fără TVA, respectiv 3 170 265,33 lei cu TVA;

Obiectivul de investitie **“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” din comuna Valea Mare Pravat** se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 173.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 8166/18.11.2025, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie **“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” din comuna Valea Mare Pravat** propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 8166/18.11.2025

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

**Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul
de investitie
“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” DIN COMUNA VALEA MARE
PRAVAT**

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de investitie **“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” din comuna Valea Mare Pravat** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza DALI si a PROIECTULUI TEHNIC.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :
3 689 759,15 lei fără TVA, respectiv 4 458 556,28 lei cu TVA din care:
- **valoarea C+M** = 2 620 053,98 lei fără TVA, respectiv 3 170 265,33 lei cu TVA;

Obiectivul de investitie **“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” din comuna Valea Mare Pravat** se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2025, fiind identificat la poziția 173.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie **“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” din comuna Valea Mare Pravat.**

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR...../2025

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului

***“IBU BARACI 3 POVARNA-GICU SIMIONESCU” din comuna Valea Mare
Pravat***

- LUNGIME DRUM MODERNIZAT = 0,544 Km;
- LUNGIMEA PARTII CAROSABILE = 5,50 m;
- LUNGIMEA ACOSTAMENTELOR = 0,375 m.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată a execuției este de :
3 689 759,15 lei fără TVA, respectiv 4 458 556,28 lei cu TVA din care:

- valoarea C+M = 2 620 053,98 lei fără TVA, respectiv 3 170 265,33 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Ulita Baraci 3 - Povarna
COMUNA VALEA MARE PRAVAT
SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Anexa NR2/la HCL nr.

1/2025

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7


Ulita Baraci 3 - Povarna

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.1.1	Studii de teren	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	65.000,00	13.650,00	78.650,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	40.000,00	8.400,00	48.400,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	100.771,30	21.161,98	121.933,28
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	100.771,30	21.161,98	121.933,28
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	50.385,65	10.580,99	60.966,64
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	50.385,65	10.580,99	60.966,64
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
				Pag 1

DEVIZUL GENERAL: Ulita Baraci 3 - Povarna

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	187.771,30	39.431,98	227.203,28
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.519.282,67	529.049,38	3.048.332,05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.519.282,67	529.049,38	3.048.332,05
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	100.771,31	21.161,98	121.933,29
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	100.771,31	21.161,98	121.933,29
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	28.820,59	0,00	28.820,59
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	13.100,27	0,00	13.100,27
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.620,05	0,00	2.620,05
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	13.100,27	0,00	13.100,27
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	151.156,96	31.742,96	182.899,92
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	280.748,86	52.904,94	333.653,80
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	701.956,32	147.410,83	849.367,15
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	701.956,32	147.410,83	849.367,15
TOTAL GENERAL		3.689.759,15	768.797,13	4.458.556,28
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.620.053,98	550.211,35	3.170.265,33

Proiectant general,
SC EVA TOTAL PROJECT SRL



ANTEMASURATOARE
Ulita Baraci - Povarna

1	OD12B	Pichetarea traseelor de comunicatie, densitatea de puncta pe un km: 50	
2	TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, 2275 x 0,100 = 227,5	0,545 km 227,500 mc
4	TSC19B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala Cat. II. cu descarcare in autovehicul 2275 x 0,9 = 2047,5	20,475 suta mc
4	TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km 2275 x 1,8 to/mc = 4095 to	4095,000 to

2.1 Parte carosabila

1 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster	812,5 x 0,1 = 81,25	81,250 mc
2 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster	812,5 x 0,9 = 731,25	731,250 mc
3 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	812,5 x 1,7 x 1,311 = 1810,82	1810,819 to
1 DA04A1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea nec		32,500 suta mp
2 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster manuala BALAST - 25cm grosime (10% din cantitate)	650 x 0,1 = 65,000	65,000 mc
3 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster mecanica BALAST - 25cm grosime (90% din cantitate)	650 x 0,9 = 585	585,000 mc
4 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	650 x 1,7 x 1,311 = 1448,655	1448,655 to
5 DA11B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere manuala exec cu impanare fara innoroire PIATRA SPARTA - 15cm grosime (10% cantitate)	487,5 x 0,1 = 48,75	48,750 mc
6 DA12B1	Strat fund reprof p sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare fara innoroire PIATRA SPARTA - 15 cm grosime (90% din cantitate)	487,5 x 0,9 = 438,75 mc	438,750 mc
7 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	487,5 x 1,45 x 1,422 = 1005,1763	1005,176 to
8 DB01A1	Curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din bet cim sau pav	3454	3454,000 mp
9 DB02D1	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie cationica	3454	34,540 suta mp
10 TRA05A...	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc)	3454 x 0,009 = 31,09	31,086 to
11 DB14B2	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald	3454 x 0,06 x 2,4 = 497,376	520,704 to
12	Mixtura asfaltica BADPC 22.4		520,704 to
13 TRA05A...	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc)		520,704 to
14 DB01A1	Curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat suport din bet cim sau pav	3454	3454,000 mp
15 DB02D1	Amors supraf strat baza sau imbrac exist in veder aplic strat uz mix asf cu emulsie cationica	3454	34,540 suta mp
16 TRA05A...	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc)	3454 x 0,006 = 20,72	20,724 to
17 DB16H8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald in grosime de 4,0 cm aster	3454 mp	3454,000 mp

18	Beton asfaltic BADPC 16				
	3454	x	0,096	=	331,584 to
19 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km				331,584 to
					331,584 to

3. DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE

1	TSC19B1	Sapat.cu buldoz.pe tract.81-180 CP incl. Imping.pamintului la 10 m teren cat.2						
		554 x 1 = 554					5,540	suta mc
2	TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km						
		554 x 1,8 to/mc = 997,2 to					997,200	to
3	DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu asternere						
		554 x 0,08 = 44,32					44,320	mc
4	TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km						
		44,32 x 1,8 = 79,776					79,776	to
5	PB06B2	Turnarea betonului simplu in elevatii, culei, aripi, zidroi timpene, etc						
		277,00 mc					277,000	mc
6		Beton de ciment C30/37 10 cm						
		277,00 x 1,008 = 279,216					279,216	mc
7	TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM						
		279,22 x 2,4 = 670,12 to					670,119	to
3.2. CAMERA DE CADERA 2.00 X 2.00 M, 1 BUC								
1	TSC04F1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2						
		1 x 2 x 4 = 7,2 mc	rot.				0,072	suta mc
2	TSA07C1	ADINC.0,0-2M,T.TARE						
		1 x 2 x 4 = 0,8 mc	rot.				0,800	mc
3	TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA						
		0,80 x 1,8 to/mc = 1,44 to	rot.				1,440	to
4	TRA01A...P	DIST.= ... KM						
		8,00 x 1,8 to/mc = 14,40 to	rot.				14,400	to
5		Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM						
		40 mp	rot.				40,000	mp
6	TRA02A...	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.						
		40 mp x 8 kg/mp = 320 kg	rot.				0,320	to
7	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane						
		40 mp	rot.				40,000	mp
8	PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=						
		40,0 x 0,01 t/mp = 0,4	rot.				0,400	tone
9	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii cont						
		1 x 9 = 9 mc	rot.				9,000	mc
10		BETON C30/37						
		9 x 1,008 = 9,072 mc	rot.				9,072	mc
11	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM						
		9,07 x 2,4 = 21,77 to	rot.				21,773	to
12		Gratar mtalic 2*2						
		1,00	rot.				1.000	buc

3.3 PODETE TUBULARE, Dn 800mm, L=12m

1 TSC04F1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 12 x 1 x 2 = 24 mc	
2 TSA07C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. 24 x 0,1 = 2,4	0,240 suta mc 2,400 mc
3 TRI1AA01C1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA 2,40 x 1,8 to/mc = 4,32 to	 4,320 to
4 TRA01A...P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 26,40 x 1,8 to/mc = 47,52 to	 47,520 to
5 PB02A1	TURNARE BETON SIMPLU C25/30 IN FUNDatii OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN 3,6 x 0,8 x 0,8 x 2,45 = 5,6448	 5,645 mc
6 PB01A1	TURNARE BETON SIMPLU C16/20 IN COMPLETARI NIVELARI UMLPUTURI	

— — — — —

2 TSA07C1

References

3 TRI1AA01C4 TRA01A D4 TRAUMA...P

5 PB02A1

CONCLUSION

6 PB01A1

7 PC02A1	0,17 x 12 = 2,04 mc	2,040 mc
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJIN	
8 PB06A1	10,8 x 2 = 21,60 mp	21,600 mp
	TURN.BET.SIMP.C25/30 IN ELEV.CULEI,ARIP, ZID,TIMPAN MANUAL	
9 2100995	1,26 x 2 = 2,52 MC	2,520 MC
	BETON C25/30	
10 2100969	8,1648 x 1,008 = 8,2301184 mc	8,230 mc
	BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622	
11 TRA06A...	2,04 x 1,008 = 2,05632 mc	2,056 mc
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM	
12	10,29 x 2,4 = 24,69 to	24,687 to
	TUB DIN BETON ARMAT DN 500MM L=2.3ML	
13 PI06A1	12 / 2,3 = 5,2173913 buc	6,000 buc
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU PE PNEURI DE 9,9 TF	
14 TRA04A...		6,000 buc
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI	
15 TRB22F3B	6 x 0,904 = 5,42 to	5,424 to
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G=0,1	
16 PF05A1	6 x 0,90 = 5,42 to	5,424 to
	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI	
17	12 x 1,6 = 19,20 mp	19,200 mp
	Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM	
18 TRA02A...	19 mp	rot. 19,000 mp
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	
	19 mp x 8 kg/mp = 152 kg	rot. 0,152 to
3.4.RIGOLA CAROSABILA TIP R3 L=424 ml		
1 TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,	
	424,0 x 1,0 x 0,15 = 63,6	63,600 mc
2 TSC19B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu	
	424 x 1,0 x 0,85 = 360,4	3,604 suta mc
3 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km	
	424 x 1,8 to/mc = 763,2 to	763,200 to
1 CB16B1	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS	
	424 x 3,5 mp/ml = 1484	1484,000 mp
2 IFB09A1	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	
	424 x 0,75 = 318	318,000 mp
3 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM.	
	318,00 x 0,052 mc/mp x 1,7 to/mc = 28,11	28,111 to
4 PB02A1	TURNARE BETON ARMAT C30/37 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	
	424 x 0,4 mc/ml = 169,6	169,600 mc
5 2055555	BETON C30/37	
	169,60 x 1,008 = 170,9568	170,957 mc
6 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=... KM	
	170,96 x 2,4 to/mc = 410,2963	410,297 to
7	Plasa sudata STNB 6x100x100	
	424,00 x 2,5 = 1060	1060,000 mp
8 TRA01A.....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=...KM.	
	88,33333 x 52,4 = 4628,67 kg	4,629 to
7 4242424	PLACI CAROSABILE 49X30X15CM	
	424 : 0,3 m/buc 1413,3333 buc	1414,000 buc
8 DE16B1	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI	
		1414,000 buc
9 TRA02A....	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM.	
	1414 x 0,045 to/buc = 63,63 to	63,630 to
10 TRI1AA01F1	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA	
		63,630 to
11 TRI1AA08F1	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M	

12 TRB05B13	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE	63,630 to
13	Umplutura din material local stabilizat mecanic	63,630 to
		196,000 mc

3.5.RIGOLA BETONATA L=83 ml

1 TSA01G1	Sap.man.in spatii intinse in pam.cu umid.nat.arunc.in vehic.la h de 0,61-2m t.tare (10% din cantitate)	
	33,2 x 0,1 = 3,32 mc	3,320 mc
2 TSC19B1	Sapat.cu buldoz.pe tract.81-180 CP incl. imping.pamintului la 10 m teren cat.2 (90% din cantitate)	
	33,2 x 0,9 = 29,88 mc	0,299 suta mc
3 TSC35B3	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. < 10 m	0,299 suta mc
4 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km	
	33,2 x 1,8 to/mc = 59,76 to	59,760 to
5 ISFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm	
	107,9 mp	107,900 mp
6 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	
	5,40 x 1,7 = 9,1715 to	9,172 to
7 IFA03C1	Pereu din beton la santuri betonate pentru scurgerea apelor de 10 cm	
		107,900 mp
8	Beton de ciment C30/37 10 cm	
	107,90 x 0,100 = 10,79	10,790 mc
9 TRA06A50	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.= KM	
	10,79 x 2,4 = 25,90 to	25,896 to

4. ACCESE LA PROPRIETATI

4.1 Accese la proprietati 9 buc

13 TSA01G7	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,	
	20 x 1,8 x 0,15 = 5,25	5,250 mc
14 TSC19B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu	
	20 x 1,8 x 0,85 = 29,75	0,298 suta mc
15 TRA01A...P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta pe dist. km	
	35 x 1,8 to/mc = 63 to	63,000 to
16 DA06A1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster	
	15,00 x 0,15 = 2,25	2,250 mc
17 DA06B1	Strat agreg nat cilindrate cu func rezist filtrant izolat aerisire si anticap cu aster	
	15 x 0,85 = 12,75	12,750 mc
18 TRA01A...	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km	
	15 x 1,7 x 1,311 = 33,4305	33,431 to
19 PB02A1	TURNARE BETON SIMPLU C230/37 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	
	20 x 2,8 = 56	56,000 mc
20 2055555	BETON C30/37	
	56,00 x 1,008 = 56,448	56,448 mc
21 TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=... KM	
	56,45 x 2,4 to/mc = 135,4752	135,476 to
22	Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM	
	280 mp	rot. 280,000 mp
23 TRA02A...	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.	
	280 mp x 8 kg/mp = 2240 kg	rot. 2,240 to
24 PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	
	120 mp	rot. 120,000 mp
25 PD03A1	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	
	120,0 x 0,01 t/mp = 1,2	rot. 1,200 tone

5. SEMNALIZARE RUTIERA

1 DF18A1	PLANTARE STALPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL	10 buc	10,000 buc
2 6301793	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	10 buc	10,000 buc
3 2000068	BETON C8/10		



Elaborat:

S.C. EVA TOTAL PROJECT S.R.L.

Beneficiar:

PRIMĂRIA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES



Auxa NR3/a HCL nr 1/2025

Inreg: 6375/30.09.2025

PROIECT

Nr. 10 din 2025

**Denumirea
Obiectivului
Beneficiar**

IBU BARACI 3 POVARNA - GICU SIMIONESCU

Comuna Valea Mare Pravat, Judetul Arges

Faza

P.T.+D.E.

Continut

Piese scrise si desenate

Proiectant general

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Sediul: Comuna Oarja, sat Oarja, str. Ciresului, nr.
96, jud. Arges

Director

Ing. Marius Ionescu

Sef proiect

Ing. Florin Stancu