



PRIMAR
Nr. 8 din 21.01.2026

Proiect de hotărâre

privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții “ IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN ” comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

Avizat
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 263/20.01.2026 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 262/20.01.2026 , întocmit de compartimentul achiziții publice;
- Hotărârea Consiliului local Valea Mare- Pravăț nr. 43/ 29. 05. 2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ IBU Strada - ULIȚA DRAGOȘ DOBROGEAN „ în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș.
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții “IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN” comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului local Valea Mare- Pravăț nr. 43/ 29. 05. 2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ IBU Strada - ULIȚA DRAGOȘ DOBROGEAN „ în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș.

Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr. 262/20.01.2026

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

***Privind aprobarea actualizării Devizului General
pentru obiectivul de investiție
IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN***

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de **“IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN” COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDEȚUL ARGES** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza SF respectiv PT+DE+CS în anul 2023.

Prin HCL nr. 43/2025 au fost aprobați indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție **IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN** în comuna Valea Mare Pravăț.

Conform Legii nr. 141/2025 privind creșterea cotei standard TVA de la 19% la 21% se impune actualizarea acestuia.

Deasemenea având în vedere că proiectul tehnic a fost predat în anul 2023 conducerea primăriei a solicitat proiectantului și actualizarea prețurilor capitolelor aferente materialelor.

Devizul general se modifică astfel:

- Cap IV se modifică de la valoarea de 191 504,24 lei fără TVA la 214 290,40 lei fără TVA;
- Cap V se modifică de la valoarea de 21 393,04 lei fără TVA la 31 269,71 lei fără TVA;
- Cap VII a fost adăugat cu valoarea de 68 347,60 lei fără TVA.

Valoarea finală a devizului general a fost actualizată cu următoarele valori, astfel:


TOTAL GENERAL 261 297,28 lei fără TVA (INITIAL)-365 007,71 lei fără TVA (ACTUALIZAT)

C+M 203 004,24 lei fără TVA (INITIAL) -232 290,40 lei fără TVA (ACTUALIZAT)

Obiectivul de investiție **“IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN” COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDEȚUL ARGES** se regăsește în proiectul programului anual de achiziții publice pentru anul 2026, fiind identificat la poziția 144.

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investiție **“IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN” COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDEȚUL ARGES**.

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavalecamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr.263/20.01.2026

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiție IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de **“IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN” COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDEȚUL ARGES** a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza SF respectiv PT+DE+CS în anul 2023.

Prin HCL nr. 43/2025 au fost aprobați indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție **IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN** în comuna Valea Mare Pravat.

Conform Legii nr. 141/2025 privind creșterea cotei standard TVA de la 19% la 21% se impune actualizarea acestuia.

Deasemenea având în vedere că proiectul tehnic a fost predat în anul 2023 conducerea primăriei a solicitat proiectantului și actualizarea prețurilor capitolelor aferente materialelor.

Devizul general se modifică astfel:

- Cap IV se modifică de la valoarea de 191 504,24 lei fără TVA la 214 290,40 lei fără TVA;
- Cap V se modifică de la valoarea de 21 393,04 lei fără TVA la 31 269,71 lei fără TVA;
- Cap VII a fost adăugat cu valoarea de 68 347,60 lei fără TVA.

Valoarea finală a devizului general a fost actualizată cu următoarele valori, astfel:

TOTAL GENERAL 261 297,28 lei fără TVA (INITIAL)-365 007,71 lei fără TVA (ACTUALIZAT)

C+M 203 004,24 lei fără TVA (INITIAL) -232 290,40 lei fără TVA (ACTUALIZAT)

Obiectivul de investiție **“IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN” COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDEȚUL ARGES** se regăsește în proiectul programului anual de achiziții publice pentru anul 2026, fiind identificat la poziția 144.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 262/20.01.2026, privind aprobarea *actualizării Devizului General* pentru obiectivul de investiție **“IBU STRADA ULITA DRAGOS DOBROGEAN” COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDEȚUL ARGES** propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL

OBIECTIV:

IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN

Beneficiar:

COMUNA VALEA MARE PRAVAT

Proiectant:

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Auxa

la HCL nr.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	1.700,00	357,00	2.057,00
3.1.1	Studii de teren	1.700,00	357,00	2.057,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	4.000,00	840,00	4.840,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	12.400,00	2.604,00	15.004,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	2.000,00	420,00	2.420,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.400,00	294,00	1.694,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9.000,00	1.890,00	10.890,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	23.000,00	4.830,00	27.830,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.8.2	Dirigentie de santier	11.000,00	2.310,00	13.310,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	51.100,00	10.731,00	61.831,00

DEVIZUL GENERAL: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN

1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	214.290,40	45.000,98	259.291,38
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	214.290,40	45.000,98	259.291,38
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	18.000,00	3.780,00	21.780,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	18.000,00	3.780,00	21.780,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.555,19	0,00	2.555,19
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1.161,45	0,00	1.161,45
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	232,29	0,00	232,29
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.161,45	0,00	1.161,45
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	10.714,52	2.250,05	12.964,57
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	31.269,71	6.030,05	37.299,76
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	68.347,60	14.353,00	82.700,60
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	68.347,60	14.353,00	82.700,60
TOTAL GENERAL		365.007,71	76.115,03	441.122,74
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		232.290,40	48.780,98	281.071,38

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROIECT SRL

* PROIECT *

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
OBIECTUL: Strada Ulita Dragos Dobrogean
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Strada Ulita Dragos Dobrogean

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	214.290,40	45.000,98	259.291,38
	TOTAL I - subcap. 4.1	214.290,40	45.000,98	259.291,38
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		214.290,40	45.000,98	259.291,38

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

OBIECTIV:		IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN	
Beneficiar:		COMUNA VALEA MARE PRAVAT	
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	12.400,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	2.000,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.400,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9.000,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	12.000,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	6.000,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	6.000,00	0,00
4	Investitia de baza	214.290,40	214.290,40
4.1	Constructii si instalatii	214.290,40	214.290,40
4.1.1	[0040.1] Strada Ulita Dragos Dobrogean	214.290,40	214.290,40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	18.000,00	18.000,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	18.000,00	18.000,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	10.714,52	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		267.404,92	232.290,40
TVA 21 %		56.155,03	48.780,98
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		323.559,95	281.071,38
Pag 1			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN

1

2

3

4

Projectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din rețete. Cantitățile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de către fiecare ofertant în funcție de locația furnizorului.

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
OBIECTUL: Strada Ulita Dragos Dobrogean
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada Ulita Dragos Dobrogean

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0040.1.1] Structura rutiera noua intre km 0+000 - 0+116	214.290,40
4.1.2	[0040.1.2] Borduri 2x116=232 ml	104.852,88
4.1.3	[0040.1.3] Rigola carosabila	33.261,58
4.1.4	[0040.1.4] Sant betonat	64.467,24
4.1.5	[0040.1.5] Platforma de stationare 20mp	1.751,47
4.1.6	[0040.1.6] Semnalizare rutiera	7.173,57
	TOTAL I	2.783,66
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		214.290,40
TVA 21%:		45.000,98
TOTAL VALOARE:		259.291,38

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
OBIECTUL: Strada Ulita Dragos Dobrogean
STADIUL FIZIC: Structura rutiera noua intre km 0+000 - 0+116
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	1,450	409,20	593,34
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	409,20	593,34
				transport:	0,00	0,00
2	TSC35C31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 11-20 m	100 mc	1,450	325,80	472,41
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	325,80	472,41
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	261,000	6,00	1.566,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,09
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	1.566,00
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	87,000	193,18	16.807,01
				material:	145,83	12.687,56
				manopera:	13,32	1.158,84
				utilaj:	34,03	2.960,61
				transport:	0,00	0,00
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	182,491	36,00	6.569,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,00	6.569,68
6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; [2]	mc	58,000	190,11	11.026,34
				material:	121,92	7.071,36
				manopera:	21,60	1.252,76
				utilaj:	46,59	2.702,22
				transport:	0,00	0,00
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	131,962	36,00	4.750,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,00	4.750,63
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	28,884	6,00	173,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	173,30

Pag 1

STADIUL FIZIC: Structura rutiera noua intre km 0+000 - 0+116						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	41,760	43,67	1.823,55
				material:	0,75	31,22
				manopera:	14,76	616,38
				utilaj:	28,16	1.175,96
				transport:	0,00	0,00
9.L	2200230	Mixtura asfaltica (beton asfaltic) BAD22.4	tona	41,885	490,00	20.523,79
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	41,885	60,00	2.513,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	2.513,10
11	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	290,000	0,14	40,02
				material:	0,04	10,15
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,10	29,87
				transport:	0,00	0,00
12	DB02D1 [1]	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida : 0,60 kg/mp	100 mp	2,900	499,74	1.449,23
				material:	420,32	1.218,91
				manopera:	72,00	208,80
				utilaj:	7,42	21,52
				transport:	0,00	0,00
13	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0,174	60,00	10,44
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	10,44
14	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	290,000	5,34	1.547,30
				material:	0,07	20,74
				manopera:	1,87	542,88
				utilaj:	3,39	983,68
				transport:	0,00	0,00
14.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	27,840	540,00	15.033,60
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	27,840	60,00	1.670,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	1.670,40
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		56.597,32	3.779,75	8.939,61	17.253,55	86.570,23
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	85,04	0,00	0,00	85,04
Total inclusiv Cheltuieli directe:		56.597,32	3.864,79	8.939,61	17.253,55	86.655,28
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	5.659,73	386,48	893,96	1.725,36	8.665,53
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		62.257,05	4.251,27	9.833,57	18.978,91	95.320,80
Profit	10,0000 %	6.225,71	425,13	983,36	1.897,89	9.532,08
Total inclusiv Beneficiu:		68.482,76	4.676,40	10.816,93	20.876,80	104.852,88
TOTAL GENERAL (fara TVA):						104.852,88
TVA:		21,00%				22.019,10
						Pag 2

STADIUL FIZIC: Structura rutiera noua intre km 0+000 - 0+116

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					126.871,99

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV:		IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN				
OBIECTUL:		Strada Ulita Dragos Dobrogean				
STADIUL FIZIC:		Borduri 2x116=232 ml				
Beneficiar:		COMUNA VALEA MARE PRAVAT				
- lei -						
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	232,000	78,17	18.135,90
				material:	57,08	13.241,63
				manopera:	21,10	4.894,27
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	2100906	Beton marfa clasa C30/37	mc	10,440	520,00	5.428,80
2	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	25,056	30,00	751,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	30,00	751,68
3	TRA04A100	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.	tona	25,520	120,00	3.062,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	120,00	3.062,40
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		18.670,43	4.894,27	0,00	3.814,08	27.378,78
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	110,12	0,00	110,12
Total inclusiv Cheltuieli directe:		18.670,43	5.004,39	0,00	3.814,08	27.488,91
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	1.867,04	500,44	0,00	2.748,89
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		20.537,48	5.504,83	0,00	4.195,49	30.237,80
Profit		10,0000 %	2.053,75	550,48	0,00	3.023,78
Total inclusiv Beneficiu:		22.591,22	6.055,32	0,00	4.615,04	33.261,58
TOTAL GENERAL (fara TVA):						33.261,58
TVA:		21,00%				6.984,93
TOTAL GENERAL:						40.246,51
Proiectant,						
SC EVA TOTAL PROJECT SRL						
Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404						
						Pag 1

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
OBIECTUL: Strada Ulita Dragos Dobrogean
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01C2	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	15,000	78,48	1.177,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	78,48	1.177,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSC35C31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante deincarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 11-20 m	100 mc	0,150	325,80	48,87
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	325,80	48,87
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,000	6,00	162,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	162,00
4	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t.....teren mijlociu	100 mp	0,260	363,24	94,44
				material:	0,00	0,00
				manopera:	363,24	94,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	24,380	8,64	210,64
				material:	4,68	114,10
				manopera:	3,96	96,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2,030	36,00	73,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,00	73,08
7	CP16XA	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale elem.de tip I sau u pentru canale	buc	90,000	259,94	23.394,60
				material:	1,94	174,60
				manopera:	90,00	8.100,00
				utilaj:	168,00	15.120,00
				transport:	0,00	0,00
7.L	2800521	Element de fund pref pentru rigola	buc	90,000	160,00	14.400,00

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CP15A-1#	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale,cu volum...< 0,02 mc	buc	127,500	15,85	2.020,61
				material:	0,73	92,81
				manopera:	7,92	1.009,80
				utilaj:	7,20	918,00
				transport:	0,00	0,00
8.L	2611729	Dala acoperire rigola caros. din B.A. 30x49x15 cm	buc	127,500	65,00	8.287,50
9	TRA04A100	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.	tona	26,450	120,00	3.174,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	120,00	3.174,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		23.069,01	10.478,00	16.086,87	3.409,08	53.042,95
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	235,75	0,00	235,75
Total inclusiv Cheltuieli directe:		23.069,01	10.713,75	16.086,87	3.409,08	53.278,71
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	2.306,90	1.071,38	1.608,69	340,91
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		25.375,91	11.785,13	17.695,56	3.749,99	58.606,58
Profit		10,0000 %	2.537,59	1.178,51	1.769,56	375,00
Total inclusiv Beneficiu:		27.913,50	12.963,64	19.465,11	4.124,99	64.467,24
TOTAL GENERAL (fara TVA):						64.467,24
TVA:		21,00%				13.538,12
TOTAL GENERAL:						78.005,36

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
OBIECTUL: Strada Uita Dragos Dobrogean
STADIUL FIZIC: Sant betonat
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,030	409,20	12,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	409,20	12,28
				transport:	0,00	0,00
2	TSA01C2	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	0,700	78,48	54,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	78,48	54,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	TSC35C31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 11-20 m	100 mc	0,037	325,80	12,05
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	325,80	12,05
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	6,660	6,00	39,96
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	39,96
5	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren mijlociu	100 mp	0,105	363,24	38,14
				material:	0,00	0,00
				manopera:	363,24	38,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	10,500	8,64	90,72
				material:	4,68	49,14
				manopera:	3,96	41,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,874	36,00	31,46
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,00	31,46
8	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	10,500	50,61	531,41
				material:	0,21	2,21
				manopera:	50,40	529,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
						Page 1

STADIUL FIZIC: Sant betonat						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.L	2100906	Beton marfa clasa C30/37	mc	1,050	520,00	546,00
9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	2,520	30,00	75,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	30,00	75,60
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		597,35	663,86	24,33	147,02	1.432,56
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	14,94	0,00	0,00	14,94
Total inclusiv Cheltuieli directe:		597,35	678,80	24,33	147,02	1.447,50
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	59,73	67,88	2,43	14,70	144,75
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		657,08	746,67	26,76	161,73	1.592,24
Profit	10,0000 %	65,71	74,67	2,68	16,17	159,22
Total inclusiv Beneficiu:		722,79	821,34	29,44	177,90	1.751,47
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.751,47
TVA:	21,00%					367,81
TOTAL GENERAL:						2.119,28
Proiectant,						
SC EVA TOTAL PROJECT SRL						
Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404						
						Pag 2

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
OBIECTUL: Strada Ulita Dragos Dobrogean
STADIUL FIZIC: Platforma de stationare 20mp
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,100	409,20	40,92
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	409,20	40,92
				transport:	0,00	0,00
2	TSC35C31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta de 11-20 m	100 mc	0,100	325,80	32,58
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	325,80	32,58
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	18,000	6,00	108,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	108,00
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	6,000	193,18	1.159,10
				material:	145,83	875,00
				manopera:	13,32	79,92
				utilaj:	34,03	204,18
				transport:	0,00	0,00
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	12,586	36,00	453,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,00	453,10
6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire; [2]	mc	4,000	190,11	760,44
				material:	121,92	487,68
				manopera:	21,60	86,40
				utilaj:	46,59	186,36
				transport:	0,00	0,00
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	9,101	36,00	327,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,00	327,64
8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,992	6,00	11,95
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	11,95
						Pag 1

STADIUL FIZIC: Platforma de stationare 20mp						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	2,800	43,67	122,27
				material:	0,75	2,09
				manopera:	14,76	41,33
				utilaj:	28,16	78,85
				transport:	0,00	0,00
9.L	2200230	Mixtura asfaltica (beton asfaltic) BAD22.4	tona	2,808	490,00	1.376,12
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2,808	60,00	168,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	168,48
11	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	20,000	0,14	2,76
				material:	0,04	0,70
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,10	2,06
				transport:	0,00	0,00
12	DB02D1 [1]	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida : 0,60 kg/mp	100 mp	0,200	499,74	99,95
				material:	420,32	84,06
				manopera:	72,00	14,40
				utilaj:	7,42	1,48
				transport:	0,00	0,00
13	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	0,012	60,00	0,72
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	0,72
14	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	20,000	5,34	106,71
				material:	0,07	1,43
				manopera:	1,87	37,44
				utilaj:	3,39	67,84
				transport:	0,00	0,00
14.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	1,920	540,00	1.036,80
15	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,920	60,00	115,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	115,20
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		3.863,89	259,49	614,27	1.185,08	5.922,73
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	5,84	0,00	5,84
Total inclusiv Cheltuieli directe:		3.863,89	265,33	614,27	1.185,08	5.928,57
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	386,39	26,53	61,43	592,86
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		4.250,27	291,86	675,70	1.303,59	6.521,43
Profit		10,0000 %	425,03	29,19	67,57	652,14
Total inclusiv Beneficiu:		4.675,30	321,05	743,27	1.433,95	7.173,57
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7.173,57
TVA:		21,00%				1.506,45
Pag 2						

STADIUL FIZIC: Platforma de stationare 20mp					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					8.680,02
Proiectant, SC EVA TOTAL PROJECT SRL Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404					Pag 3

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
OBIECTUL: Strada Ulita Dragos Dobrogean
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1,000	39,20	39,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	39,20	39,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0,100	440,00	44,00
1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	190,00	190,00
2	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,000	19,14	19,14
				material:	3,30	3,30
				manopera:	15,84	15,84
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	7101619	Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	1,000	180,00	180,00
3	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbule de sticla;	km	0,232	1.494,88	346,81
				material:	1.323,16	306,97
				manopera:	119,52	27,73
				utilaj:	52,20	12,11
				transport:	0,00	0,00
4	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	1,000	1.458,05	1.458,05
				material:	503,69	503,69
				manopera:	954,36	954,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1.227,96	1.037,13	12,11	0,00	2.277,21
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	23,34	0,00	23,34
Total inclusiv Cheltuieli directe:		1.227,96	1.060,47	12,11	0,00	2.300,54
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	122,80	106,05	1,21	230,05
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.350,76	1.166,51	13,32	0,00	2.530,60
Profit		10,0000 %	135,08	116,65	1,33	253,06
Total inclusiv Beneficiu:		1.485,84	1.283,17	14,65	0,00	2.783,66
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.783,66
TVA:		21,00%				584,57
TOTAL GENERAL:						3.368,23

STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848	buc	0,080	180,00	14,40		
23	7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848	buc	0,080	180,00	14,40		
24	7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848	buc	0,080	180,00	14,40		
25	7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848	buc	0,080	180,00	14,40		
26	7101619 Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848	buc	1,000	180,00	180,00		
27	2200230 Mixtura asfaltica (beton asfaltic) BAD22.4	tona	44,694	490,00	21.899,90		
28	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	29,760	540,00	16.070,40		
29	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	0,540	90,00	48,60		
30	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2,137	90,00	192,29		
31	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1,814	90,00	163,26		
32	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	3,410	6,50	22,17		
33	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	5,124	6,50	33,31		
34	2206062 Piatra sparta pentru drumuri 0-25 mm	mc	12,586	85,00	1.069,81		
35	2206050 Piatra sparta pentru drumuri 25-63 mm	mc	75,578	85,00	6.424,13		
36	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	4,000	0,10	0,40		
37	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	2,000	0,10	0,20		
38	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,020	25,00	0,50		
39	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,040	25,00	1,00		
40	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	190,00	190,00		
41	6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	1,520	190,00	288,80		
42	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	4,000	0,20	0,80		
43	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	2,600	0,20	0,52		
44	6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917	kg	0,010	40,00	0,40		
45	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,018	25,00	0,45		
46	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,186	18,00	3,34		
Valoare directa			lei	104.025,95			
Recapitulatie			lei	21.845,45			
TOTAL			lei	125.871,40			

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	41,360	36,00	1.488,95	
2	10221 Betonist	7,680	36,00	276,48	
3	10821 Dulgher poduri	3,870	36,00	139,32	
4	11321 Finisor terasamente	3,683	36,00	132,58	
5	47 Montator prefabricate beton	246,675	36,00	8.880,30	
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,003	36,00	0,11	
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	7,350	36,00	264,60	
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	28,432	36,00	1.023,55	
9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	3,870	36,00	139,32	
10	12831 Pavator	172,993	36,00	6.227,74	
11	12911 Pietrar	3,837	36,00	138,12	
12	19621 Sapator	66,706	36,00	2.401,42	
	Total ore manopera:	586,458			
	Valoare directa	lei		21.112,50	
	Recapitulatie	lei		5.008,41	
	TOTAL	lei		26.120,91	

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	3,224	110,00	354,64
2	3546 Autogreder pina la 175cp	7,068	210,00	1.484,28
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,164	140,00	23,00
4	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	3,825	240,00	918,00
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	33,829	140,00	4.736,01
6	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	3,604	140,00	504,51
7	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	5,878	110,00	646,54
8	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	3,144	180,00	565,91
9	1935 Macara pe pneuri	63,000	240,00	15.120,00
10	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,067	180,00	12,11
11	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,186	80,00	14,88
12	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	3,604	360,00	1.297,31
	Total ore utilaje:	127,592		
	Valoare directa	lei		25.677,19
	Recapitulatie	lei		5.392,21
	TOTAL	lei		31.069,40

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: IBU - STRADA-ULITA DRAGOS DOBROGEAN
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA04A100 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.100 km.	51,970	2,000	120,00	6.236,40
2	TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	0,186	1,000	60,00	11,16
3	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	30,876	0,100	6,00	185,26
4	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	27,576	0,400	30,00	827,28
5	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	339,044	0,600	36,00	12.205,58
6	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	74,453	1,000	60,00	4.467,18
7	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	312,660	0,100	6,00	1.875,96
Valoare directa			lei		25.808,82
Recapitulatie			lei		5.419,85
TOTAL			lei		31.228,67

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.