



PRIMAR
Nr. 60 din 22.07. 2026

**Avizat Secretar general al comunei
Iosifescu Ion**

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea lucrărilor de Reparații șanț tip pișcot,
strada Șelari din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4891/ 22.07.2026 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4892/ 22.07.2026, întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparații “șanț tip pișcot strada Șelari ”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform Centralizatorului financiar al categoriilor de lucrări și listei de cantități pe categorii de lucrări, prezentate în Anexa nr. 1 (5 file) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar
Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr.4891/22.07.2026

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
VALEA MARE PRAVĂȚ**

Privind aprobarea lucrarilor de reparatii sant tip piscot strada Selari

In satul Selari in punctul Gabi Bratu, s-a constatat deficianta privind scurgerea apelor pluviale pe o suprafata de aprox 10 m de sant. In vederea evitarii ruperii drumului, conducerea primariei a propus reparatia suprafetei de sant mentionata.

In acest sens a fost intocmit un deviz estimativ in valoare de 19 800 lei fara TVA, respectiv 23 958 lei cu TVA.

Prezentul raport sta la baza initierei Proiectului de Hotărâre privind aprobarea ***lucrarilor de reparatii sant tip piscot strada Selari***.

Intocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Nr.4892/22.07.2026

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea lucrărilor de reparații sant tip piscot strada Selari

În satul Selari în punctul Gabi Bratu, s-a constatat deficiența privind scurgerea apelor pluviale pe o suprafață de aprox 10 m de sant. În vederea evitării ruperii drumului, conducerea primăriei a propus reparația suprafeței de sant menționată.

În acest sens a fost întocmit un deviz estimativ în valoare de 19 800 lei fără TVA, respectiv 23 958 lei cu TVA.

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 4891/2026, privind aprobarea *lucrărilor de reparații sant tip piscot strada Selari*, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	002 Reparatii rigola carosabila tip R3 L=10 ml	19800.00	19800.00
----	---	----------	----------

TOTAL CAP. I		19800.00	19800.00
--------------	--	----------	----------

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		19800.00	19800.00
-----------------------------------	--	----------	----------

TVA 21.00 %	-lei	4158.00	4158.00
-------------	------	---------	---------

TOTAL (inclusiv TVA)	-lei	23958.00	23958.00
----------------------	------	----------	----------

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Reparatii rigola carosabila tip R3 L=10 ml

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	DG06B1	MC	0.6000	a) 0.0000 b) 227.5000 c) 159.0000 d) 0.0000 Total: 386.5000					231.90
	Spargere si desfacere bet. cim. pe supraf. limitate pt pozare cable, conducte, podete, guri scurgere, in alei, trotuare sau fundatii drumuri					136.50	95.40		
2 02	TRA01A05P	T	1.4400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 35.0000 Total: 35.0000					50.40
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km							50.40	
3 03	DC04B1	M	10.0000	a) 6.3992 b) 19.1100 c) 61.7400 d) 0.0000 Total: 87.2492	63.99				872.49
	Taierea cu mas. cu discuri diamant rost contractie si dilatatie beton uzura la drumuri					191.10	617.40		
4 05	TSA03XD	MC	11.5000	a) 0.0000 b) 273.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 273.0000					3139.50
	Sap. man. pamant, spatii limitate >1,00 lat. taluz inclinat, fara sprij. evac. man. ad.=0,00-2,00m, teren f. t					3139.50			
5 06	TRA01A05P	T	20.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 35.0000 Total: 35.0000					724.50
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km							724.50	
6 07	CB16B1	MP	29.0000	a) 10.8650 b) 92.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 103.1650	315.09				2991.79
	Cofraje pt exec. apeductelor, canalelor si anexelor, cu panouri re folosibile cu placaj de 15 mm grosime					2676.70			

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Reparatii rigola carosabila tip R3 L=10 ml

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 08	IFB09A1 Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	9.0000	a) 8.0600 b) 7.1494 c) 0.0000 d) 0.0000 15.2094	72.54	64.34			136.88
8 09	TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	0.7200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 45.0000 45.0000				32.40	32.40
9 10	PB02A1 Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite, zid de sprijin pereuri etc. manual	MC	6.0000	a) 0.0000 b) 140.3552 c) 3.8000 d) 0.0000 144.1552		842.13	22.80		864.93
10 11	6986876 BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	6.0480	a) 615.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 615.0000	3719.52				3719.52
11 12	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	14.5200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 40.0000 40.0000				580.80	580.80
12 13	DE16B1 Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu vol intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	BUC	33.0000	a) 0.0000 b) 12.4787 c) 21.0000 d) 0.0000 33.4787		411.80	693.00		1104.80

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Reparatii rigola carosabila tip R3 L=10 ml

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 14	6318968 PLACA RIGOLA CAROSABILA DUBLU ARMATA 15 CM GROSIME	BUC	33.0000	a) 75.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 75.0000	2475.00				2475.00
14 16	TR11AA01F1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.1	T	1.5400	a) 0.0000 b) 29.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 29.2500		45.05			45.05
15 17	TR11AA08F1 Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin trans.pina la 10m auto-rampa, teren categ.1	T	1.5400	a) 0.0000 b) 22.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 22.7500		35.04			35.04
16 18	TRB05B13 Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode peste 25 kg distanta 30m	T	1.5400	a) 0.0000 b) 83.8494 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 83.8494		129.13			129.13

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	1.116440	6646.14	7671.29	1428.60	1388.10	17134.13
				- Vut termice 1428.60		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(7671.29 \times 2.25 / 100)$						172.60
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(6646.14 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(1.116440 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(7671.29 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(7671.29 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(1.116440 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(1428.60 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		6646.14	7843.89	1428.60	1388.10	17306.73
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(17306.73 \times 8.96 / 100)$						
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \%$ $((17306.73 + 1550.41) \times 5.00 / 100)$						942.86
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						19800.00

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

