



**CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ**

HOTĂRÂREA Nr. 60 /2026

privind aprobarea lucrărilor de reparații șanț tip pișcot,
strada Șelari din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4891/ 22.07.2026 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4892/ 22.07.2026, întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparații “șanț tip pișcot strada Șelari ”, din com. Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform Centralizatorului financiar al categoriilor de lucrări și listei de cantități pe categorii de lucrări, prezentate în Anexa nr. 1 (5 file) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi:29.07.2026

Președinte de ședință
Solomon Gheorghe

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

1. 002 Reparatii rigola carosabila 19800.00 19800.00
tip R3 L=10 ml

TOTAL CAP. I 19800.00 19800.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 19800.00 19800.00

TVA 21.00 % -lei 4158.00 4158.00

TOTAL (inclusiv TVA) -lei 23958.00 23958.00

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Reparatii rigola carosabila tip R3 L=10 ml

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	DG06B1	MC	0.6000	a) 0.0000 b) 227.5000 c) 159.0000 d) 0.0000 Total: 386.5000		136.50	95.40		231.90
	Spargere si desfacere bet. cim. pe supraf. limitate pt pozare cable, conducte, podete, guri scurgere, in alei, trotuare sau fundatii drumuri								
2 02	TRA01A05P	T	1.4400	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 35.0000 Total: 35.0000				50.40	50.40
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km								
3 03	DC04B1	M	10.0000	a) 6.3992 b) 19.1100 c) 61.7400 d) 0.0000 Total: 87.2492	63.99	191.10	617.40		872.49
	Taierea cu mas. cu discuri diamant rost contractie si dilatatie beton uzura la drumuri								
4 05	TSA03XD	MC	11.5000	a) 0.0000 b) 273.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 273.0000		3139.50			3139.50
	Sap. man. pamant, spatii limitate >1,00 lat. taluz inclinat, fara sprij. evac. man. ad.=0,00-2,00m, teren f. t								
5 06	TRA01A05P	T	20.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 35.0000 Total: 35.0000				724.50	724.50
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km								
6 07	CB16B1	MP	29.0000	a) 10.8650 b) 92.3000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 103.1650	315.09	2676.70			2991.79
	Cofraje pt exec. apeductelor, canalelor si anexelor, cu panouri re folosibile cu placaj de 15 mm grosime								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Reparatii rigola carosabila tip R3 L=10 ml

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 08	IFB09A1 Strat drenant grosime 5 cm din nisip	MP	9.0000	a) 8.0600 b) 7.1494 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 15.2094	72.54	64.34			136.88
8 09	TRA01A30 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	T	0.7200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 45.0000 Total: 45.0000				32.40	32.40
9 10	PB02A1 Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite, zid de sprijin pereuri etc. manual	MC	6.0000	a) 0.0000 b) 140.3552 c) 3.8000 d) 0.0000 Total: 144.1552		842.13	22.80		864.93
10 11	6986876 BETON MARFA CLASA C 30/37 (BETON B 470)	MC	6.0480	a) 615.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 615.0000	3719.52				3719.52
11 12	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	14.5200	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 40.0000 Total: 40.0000				580.80	580.80
12 13	DE16B1 Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu vol intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	BUC	33.0000	a) 0.0000 b) 12.4787 c) 21.0000 d) 0.0000 Total: 33.4787		411.80	693.00		1104.80

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII SANT TIP PISCOT STRADA SELARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Reparatii rigola carosabila tip R3 L=10 ml

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 14	6318968 PLACA RIGOLA CAROSABILA DUBLU ARMATA 15 CM GROSIME	BUC	33.0000	a) 75.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 75.0000	2475.00				2475.00
14 16	TR11AA01F1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.1	T	1.5400	a) 0.0000 b) 29.2500 c) 0.0000 d) 0.0000 29.2500		45.05			45.05
15 17	TR11AA08F1 Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin trans.pina la 10m auto-rampa, teren categ.1	T	1.5400	a) 0.0000 b) 22.7500 c) 0.0000 d) 0.0000 22.7500		35.04			35.04
16 18	TRB05B13 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 30m	T	1.5400	a) 0.0000 b) 83.8494 c) 0.0000 d) 0.0000 83.8494		129.13			129.13

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	1.116440	6646.14	7671.29	1428.60	1388.10	17134.13
				- Vut termice 1428.60		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						172.60
Contrib.Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(7671.29 \times 2.25 / 100)$						
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						0.00
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(6646.14 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(1.116440 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(7671.29 \times 0.000 / 100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(7671.29 \times 0.00 / 100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(1.116440 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(1428.60 \times 0.00 / 100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		6646.14	7843.89	1428.60	1388.10	17306.73
Cheltuieli indirecte : $IO = T0 \times \%$ $(17306.73 \times 8.96 / 100)$						1550.41
Profit : $PO = (T0 + IO) \times \%$ $((17306.73 + 1550.41) \times 5.00 / 100)$						942.86
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						19800.00

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

