



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 65 / 2026
privind aprobarea lucrărilor de reparații trotuar pietonal,
situat pe DN 73- Câmpulung- Brașov

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5052/ 29. 07. 2026 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5051/ 29. 07. 2026 întocmit de Compartimentul Achiziții Publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparații trotuar pietonal, situat pe DN 73 Câmpulung- Brașov, pe zonele afectate de lucrările la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, conform anexei nr. 1- F3- Lista cu cantități pe categorii de lucrări, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții Publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 30.07.2026


Președinte de ședință
Solomon Gheorghe



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



OBIECTIV: Reparatii trotuar pietonal pe 1mp cu pavele 8 cm
OBIECTUL: Reparatii trotuar pietonal 1mp cu pavele 8 cm
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii trotuar pietonal
Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPDB35C#	Desfaceri de pavaje sau fundatii: calupuri, pavele normale/abnorme orice format, nebitumate	mp	1,000	16,06	16,06
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,06	16,06
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	RPDB36C#	Desfacerea bordurilor din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m	1,000	30,66	30,66
				material:	0,00	0,00
				manopera:	30,66	30,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppe de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,120	328,50	39,42
				material:	0,00	0,00
				manopera:	328,50	39,42
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TRI1AA01C #	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	0,220	25,55	5,62
				material:	0,00	0,00
				manopera:	25,55	5,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0,220	35,00	7,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	35,00	7,70
6	DE10XA [1]	Borduri mici pref. beton de 10x15 cm pt. spatii verzi, trotuare, alei asezat pe fundatie beton	m	1,000	101,92	101,92
				material:	57,39	57,39
				manopera:	44,53	44,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRA06A08	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =8 km	tona	0,120	45,00	5,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	45,00	5,40

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii trotuar pietonal							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	IFB09B1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	1,000	31,10	31,10	
				material:	16,50	16,50	
				manopera:	14,60	14,60	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
9	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0,160	50,00	8,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	50,00	8,00	
10	TSD06A1 asim	Compactare cu placa vibratoare	mc	0,100	117,30	11,73	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	43,80	4,38	
				utilaj:	73,50	7,35	
				transport:	0,00	0,00	
11	DD02XA [1]	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	1,000	208,89	208,89	
				material:	109,61	109,61	
				manopera:	99,28	99,28	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	0,210	100,00	21,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	100,00	21,00	
13	TRI1AA01F 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate [1]	tona	0,210	32,85	6,90	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	32,85	6,90	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
14	TRI1AA08F 1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	0,210	25,55	5,37	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	25,55	5,37	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
15	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m	tona	0,210	78,99	16,59	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	78,99	16,59	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		183,49	283,40	7,35	42,10	516,34	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	6,38	0,00	0,00	6,38
Total inclusiv Cheltuieli directe:		183,49	289,78	7,35	42,10	522,72	
Cheltuieli indirecte		9,5000 %	17,43	27,53	0,70	4,00	49,66
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		200,92	317,31	8,05	46,10	572,38	
Profit		5,0000 %	10,05	15,87	0,40	2,30	28,62
Total inclusiv Beneficiu:		210,97	333,17	8,45	48,40	601,00	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii trotuar pietonal

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					601,00
TVA:	21,00%				126,21
TOTAL GENERAL:					727,21

Proiectant,
SC EVA TOTAL PROJECT SRL

