




ROMÂNIA, JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLĂDEȘTI
Cod fiscal 4122132
E-mail: primarie@vladesti.cjarges.ro
Secretariat: primariavladestiag@yahoo.com
Telefon: 0248547740; Primar, 0740266064



HOTĂRÂREA nr. 35 din 31.08.2026

privind aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție,

devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Amenajare spațiu de recreere outdoor în curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădești".

Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară, în data de 31 august 2026;

Luând în discuție și analizând :

- referatul de aprobare numărul 5250 / 24.08.2026 al Primarului Comunei Vlădești privind aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu de recreere outdoor în curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădești";

- raportul de specialitate nr. 5251 / 24.08.2026 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vlădești privind aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu de recreere outdoor în curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădești";

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv :

- prevederile art. 5, alin. (3), art. 11, art. 16, alin. (1), art. 20, alin. (1), lit. i) și art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 121, alin. (1) și (2) și art. 136, alin. (1) și (2) din Constituția României.

- prevederile art. 5, alin. (1), punctul iv din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor 129 alin.(1) (2), (3),(14), art 139 alin.1, lit.a ,art. 196 alin. 1, lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei Vlădești, județul Argeș, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu de recreere outdoor în curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădești";

Art. 2. Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu de recreere outdoor în curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădești", Anexa 1 și Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli cu proiectarea, obținerea avizelor și autorizațiilor, lucrări de amenajare, vor fi suportate din bugetul local iar dotarea spațiului se va realiza prin P.N.R.R.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Vlădești pentru ducerea la îndeplinire, Instituției Prefectului - Județul Argeș, în vederea exercitării controlului de legalitate, factorilor interesați și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a primăriei Vlădești, www.cjarges.ro/en/web/vladesti, prin grija Secretarului general al comunei Vlădești.

Hotărârea nr. 35 din 31 august 2026, redactată în 5 exemplare, comuna Vlădești, județul Argeș.

Președinte de ședință,
Moldoveanu Gheorghe - Irinel

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana - Maria SANDU

Cvorum necesar 7 voturi

Adoptată în ședință ordinară, prin vot deschis, cu **13 voturi pentru**, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	3.500,00	735,00	4.235,00
3.1.1	Studii de teren	3.500,00	735,00	4.235,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	7.000,00	1.470,00	8.470,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	7.000,00	1.470,00	8.470,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	2.000,00	420,00	2.420,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	2.500,00	525,00	3.025,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	1.500,00	315,00	1.815,00
	TOTAL CAPITOL 3	18.500,00	3.885,00	22.385,00

DEVIZUL GENERAL: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti				
1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	76.202,18	16.002,46	92.204,64
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	68.728,00	14.432,88	83.160,88
4.3.1.1	[0092.1] Lista echipamente	68.728,00	14.432,88	83.160,88
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	144.930,18	30.435,34	175.365,52
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	7.246,51	1.521,77	8.768,28
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	7.246,51	1.521,77	8.768,28
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	917,93	0,00	917,93
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	417,24	0,00	417,24
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	83,45	0,00	83,45
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	417,24	0,00	417,24
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	8.695,81	1.826,12	10.521,93
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	16.860,25	3.347,89	20.208,14
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	42.169,17	8.855,53	51.024,70
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	42.169,17	8.855,53	51.024,70
TOTAL GENERAL		222.459,60	46.523,76	268.983,36
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		83.448,69	17.524,23	100.972,92
<div>Proiectant,</div> <div>SC EVA TOTAL PR</div>				
<p>Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.</p>				
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404				

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0092.1] Platforma		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0092.1] Platforma		
4.3.1.1	[0092.1] Lista echipamente		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti

1	2	3	4
---	---	---	---

--	--	--	--

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJE

Fiecare ofertant isi va putea modifica preturile si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
OBIECTUL: Platforma
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	4,200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	0,378		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective...TSC19B1 teren catg. 2	100 mc	0,378		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	7,560		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0,378		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	75,600		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	4,200		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
OBIECTUL: Platforma
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Platforma

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0092.1.1] Terasamente	
4.1.2	[0092.1.2] Platforma	
4.1.3	[0092.1.3] Pardoseala platforma	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0092.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant

SC EVA TOTAL PROIECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
OBIECTUL: Platforma
STADIUL FIZIC: Platforma
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,680		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	15,120		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	37,442		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	1,260		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	11,340		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	26,876		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
	TE06C1#	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	84,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	0,672		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			

STADIUL FIZIC: Terasamente						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD03C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de :...21-30 cm, teren catg. 1 sau 2	100 mc	0,378		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	0,840		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TSD07D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	0,084		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent			material	manopera	utilaj	transport
total						

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant

SC EVA TOTAL

Fiecare ofertant isi va respecta propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Preturile de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
OBIECTUL: Platforma
STADIUL FIZIC: Pardoseala platforma
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZA02XB	Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin stergerea cu solventi	mp	84,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	6108995	Decapant sdf n.i. 5217-73	kg	21,000		
2	TSH06A01^	Acoperire elastica din tartan de tip Hexaplat Dynamique, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, de culori negru, rosu si verde	mp	84,000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	20039555	Acoperire elastica din tartan Hexaplat Dynamique 15, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 1,5	mp	84,000		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
 SC EVA TOTAL PROJECT SRL

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	5,000	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	PD03A1	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuiei	kg	0,050	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	16,800	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.L	2100906	Beton marfa clasa C30/37	mc	16,800	
	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	40,320	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
	total				
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

SC EVA TOT

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Masa tenis marmura	buc	3,000			
2	Se masa cu banci si tabla sah	buc	2,000			
3	Set masa sah cu 2 scaune	buc	2,000			
4	Banca stradala cu rigle din stejar	buc	6,000			
5	Banca stradala cu spatat din beton	buc	6,000			
TOTAL:						
TVA:						
TOTAL cu TVA:						
			21,00 %	lei		
				lei		
				lei		

Proiectant
SC EVA TO

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distanțele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
COMUNA VLADESTI
SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20039555 Acoperire elastica din tartan Hexaplat Dynamique 15, denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 1,5	mp	84,000				
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5,788				
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1,932				
4	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	22,025				
5	2100906 Beton marfa clasa C30/37	mc	16,800				
6	7306661 Bumbac de sters	kg	4,200				
7	6108995 Decapant sdf n.i. 5217-73	kg	21,000				
8	7315789 Decofrol	kg	0,750				
9	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,007				
10	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,009				
11	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0,300				
12	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	2,558				
13	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	15,359				
14	200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	kg	697,200				
15	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0,001				
16	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0,355				
17	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,002				
18	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,210				
19	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	1,260				
Valoare directa			lei				

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
Beneficiar: COMUNA VLADESTI
Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	19,152			
2	10741 Dulgher constructii	7,448			
3	11141 Fierar beton	13,851			
4	33 Izolator lucrari speciale	44,520			
5	19700 Montator	12,600			
6	49931 Muncitor deservire	1,385			
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,001			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	37,218			
9	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	2,646			
10	12821 Pavator	16,426			
11	19621 Sapator	15,876			
	Total ore manopera:	171,122			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

Proiectant

SC EVA TO

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				

Proiect

SC EVA TO

Fiecare ofertant isi va putea prevedea propriile norme si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Distantele de procurare a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV: Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti
 Beneficiar: COMUNA VLADESTI
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,575		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	1,361		
3	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	0,484		
4	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0,914		
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	5,821		
6	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	0,888		
7	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	0,544		
8	2123 Placa vibratoare pentru compactoare	8,400		
9	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	12,600		
Total ore utilaje:		31,588		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJECT

Fiecare ofertant isi va putea p... me si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului... are a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.

OBIECTIV:

Amenajare spatiu de recreere outdoor in curtea Scolii Gimnaziale Nr.1 Vladesti

Beneficiar:

COMUNA VLADESTI

Proiectant:

SC EVA TOTAL PROJECT SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	40,320			
2	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	0,672			
3	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	64,318			
4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	75,600			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		

Proiectant,

SC EVA TOTAL PROJ

Fiecare ofertant isi va putea modifica normele si consumuri din retete. Cantitatile vor putea fi modificate doar cu acordul beneficiarului. Modificarea a materialelor pot fi modificate de catre fiecare ofertant in functie de locatia furnizorului.