JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMARUL COMUNEI MIROȘI

DISPOZIȚIA Nr.100/24.08.2026
PRIVIND ACTUALIZAREA DISPOZIȚIEI DE REGLEMENTARE A LUCRULUI CU FOC DESCHIS

PRIMARUL COMUNEI MIROȘI,JUDEȚUL ARGEȘ
Având în vedere :
- referatul întocmit de primarul comunei Miroși,înregistrat la nr.1946 din 24.08.2026 prin care propune stabilirea lucrărilor cu foc deschis și procedura emiterii permisului de lucru cu foc deschis,
-prevederile art. 19 din legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ținând cont de prevederile normelor generale aprobate prin ordinul 163/28.02.2007, precum și în baza regulamentului intern al primăriei,
În temeiul dispozițiilor art.196,alin.1,litera "b" din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE :

ART.1. Lucrările cu foc deschis (sudare, tăiere, lipire, focul pentru arderea gunoaielor și deșeurilor, flacăra produsă de brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, etc.) sânt interzise în spatiile apartinând primăriei.
In caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalatii, defectiuni, schimbari de configuratie ale unor amplasamente, se pot executa lucrari cu foc deschis numai pe baza eliberarii unui Permis de lucru cu foc, dupa ce in prealabil au fost luate toate masurile de aparare impotriva incendiilor.
ART.2. Are dreptul să emită permis de lucru cu foc următoarea persoană:
- DAVID DANIEL- șef S.V.S.U
ART.3. Procedura de emitere, semnare, aducere la cunoștința și păstrare a permisului de lucru cu foc:
- Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Se va utiliza formularul de PERMIS DE LUCRU CU FOC prevăzut în Normele Generale de PSI aprobate prin OMAI nr. 163/2007 (se anexează prezentei decizii).
-Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
- Dupa terminarea lucrarii, pastrarea permisului de lucru cu foc revine d-lui DAVID DANIEL care va prelua cel de-al doilea exemplar de la emitent si il va indosaria.
ART.4. Se vor prelucra cu executantul lucrării de lucru cu foc înainte de începerea lucrării, următoarele instrucțiuni specifice de PSI la astfel de lucrări:
-Șeful serviciului administrativ în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:

- Pregătirea locului, numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de primă intervenție în caz de incendiu.
- Instruirea personalului.

- Controlul după terminarea lucrării.

- În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalaţii şi în alte zone cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuţii de conducere va dispune luarea şi altor măsuri de protecţie specifice.

- Echipamentul şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul.

- Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului. Acestea trebuie să aibă efectuate întreţinerile şi verificările la termen.

- Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţia de sudare sau tăiere cu flacără oxiacetilenică presupune:
  - Înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minim 2 m şi bine ancorate de podea;
  - Protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tablă sau plăci din materiale necombustibile;
  - Îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă ce cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii;
  - Curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru;
  - Umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scântei sau brocuri de sudură, etc.;
  - Înlăturarea posibilităţilor că sursele de foc să intre în contact cu materialele care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile;
  - Amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen, astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă de foc deschis şi respectiv 5 m între ele;
  - Dotarea cu mijloace de primă intervenţie;
  - Asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc deschis;

- Piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau tăiere se vor curată în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc.

- În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:
  - Supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, a dispersiei şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură;
  - Strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau apă;

- După terminarea lucrării, trebuie să se asigure următoarele:
  - Verificarea minuţioasă a locului unde s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu;
  - Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
  - Verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul

nopţii, a situaţiei existente la locul unde s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere;

- Depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor şi materialelor folosite;
- Reamplasarea pe pozitii initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrarilor;

Aceste instrucţiuni vor fi ţinute de executant asupra lui împreună cu permisul de lucru cu foc pe timpul executării lucrării cu foc.

ART.5. Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa tuturor angajaţilor primăriei şi va fi comunicată, în termen,la Instituţia Prefectului-Judeţul Argeş.

P R I M A R ,
NIȚĂ MARIN
[redacted]

CONTRASEMNEAZĂ PT.LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
CIOBANU DORINA
[redacted]

JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMARUL COMUNEI MIROȘI
Nr.1946/24.08.2026

REFERAT

PRIVIND REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS

Lucrările cu foc deschis (sudare, tăiere, lipire, focul pentru arderea gunoaielor şi deşeurilor, flacăra produsă de brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, etc.) sânt interzise în spatiile apartinând primăriei.

In caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalatii, defectiuni, schimbari de configuratie ale unor amplasamente, se pot executa lucrari cu foc deschis numai pe baza eliberarii unui Permis de lucru cu foc, dupa ce in prealabil au fost luate toate masurile de aparare impotriva incendiilor.

Are dreptul să emită permis de lucru cu foc următoarea persoană

-DAVID DANIEL-şef SVSU

Procedura de emitere, semnare, aducere la cunoştinţa şi păstrare a permisului de lucru cu foc:

- Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Se va utiliza formularul de PERMIS DE LUCRU CU FOC prevăzut în Normele Generale de PSI aprobate prin OMAI nr. 163/2007 (se anexează prezentei decizii).

-Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

- Dupa terminarea lucrarii, pastrarea permisului de lucru cu foc revine d-lui. DAVID DANIEL , care va prelua cel de-al doilea exemplar de la emitent si il va indosaria.

P R I M A R ,
NIȚĂ MARIN

[redacted]

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. ..... din ..../..../.....

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc d-lui _____, ajutat de dl. _____, care urmează să execute _____, folosind _____ la (în) _____. Lucrările încep la data de __.__.____, ora __:__, şi se încheie la data de __.__.____, ora __:__.

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de ____ metri, astfel: _____

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin: _____

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:

_____

_____

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.

5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ___ din de __.__.____, eliberat de _____ (acolo unde este cazul).

6. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru _____

_____

7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor _____

_____

8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt _____

9. Pe timpul lucrărilor se asigura supravegherea acestora de către dl. _____

10. Şeful serviciului public, voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea, întreruperea şi încheierea lucrărilor _____

11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către domnul/doamna _____

12. Supravegherea lucrărilor cu foc deschis se asigură de către domnul/doamna _____

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la: _____

14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului:

_____
_____
_____
_____

15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor PSI

_____
_____
_____
_____

Responsabil	**Numele şi prenumele**	**Semnătura**
Emitent	_____	
Şeful sectorului în care se execută lucrările	_____	
Executanţii lucrărilor cu foc	_____	
Cadru tehnic cu atribuţii PSI	_____	