

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: CM lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	0.00	0.00
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	0.00	0.00
4.1.001	CLASA 1+CLASA2	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
4.5	Dotari	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santienului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata		0.00	0.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		0.00	0.00

Executant

Proiectant
 SC FEBOS SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: CLASA 1+CLASA2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
	REP100 REPARATII CLASA 1	0.00
	REP101 REPARATII CLASA 2	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	0.00
	Taxa pe valoarea adaugata	0.00
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	0.00

Executant

Proiectant
 SC FEBOS SRL

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES

Fomularul F3

Obiectivul: 0069 45440000 REPARATII 2 CLASE SCOALA BIRLA
Obiectul: 0001 45440000 CLASA 1+CLASA2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REP100 REPARATII CLASA 1

Categoria de lucrari: 0510

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	CANITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCJ35A# MP. 70.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU
TAVANE

Reteta noimei:	Cant.tot.	U.M.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	3.50000	M.C.
13441 ZIDAR CAT.4	8.40000	ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	10.50000	ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.70000	ORA

Total manopera la UM: 0.27 ore.

002 RPCT18D1 MP. 52.000
DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE
RASINOASE EXCLUSIV GRINZILE FARA
RECUPERAREA MATERIALELOR *

Reteta noimei:	Cant.tot.	U.M.
10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	2.54748	ORA
19911 MUNCITOR DESENVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	2.54748	ORA

Total manopera la UM: 0.10 ore.

003 RPCT09A1 M.C. 1.560
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

Reteta noimei:	Cant.tot.	U.M.
10211 BETONIST CAT.1	13.81377	ORA

Total manopera la UM: 8.85 ore.

004 RPCT30B1 MP. 39.000
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN
PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU
DE LEMN RASIN.SAU F

Reteta noimei: RECT30B1	Cant.tot. U.M.
60100 TIMPLAR	12.61407 ORA

Total manopera la UM: 0.92 ore.

005 TRB01C12 TONA 4.700
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

Reteta noimei: TRB01C12	Cant.tot. U.M.
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	2.71655 ORA

Total manopera la UM: 0.58 ore.

006 RPCJ08C# M 15.000
 REP.CRAPAT.TENC.INT.PERETII, (LAT<15CM),
 SCLIVISITE CU M 100-T

Reteta noimei: RPCJ08C#	Cant.tot. U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	18.00000 KG
2200513 NISIP SORTAT NESEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.05100 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.01500 M.C.
13441 ZIDAR CAT.4	4.50000 ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	1.50000 ORA
8993817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.02250 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.01500 ORA

Total manopera la UM: 0.40 ore.

007 RPCJ12C# MP. 40.000
 Tenc inter/exterior scliv, 0,5cm gros, cu M
 100-T, la pereti bet/caram, supraf plane

Reteta noimei: RPCJ12C#	Cant.tot. U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	95.60000 KG
2200513 NISIP SORTAT NESEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.27200 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.08000 M.C.
13441 ZIDAR CAT.4	38.80000 ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	7.20000 ORA
8993817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.08000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.06000 ORA

Total manopera la UM: 1.15 ore.

008 RPCJ18A# MP. 90.000
 FINISAJ CU GLET, PE TENC. INT.DRISC, 3 MM
 GROS., CU PASTA IPSOS, LA PERETI SI STALPI

Reteta noimei: RPCJ18A#	Cant.tot. U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	315.00000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.54000 M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.05400 M.C.
12141 IPSOSAR CAT.4	57.60000 ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	1.80000 ORA

8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.09000 ORA

Total manopera la UM: 0.66 ore.

009 RPCJ18B# MP. 73.000
 FINISAJ CU GLET, PE TENC. INT. DRISC, 3 MM
 GROS., CU PASTA IPSOS, LA TAVANE

Reteta noimei: RPCJ18B#	Cant.tot.	U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	255.50000	KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.43800	M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.04380	M.C.
12141 IPSOSAR CAT.4	23.36000	ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	2.19000	ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.07300	ORA

Total manopera la UM: 0.35 ore.

010 CD04L2 M.C. 0.250
 ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
 M LA CONSTR.H<35M, 37,5CM GROSIME,CAL.1,
 CU GOLURI<50 %

Reteta noimei: CD04L2	Cant.tot.	U.M.
0010174 MORTARE PREPARATE	0.05875	
2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 V~	81.50000	BUC.
2300739 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 ~	27.00000	BUC.
2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,5~	0.00038	M.C.
2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	0.50000	BUC.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.02500	M.C.
13411 ZIDAR CAT.1	0.45500	ORA
19931 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.34500	ORA
13441 ZIDAR CAT.4	0.44000	ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.34250	ORA
10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	0.03250	ORA

Total manopera la UM: 6.46 ore.

010 2101183 M.C. 0.059
 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

011 CD04C1 M.C. 0.100
 ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
 M LA COSURI DE FUM IZOLATE IN POD,CAL.1

Reteta noimei: CD04C1	Cant.tot.	U.M.
0010174 MORTARE PREPARATE	0.01700	
2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 V~	29.70000	BUC.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	1.10000	KG
2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	0.00360	M.C.
2303432 OLANE CERAMICE PENTRU COSURI DE FUM D 12 CM	2.55000	BUC.
7300112 ACID AZOTIC TEHNIC STAS 447-64TIP 96 CONCENTRIATIE MINIM~	0.04500	KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.01000	M.C.
2300739 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 ~	9.90000	BUC.

13400	ZIDAR	15.30700	ORA
10711	DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	0.01000	ORA
13421	ZIDAR CAT.2	0.03300	ORA
19921	MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.31500	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.05000	ORA

Total manopera la UM: 19.04 ore.

011 2101183 M.C. 0.017
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

012 RPCK01B1 MP. 54.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR
CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU FATA
DRISCUITA FIN *

Reteta noimei: RPCK01B1		Cant.tot.	U.M.
2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	665.28000	KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.70200	M.C.
2200056	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 3- 7 MM	2.16000	M.C.
12611	MOZAI CAR CAT.1	26.46000	ORA

Total manopera la UM: 0.49 ore.

013 IZB01B1 MP. 54.000
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE

Reteta noimei: IZB01B1		Cant.tot.	U.M.
0011214	FOLII PT PROTECTII ANTICOROZIVE	56.69946	
7344211	SAFUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59	0.54000	KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.54000	KG
6109781	TOLJEN HIDROCARBURA AROMATICA	2.70000	KG
12400	IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	21.52920	ORA

Total manopera la UM: 0.78 ore.

013 2954331 MP. 58.000
folie din pvc plastifiata Gr.=0.3 mm

014 IZF12G1 MP. 54.000
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN
STRAT

Reteta noimei: IZF12G1		Cant.tot.	U.M.
0011232	PLACI TERMOIZOLANTE POLISTIREN	54.54000	
2600048	BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~	81.00000	KG
2100880	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	16.20000	KG
2958990	LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	54.00000	KG
7324962	HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI	54.54000	KG
2901052	LEMN FOC RASINOASE DESEURI	0.02700	TONA
12200	IZOLATOR HIDROFUG	1.93876	ORA

8996702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	5.40000 ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L	0.54000 ORA

Total manopera la UM: 0.09 ore.

014 3271184 M.C. 54.540
POLISTIREN EXTRUDAT - 30 XPS; PANA LA 6
CM AUSTROTERM

015 CG02D1 MP. 54.000
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT
EXISTENT, LIPIT CU ARACET, IN INCAPERI CU
SUPRAFATA>10MP

Reteta noamei:	CG02D1	Cant.tot.	U.M.
0010129	PARCHET	51.30000	
0010196	FRIZURI DIN LEMN	5.67000	
2946765	PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4	51.03000	M
5886772	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111	0.48600	KG
6109872	ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	35.09946	KG
12700	PARCHETAR	24.23000	ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	2.70000	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.27000	ORA

Total manopera la UM: 0.96 ore.

015 2960395 MP. 5.670
FRIZURI STEJAR, CERUIT 17 X 50 X 600 XXX
S 228/1

015 3271185 MP. 54.000
PARCHET TRIPLU-STRATIFICAT 14 MM, STEJAR
LACUIT

016 CG14A1 MP. 1.125
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA

Reteta noamei:	CG14A1	Cant.tot.	U.M.
0010140	PLACI MARMURA TRVERTIN PTR PLACAJE	1.14749	
2100440	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	12.93750	KG
2100206	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	0.56250	KG
6001678	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~	0.45000	BUC.
2600294	BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP ~	0.45000	KG
2100830	IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	0.90000	KG
6109925	ARACET DP 50 MICH NI 1345-64	0.19125	KG
6110352	CLEI DE CASE CALITATEA 1 PLACI VARSAT STAS ~	0.00788	KG
6001393	CARBURA DE SILICIU NEAGRA GRANULATIE 200	0.13500	KG
7308621	CEARA DE PARCHET FORMA IARNA, SOLIDA TIP B, BIDON 10 KG	0.03375	KG
7300198	ACID OXALIC TEHNIC CALITATEA 1 CONTINUT MINIM 99%	0.02025	KG
6200731	PARCHETIN STAS 44	0.03375	KG
2200575	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.04162	M.C.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.01125	M.C.
7343982	RUMEGUS DIN LEMN	4.50000	KG

13300	ZUGRAV VOPSITOR	1.24250	ORA
10300	CIOPLITOR PIATRA	3.93125	ORA
12100	IPSOSAR	0.27500	ORA
12631	MOZAICAR CAT.3	2.61000	ORA
19921	MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.37125	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.03375	ORA

Total manopera la UM: 7.75 ore.

016 2204178 M 4.620
@GLAF EXT MARM COMP HELOPAL GRANIT S30
GRI DES LAT=25CM

017 CN08D1 MP. 163.000
VOPSITORII PERCLORVINILICE EXECUT MANUAL
-MECANIC DIN GRUND AMORSAJ SI 2 STR
VOPSEA

Reteta noimei:	CN08D1	Cant.tot.	U.M.
6104846	VOPSEA ALBA PERCLORVINIL.CONSTRUCTII FATADA V.104-400 ~	77.42500	KG
6109236	DILUANT 403 D.004-70 CS	12.22500	KG
2100206	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	33.41500	KG
6001630	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 ~	65.20000	BUC.
6100400	GRUND PASIVANT G.834-40 NTR 1702-80	16.30000	KG
6109781	TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	2.44500	KG
7306661	BUMBAC DE STERS	8.15000	KG
6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	16.30000	L
13300	ZUGRAV VOPSITOR	34.46000	ORA
8992502	ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN	14.67000	ORA

Total manopera la UM: 0.44 ore.

018 RPCR13B# MP. 2.000
VOPSIRE CU EMAIL ALCHID,TAMPL LEMN(USI,
FRST,OBLOANE),INT/EXT,C-TII EXIST,EXEC 2
STRATURII,MANUAL

Reteta noimei:	RPCR13B#	Cant.tot.	U.M.
6102197	CHIT DE CUTIT CUPTOR C 895 -7	0.40000	KG
6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	1.00000	BUC.
6109456	DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007~	0.40000	KG
6100981	GRUND ALCHID ORICE CULOARE	0.35000	KG
6108115	EMAIL ALCHIDIC PENTRU TIMPLARIE LEMN	0.45000	KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.02000	KG
13341	ZUGRAV VOPSITOR CAT.4	2.08000	ORA
19921	MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.20000	ORA
8996702	MACARA DE FEREA STRA 0,15TF	0.02000	ORA

Total manopera la UM: 1.14 ore.

019 TRA01A30 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

020 TRA01A15P TONA 4.700
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-ASIGURARI DE SANATATE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND DE RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC FEBOS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES

Fomularul F3

Obiectivul: 0069 45440000 REPARATII 2 CLASE SCOALA BIRLA
Obiectul: 0001 45440000 CLASA 1+CLASA2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REP101 REPARATII CLASA 2

Categoria de lucrari: 0510

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	FU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCJ35A# MP. 70.000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU
TAVANE

Reteta normei: RPCJ35A# Cant.tot. U.M.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 3.50000 M.C.
13441 ZIDAR CAT.4 8.40000 ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 10.50000 ORA
8996702 MACARA DE FEREA STRA 0,15TF 0.70000 ORA

Total manopera la UM: 0.27 ore.

002 RPCT18D1 MP. 52.000
DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE
RASINOASE EXCLUSIV GRINZILE FARA
RECUPERAREA MATERIALELOR *

Reteta normei: RPCT18D1 Cant.tot. U.M.
10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 2.54748 ORA
19911 MUNCITOR DESENVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 2.54748 ORA

Total manopera la UM: 0.10 ore.

003 RPCT09A1 M.C. 1.560
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB
150 KG CIM.LA MC

Reteta normei: RPCT09A1 Cant.tot. U.M.
10211 BETONIST CAT.1 13.81377 ORA

Total manopera la UM: 8.85 ore.

004 TRB01C12 TONA 3.700
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

Reteta noimei: TRB01C12 Cant.tot. U.M.
 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 2.13856 ORA

Total manopera la UM: 0.58 ore.

005 RPCJ08C# M 15.000
 REP.CRAPAT.TENC.INT.PERETI, (LAT<15CM),
 SCLIVISITE CU M 100-T

Reteta noimei: RPCJ08C# Cant.tot. U.M.
 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 18.00000 KG
 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI IACURI 0,0-3,0 MM 0.05100 M.C.
 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.01500 M.C.
 13441 ZIDAR CAT.4 4.50000 ORA
 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.50000 ORA
 8993817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L 0.02250 ORA
 8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.01500 ORA

Total manopera la UM: 0.40 ore.

006 RPCJ12C# MP. 8.000
 Tenc inter/exter scliv, 0,5cm gros, cu M
 100-T, la pereti bet/caram, supraf plane

Reteta noimei: RPCJ12C# Cant.tot. U.M.
 2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 19.12000 KG
 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI IACURI 0,0-3,0 MM 0.05440 M.C.
 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.01600 M.C.
 13441 ZIDAR CAT.4 7.76000 ORA
 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.44000 ORA
 8993817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L 0.01600 ORA
 8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.01200 ORA

Total manopera la UM: 1.15 ore.

007 RPCJ18A# MP. 90.000
 FINISAJ CU GLET, PE TENC.INT.DRISC, 3 MM
 GROS., CU PASTA IPSOS, LA PERETI SI STALPI

Reteta noimei: RPCJ18A# Cant.tot. U.M.
 2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 315.00000 KG
 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.54000 M.C.
 2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 0.05400 M.C.
 12141 IPSOSAR CAT.4 57.60000 ORA
 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.80000 ORA
 8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.09000 ORA

Total manopera la UM: 0.66 ore.

008 RPCJ18B# MP. 73.000
FINISAJ CU GLET, PE TENC. INT. DRISC, 3 MM
GROS., CU PASTA IPSOS, LA TAVANE

Reteta noimei: RPCJ18B#	Cant.tot.	U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	255.50000	KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.43800	M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.04380	M.C.
12141 IPSOSAR CAT.4	23.36000	ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	2.19000	ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.07300	ORA

Total manopera la UM: 0.35 ore.

009 CD04L2 M.C. 0.250
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
M LA CONSTR.H<35M, 37,5CM GROSIME,CAL.1,
CU GOLJURI<50 %

Reteta noimei: CD04L2	Cant.tot.	U.M.
0010174 MORTARE PREPARATE	0.05875	
2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 V~	81.50000	BUC.
2300739 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 ~	27.00000	BUC.
2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,5~	0.00038	M.C.
2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	0.50000	BUC.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.02500	M.C.
13411 ZIDAR CAT.1	0.45500	ORA
19931 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.34500	ORA
13441 ZIDAR CAT.4	0.44000	ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.34250	ORA
10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	0.03250	ORA

Total manopera la UM: 6.46 ore.

009 2101183 M.C. 0.059
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

010 CD04C1 M.C. 0.100
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M
M LA COSURI DE FUM IZOLATE IN POD,CAL.1

Reteta noimei: CD04C1	Cant.tot.	U.M.
0010174 MORTARE PREPARATE	0.01700	
2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 V~	29.70000	BUC.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	1.10000	KG
2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI IACURI 0,0-1,0 MM	0.00360	M.C.
2303432 OLANE CERAMICE PENTRU COSURI DE FUM D 12 CM	2.55000	BUC.
7300112 ACID AZOTIC TEHNIC STAS 447-64TIP 96 CONCENTRATIE MINIM~	0.04500	KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.01000	M.C.
2300739 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 ~	9.90000	BUC.
13400 ZIDAR	15.30700	ORA
10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	0.01000	ORA
13421 ZIDAR CAT.2	0.03300	ORA
19921 MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.31500	ORA

8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW 0.05000 ORA

Total manopera la UM: 19.04 ore.

010 2101183 M.C. 0.017
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

011 RECK01B1 MP. 54.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR
CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU FATA
DRISCUITA FIN *

Reteta noimei: RECK01B1	Cant.tot.	U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	665.28000	KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.70200	M.C.
2200056 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 3- 7 MM	2.16000	M.C.
12611 MOZAICAR CAT.1	26.46000	ORA

Total manopera la UM: 0.49 ore.

012 IZB01B1 MP. 54.000
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE

Reteta noimei: IZB01B1	Cant.tot.	U.M.
0011214 FOLII PT PROTECTII ANTICOROZIVE	56.69946	
7344211 SAPUN DE RUFEE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59	0.54000	KG
7306661 BUMBAC DE STERS	0.54000	KG
6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	2.70000	KG
12400 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	21.52920	ORA

Total manopera la UM: 0.78 ore.

012 2954331 MP. 58.000
folie din pvc plastifiata Gr.=0.3 mm

013 IZF12G1 MP. 54.000
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN
STRAT

Reteta noimei: IZF12G1	Cant.tot.	U.M.
0011232 PLACI TERMOIZOLANTE POLISTIREN	54.54000	
2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~	81.00000	KG
2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	16.20000	KG
2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	54.00000	KG
7324962 HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI	54.54000	KG
2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	0.02700	TONA
12200 IZOLATOR HIDROFUG	1.93876	ORA
8996702 MACARA DE FEREA STRA 0,15TF	5.40000	ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L	0.54000	ORA

Total manopera la UM: 0.09 ore.

013 3271184 M.C. 54.540
POLISTIREN EXTRUDAT - 30 XPS; PANA LA 6
CM AUSTROTERM

014 CG02D1 MP. 54.000
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT
EXISTENT, LIPIT CU ARACET, IN INCAPERI CU
SUPRAFATA>10MP

Reteta noimei:	CG02D1	Cant.tot.	U.M.
0010129	PARCHET	51.30000	
0010196	FRIZURI DIN LEMN	5.67000	
2946765	PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4	51.03000	M
5886772	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111	0.48600	KG
6109872	ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	35.09946	KG
12700	PARCHETAR	24.23000	ORA
19921	MUNCITOR DESENVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	2.70000	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.27000	ORA

Total manopera la UM: 0.96 ore.

014 2960395 MP. 5.670
FRIZURI STEJAR, CERUIT 17 X 50 X 600 XXX
S 228/1

014 3271185 MP. 54.000
PARCHET TRIPLU-STRATIFICAT 14 MM, STEJAR
LACUIT

015 CG14A1 MP. 1.125
PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM
GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV
PROTECTIA ANTICOROZIVA

Reteta noimei:	CG14A1	Cant.tot.	U.M.
0010140	PLACI MARMURA TRVERTIN PTR PLACAJE	1.14749	
2100440	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	12.93750	KG
2100206	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	0.56250	KG
6001678	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~	0.45000	BUC.
2600294	BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP ~	0.45000	KG
2100830	IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	0.90000	KG
6109925	ARACET DP 50 MICH NI 1345-64	0.19125	KG
6110352	CLEI DE OASE CALITATEA 1 PLACI VARSAT STAS ~	0.00788	KG
6001393	CARBURA DE SILICIU NEAGRA GRANULATIE 200	0.13500	KG
7308621	CEARA DE PARCHET FORMA IARNA, SOLIDA TIP B, BIDON 10 KG	0.03375	KG
7300198	ACID OXALIC TEHNIC CALITATEA 1 CONTINUT MINIM 99%	0.02025	KG
6200731	PARCHETIN STAS 44	0.03375	KG
2200575	NISIP SORTAT SEALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.04162	M.C.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.01125	M.C.
7343982	RUMEGUS DIN LEMN	4.50000	KG
13300	ZUGRAV VOPSITOR	1.24250	ORA
10300	CIOPLITOR PIATRA	3.93125	ORA
12100	IPSOSAR	0.27500	ORA
12631	MOZAICAR CAT.3	2.61000	ORA

19921	MUNCITOR DESEERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.37125	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.03375	ORA

Total manopera la UM: 7.75 ore.

015 2204178 M 4.620
@GLAF EXT MARM COMP HELOPAL GRANIT S30
GRI DES LAT=25CM

016 CN08D1 MP. 163.000
VOPSITORII PERCLORVINILICE EXECUT MANUAL
-MECANIC DIN GRUND AMORSAJ SI 2 STR
VOPSEA

Reteta noimei:	CN08D1	Cant.tot.	U.M.
6104846	VOPSEA ALBA PERCLORVINIL.CONSTRUCTII FATADA V.104-400 ~	77.42500	KG
6109236	DILUANT 403 D.004-70 CS	12.22500	KG
2100206	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	33.41500	KG
6001630	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 ~	65.20000	BUC.
6100400	GRUND PASIVANT G.834-40 NTR 1702-80	16.30000	KG
6109781	TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	2.44500	KG
7306661	BUMBAC DE STERS	8.15000	KG
6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	16.30000	L
13300	ZUGRAV VOPSITOR	34.46000	ORA
8992502	ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN	14.67000	ORA

Total manopera la UM: 0.44 ore.

017 RPCR13B# MP. 2.000
VOPSIRE CU EMAIL ALCHID,TAMPL LEMN(USI,
FRST,OBLOANE),INI/EXT,C-TII EXIST,EXEC 2
STRATURI,MANUAL

Reteta noimei:	RPCR13B#	Cant.tot.	U.M.
6102197	CHIT DE CUTIT CUPTOR C 895 -7	0.40000	KG
6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	1.00000	BUC.
6109456	DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007~	0.40000	KG
6100981	GRUND ALCHID ORICE CULOARE	0.35000	KG
6108115	EMAIL ALCHIDIC PENTRU TIMPLARIE LEMN	0.45000	KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.02000	KG
13341	ZUGRAV VOPSITOR CAT.4	2.08000	ORA
19921	MUNCITOR DESEERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.20000	ORA
8996702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.02000	ORA

Total manopera la UM: 1.14 ore.

018 TRA01A30 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

019 TRA01A15P TONA 3.700
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-ASIGURARI DE SANATATE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND DE RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC FEBOS SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER