

Obiectivul: Obiectiv Bransamente apa rece

Obiectul: Bransamente apa rece

Devizul: Bransamente apa 37 beneficiari, com. Barla, sat Mozaceni Vale

ANTEMASURATOARE

SECȚIUNEA TEHNICĂ				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare 74*0.4*1.1=32.56mc	mc	32.56
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	73.26
2	TSA14C1	Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime, in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare 37*1.1*1.1*1.2=53.72 mc	mc	53.724
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	150.9644
3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 74*0.4*0.4=1.84 mc	mc	11.84
3.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	12.136
3.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	7.2224
4	AcA02A+	Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu L=50 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D < 63 mm inclusiv	m	74
4.1	20023260	Tub <waterkit> apa d. 25x2,3mm pn10 sdr11	m	75.11
4.2	20019501	Bile manele rasinoase D=15-18 cm	mc	0.2664
4.3	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	buc	81.4
4.4	20000146	Montator conducte	ore	1.332
4.5	20000147	Muncitor deservire C.M.	ore	0.666
4.6	20000366	Utilaj de intindere teava	ora	0.37
5	AcA23A+	Îmbinare fitting de compresiune din PEHD – VALROM cu 2 îmbinări (racord/cot tip FE sau FI) D=20-25 x ½"	buc	74
5.1	13882625	Racord <waterkit> compres,d, 25x1/2" fe	buc	74
5.2	20019503	Banda teflon	buc	14.8

5.3	20019504	Fuior canepa	kg	0.444
5.4	6100338	Solutie de etansare	kg	0.74
5.5	20000146	Montator conducte	ore	8.14
6	AcA23A+	Îmbinare fitting de compresiune din PEHD – VALROM cu 2 îmbinări (racord/cot tip FE sau FI) D=20-25 x ½"	buc	74
6.1	13882574	Racord <waterkit> compres,d, 25x3/4" fe	buc	74
6.2	20019503	Banda teflon	buc	14.8
6.3	20019504	Fuior canepa	kg	0.444
6.4	6100338	Solutie de etansare	kg	0.74
6.5	20000146	Montator conducte	ore	8.14
7	AcA23F+	Îmbinare fitting de compresiune din PEHD – VALROM cu 2 îmbinări (racord/cot tip FE sau FI) D=110 x 4"	buc	37
7.1	656063	Colier de bransare dn 110- 3/4"	buc	37
7.2	20019503	Banda teflon	buc	37
7.3	20019504	Fuior canepa	kg	1.295
7.4	6100338	Solutie de etansare	kg	2.59
7.5	20000146	Montator conducte	ore	37.37
8	SD13B1	Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	37
8.1	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	1.11
8.2	7322940	Fuior cinepa	kg	0.592
8.3	13311740	Robinet sfera apa 3/4" fi-fe	buc	37
8.4	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	ora	4.44
8.5	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	4.81
9	ACE11XA	Montare contor apa cu palete (apometru) in camin bransament D=15,20 si 30 mm	bucata	37
9.1	222222222992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de	%	2
9.2	13891337	Contor "zr" apa rece etw-m q3 1,6 m3/h, r50-h dn15	buc	37
9.3	7136050012000	Instalator alimentare apa	ora	44.4
10	ACD04A1[2]	Camin apometru echipat Dn 500 mm cu teava Dn 25 mm	buc	37
10.1	22222222	Camin apometru D = 500 mm echipat cu teava Dn 25 mm	buc	37
10.2	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	ora	55.5
11	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	3.7
11.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.37
11.2	10173	Beton preparate	mc	3.7296
11.3	10211	Betonist categoria I	ora	1.776
11.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	1.295
11.5	10721	Dulgher construcții categoria a II-a	ora	0.222

11.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	8.473
11.7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat. electric 0.9-1.5 kw	ora	1.85
12	EC04A1	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	74
12.1	6312106	Fasie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	1.48
12.2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	3.7
12.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	2.22
13	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	74.47
13.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	13.628
14	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	74.47
14.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	7.447
14.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	42.4479
14.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	12.6599
15	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km nisip: $11.84 \times 1.6 = 18.94$ to pam. disloc.: $(11.84 + 53.724) \times 1.5 = 98.35$ total: 117.29 to	tona	117.29
15.1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0012
15.2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	tona	118.28
16	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	39
16.1	8888898	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km	tona	39
17	TRI1AC02E2	Incarcare materiale gr.c-ambalate, 10-50kg deplas.prin purtare pina la 10m, asezare rampa, teren-auto ctg	tona	39

17.1	319721	Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	ora	15.6
18	TRI1AC13E2	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez...auto-rampa,teren ctg	tona	39
18.1	319721	Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	ora	13.65

Intocmit
Daniela DINU