

Obiectivul: Obiectiv Racord canal, camin inspectie

Obiectul: Racord canalizare menajera NOU

Devizul: Racorduri canalizare menajera, L = 129 m, 26 beneficiari, sat Podisoru

ANTEMASURATOARE

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	96.75
		129*0.5*1.5 = 96.75 mc		
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	217.6875
2	TSA14C1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	56.16
		26*1.2*1.2*1.5 =56.16 mc		
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	157.8096
3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	25.8
		129*0.5*0.4=25.8mc		
3.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	26.445
3.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	15.738
4	ACA17A1[1]	Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	10
4.1	13892545	Ramificatie redusa <kompackit> 45°pvc d,250/160	buc	10
4.2	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	3.0498
4.3	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	ora	3.0498
5	RPCU09A1	Strapungeri in zidărie de beton simplu sau piatră,	buc	26
5.1	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	13.5195
6	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var a găurilor din zidărie	buc	26
6.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	2.3088
6.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.026
6.3	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.0026
6.4	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	9.88

7	ACA11E3[1]	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 160	m	129
7.1	6001678	Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	55.47
7.2	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	1.895
7.3	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	3.87
7.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.9474
7.5	6700509	Teava din p.v.c.rigid tip M 160x 7,7 stas 6675/2	m	135.4487
7.6	7317232	Dicloreten cs. 17/73	kg	3.9345
7.7	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	16.77
7.8	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	ora	7.74
7.9	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	ora	14.19
7.10	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	ora	6.45
7.11	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1.29
7.12	4701	Motopompa 6- 8cp	ora	0.129
8	AcE183A01+	Camin inspectie VALROM cu baza D.315 mm 1 intrare / 1 iesire, prelungire camin L=1 m, D.160 mm	buc	26
8.1	20024419	Capac pp <kompactkit> camin d.315 pentru gradina	buc	26
8.2	20023874	Baza camin inspectie D.315 mm, 1 intr./1 ies. D.160 mm	buc	26
8.3	20023878	Prelungire camin PVC gofrat D.355/315 mm	m	26
8.4	20023879	Garnitura tub gofrat D. 355/315 mm	buc	52
8.5	20023828	Solutie unguenta	kg	4.004
8.6	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	32.656
8.7	320550	Muncitor necalificat categoria I	ora	7.384
9	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	127.11
9.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	23.2611
10	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	127.11
10.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	12.711
10.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	72.4527
10.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	21.6087
11	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	164.22
		nisip: 25.8*1.6 to =41.28 to pamant disloc: (25.8 + 56.16)*1.5 = 122.94 to total: 164.22 to		

11.1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0016
11.2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	tona	164.22
12	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1
12.1	8888898	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km	tona	1
13	TRI1AC02E2	Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare rampa,teren- auto ctg	tona	1
13.1	319721	Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	ora	0.4
14	TRI1AC13E2	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto- rampa,teren ctg	tona	1
14.1	319721	Muncitor incarcare-descare materiale categoria a II-a	ora	0.35

Intocmit
Daniela DINU