

Beneficiar: COMUNA BOGATI

Executant:

Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges



TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 DC 58		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
------------------	--	--

TOTAL (cu TVA)		
----------------	--	--

Proiectant,
S.C. TEHNIC INNOVATION
CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BOGATI
 Executant:
 Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.
 Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges
 Obiectul: 1 DC 58



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		1 Sistem Rutier	
		2 Semnalizare rutiera	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 DC 58 (fara TVA)	
TOTAL 1 DC 58 (cu TVA)	

Proiectant,
S.C. TEHNIC INNOVATION
CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BOGATI
 Executant:
 Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.
 Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges
 Obiectul: 1 DC 58
 Stadiul fizic: 1 Sistem Rutier



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	738.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	3270024 - Mixtura asfaltica BADPC 22.4	tona	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	00001122 - Mixtura asfaltica BADPC 22,4	t	107.00		
6	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ... km	tona	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	7,380.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	73.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA05A... - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de ...	tona	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DB14B1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	762.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3270024 - Mixtura asfaltica BA 16	tona	762.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	762.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Acostament din piatra sparta

13	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire; PIATRA	mc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; PIATRA	mc	91.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
15	TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$	tona	238.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
	transport:					
TOTAL Acostament din piatra sparta						
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA BOGATI
 Executant:
 Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.
 Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges
 Obiectul: 1 DC 58
 Stadiul fizic: 2 Semnalizare rutiera



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF16A1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	3.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	W3H04A1 - Indicatoare provizorii pe timpul executiei	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Proiectant,
 S.C. TEHNIC INNOVATION
 CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BOGATI
 Executant:
 Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.
 Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges



TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	00001122 - Mixtura asfaltica BADPC 22,4	t	107.00			Depozit	0.00
2	100001 - Mixtura asfaltica BA 16	tona	762.00			Depozit	0.00
3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.00			Depozit	0.00
4	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	21.92			Depozit	32.89
5	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	131.65			Depozit	197.48
6	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	4.27			Depozit	0.00
7	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	3,694.60			Depozit	4.06
8	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	99.94			Depozit	0.10
9	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	179.53			Depozit	0.19
10	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	8.79			Depozit	0.01
11	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	2.85			Depozit	0.00
12	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	44.21			Depozit	44.21
13	7304388 - Baliza avertizoare,indicatoare	buc	10.00			Depozit	0.40
14	7329912 - Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 MM.	kg	60.16			Depozit	0.06
TOTAL Materiale						Greutate	279.41

Proiectant,
 S.C. TEHNIC INNOVATION
 CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BOGATI
Executant:
Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.
Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges



TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	530.51			
2	19710 - Montator aparataj electric	22.50			
3	24100 - Pavator	82.65			
Ore Manopera		635.66	TOTAL		

Proiectant,
S.C. TEHNIC INNOVATION
CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BOGATI
 Executant:
 Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.
 Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges



TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3546 - Autogreder pina la 175cp	3.82		
2	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	66.10		
3	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	38.24		
4	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	2.44		
5	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	38.24		
6	4047 - Autogudronator 3500-3600L	4.30		
7	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1.03		
8	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	4.06		
TOTAL Utilaje				

Proiectant,
 S.C. TEHNIC INNOVATION
 CONSTRUCT S.R.L.



Beneficiar: COMUNA BOGATI

Executant:

Proiectant: S.C. TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT S.R.L.

Obiectivul: Realizare covor asfaltic pe DC 58 în comuna Bogați, județul Arges



TEHNIC INNOVATION CONSTRUCT

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30265 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist	157.00	40.00	1.00		
2	8888918 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	238.00	15.00	0.38		
3	8888968 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	762.00	40.00	1.00		
TOTAL Transport						

Proiectant,
S.C. TEHNIC INNOVATION
CONSTRUCT S.R.L.

