



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI COSESTI
CODUL DE INREGISTRARE FISCALA: 4469469

HOTĂRÂREA

privind aprobarea documentatiei tehnice - Dispozitie de santier nr. DS2/2026, pentru obiectivul de investitie „SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES”

Consiliul Local al comunei Cosesti, judetul Arges, întrunit în şedinţă ordinară, publică astăzi 29.07.2026;

Având în vedere:

- Proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare nr. 4645/13.07.2026, prezentat de primarul Comunei Cosesti;
- Raportul 4646/13.07.2026 din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cosesti;
- **Nota de constatare nr. 2 elaborata de SC ACVAFOR PROIECT SRL, in caliate de constructor – Lider ofertant; si PFA TIRDEA ION in calitate de diriginte santier;**
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care, potrivit art.291, nivelul cotei taxei pe valoarea adaugata deste de 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017;
- Prevederile art.44 alin. 1 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba Nota de constatare nr.2 privind incadrarea sumelor in categoria de diverse si neprevazute pentru obiectivul „**SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES**”, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare avand aceeasi forta juridica.

Art.2 Se aproba documentatia tehnico - economica – Dispozitie de santier NR. DS2/2026 (care contine dispozitie de santier, memoriu justificativ, planse) aferenta obiectivului de investitie „**SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES**”, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare avand aceeasi forta juridica.

Art.3. Se aproba actul aditional la contractul de proiectare si executie lucrari privind majorarea valorii de investitie, conform DS2, pentru obiectivul „**SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES**”, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art.4. Se imputerniceste Primarul Comunei Cosesti sa semneze actul aditional si documentele aferente acestuia.

Art.5. Se aproba intocmirea actualizarii Devizului General conform DS2, pentru obiectivul „**SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES**”.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica, prin grija Secretarului general al comunei, in termenul prevazut de lege la Institutiei Prefectului judetului Arges, Primarului comunei, Compartimentulu achizitiei publice si implementare proiecte, Compartimentului Contabilitate, si se aduce la cunostinta locuitorilor comunei prin publicare, in format electronic, pe site-ul oficial al Primariei comunei, in Monitorul Oficial Local.

NR. 26

Data azi, 29.07.2026

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
GEAMBAȘU DAN DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL DELEGAT
DIACONESCU ADRIANA ANCA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Coșești, în ședința ordinară din 29.07.2026, cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abțineri și 3 împotrivă, din totalul de 15 consilieri locali în funcție și 14 consilieri locali prezenți la ședință.

NOTA DE CONSTATARE NR. 2 din 12.06.2026

În urma vizitei în teren și verificării documentației tehnice pentru lucrarea „**SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGES**”, reprezentanții constructorului și beneficiarului au constatat următoarele:

- Listele de cantități de la stația de epurare trebuie suplimentate conform situației din teren cu o cantitate de beton de 88mc.

- Deoarece bazinul de omogenizare este ridicat față de cota inițială, conform Dispoziției de șantier nr.1, acesta trebuie izolat hidro și termic.

- Dispunerea utilajelor și echipamentelor aferente stației de epurare face necesară suplimentarea rețelei tehnologice din incinta cu 2 cămine de vizitare.

- Pentru a permite funcționarea stației de epurare în cadrul întreruperilor accidentale de curent, beneficiarul solicită achiziția unui grup electrogen cu automatizare (ATS) și protejarea acestuia împotriva intemperiilor.

- La cererea beneficiarului, pentru a permite racordarea în viitor și a altor locuitori la rețeaua de canalizare, se impune prelungirea rețelei de canalizare prin pompare, de la CVG 16 (plus 70 ml), astfel încât să fie aceeași lungime cu canalizarea gravitațională paralelă.

- Lucrările de execuție la stația de epurare nu necesită folosirea semnalizării rutiere și din acest motiv se poate renunța la aceasta.

- Deoarece situația din teren permite, fără a afecta securitatea lucrătorilor, nu mai este necesară sprijinirea malurilor cu dulapi metalici la execuția lucrărilor pentru evacuare emisar.

- Lucrările de racordare la rețeaua de energie a stației de epurare se vor realiza de către o firmă autorizată, în urma emiterii avizului tehnic de racordare de către furnizorul de energie, motiv pentru care se poate renunța la cantitățile de lucrări prevăzute în devizul de alimentare cu energie electrică a stației de epurare.

Având în vedere considerentele de mai sus, se solicită proiectantului analizarea situației și elaborarea unei dispoziții de șantier pentru rezolvarea problemelor semnalate.

BENEFICIAR
COMUNA COȘESTI
PRIMAR
PANA NICOLAE

EXECUTANT
[REDACTED]
S.C. ACVAFOR PROIECT S.R.L.
[REDACTED]
Ing. SOICȘIU DAN
[REDACTED]

DIRIGINTE SANTIER Ing. ȚIRDEA ION ROMÂNIA - I.S.C. Ia

AUT. NR. 0025643 / 00029042
DOMENII / SUBDOMENII:
1PC; 2.4; 3.1; 6.1; 6.2; 8.2; 9.2; 10

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
GEAMBAȘU IOAN DANIEL
[REDACTED]

CONTRASEMNEAZĂ
SECREȚAR GENERAL DELEGAT
DIACONESCU ADRIANA ANCA
[REDACTED]



EUPRO S.R.L.
CUI: 36536817 / J38-708/2016
Comuna Vladesti, Sat Poporu, Nr.289A, Judetul Valcea
Tel: 0752 485 527
CONT BANCAR: RO0839053905V48968523900 - BRD
CONT TREZORERIE: RO37TREZ6715069XXC011579



DISPOZITIE DE SANTIER - 02 / 15.06.2026

Obiectiv: "SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES"

Beneficiar: Primaria comunei Cosesti, judetul Arges

Amplasament: Primaria comunei Cosesti, judetul Arges

Autorizatie Nr.: 19/03.12.2024

Ref. la Proiect nr. 90/2023, proiectant S.C. EUPRO S.R.L., privind „SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES”, conform discuțiilor de la fata locului si a Notei de Constatare cu nr. 2 / 12.06.2026, s-a constatat necesara efectuarea unor modificari asupra proiectului predat initial.
Drept urmare se **DISPUN** urmatoarele modificari:

INLOCUIRI / RENUNTARI / SUPLIMENTARI:

Statia de epurare a apelor uzate:

- In urma analizei notei de constatare si a analizei situatiei din teren, s-au constatat urmatoarele:
 1. Necesitatea suplimentarii cantitatii de beton clasa C25/30 cu 88 mc pentru corectarea unei erori materiale la calculul initial al cantitatilor. Cantitatile suplimentare de beton vor respecta prevederile proiectului tehnic de executie nr. 90/2023.
 2. In urma Dispozitiei de santier nr. 1 bazinul de omogenizare al statiei de epurare are peretii laterali expusi partial. Zonele peretilor situate deasupra cotei 0 a terenului amenajat este necesar a fi termoizolate cu placi de polistiren in grosime de 5 cm si hidroizolate cu material pe baza de bitum rezistent la intemperii si la expunerea la radiatii ultraviolete.
 3. Pentru asigurarea curgerii apelor in procesul de epurare este necesara amplasarea a 2 camine de vizitare suplimentare in incinta statiei de epurare. Caminele vor fi realizate din elemente standard prefabricate din beton si vor respecta prevederile proiectului tehnic de executie nr. 90/2023 privind caminele de inspectie si vizitare.
 4. La solicitarea beneficiarului se va achizitiona, monta si include in automatizarea statiei de epurare un grup electrogen automat pentru a asigura alimentarea cu energie electrica a echipamentelor in cazul caderilor de tensiune in reseaua electrica stradala.
 5. Avand in vedere ca la executia statiei de epurare nu este afectat traficul rutier pe drumurile publice in satul Cosesti se renunta la semnalizarea rutiera temporara
 6. Deoarece executia garii de varsare in emisar se executa la adancimi de sapatura mai mici de 1.2 m se renunta la sprijinirile cu dulapi metalici de inventar. In cazul in care, pe parcursul executiei terasamentelor, se constata ca malurile transeelor sunt instabile se vor executa sprijiniri cu dulapi de lemn sustinuti de filate si spraituri, conform detaliului de sprijinire si a caietelor de sarcini din proiectul tehnic de executie nr. 90/2023.
 7. Lucrarile de racordarea la reseaua electrica a statiei de epurare vor face obiectul unui contract in baza unui tarif de racordare cu o companie



EUPRO S.R.L.
CUI: 36536817 / J38-708/2016
Comuna Vlădesti, Sat Priporu, Nr 289A, Județul Valcea
Tel.: 0752.488.527
CONT BANCAR: RO08BRDE390SV48968523900 / BRD
CONT TREZORERIE: RO37TREZ6715069XXX011579



acreditata in acest sens. Drept urmare, se renunta la cantitatile de lucrari estimate pentru aceasta categorie.

Reteaua de canalizare sub presiune:

- In urma analizei notei de constatare si a analizei situatiei din teren, s-au constatat urmatoarele:
La solicitarea beneficiarului se prelungeste conducta de canalizare prin pompare Dn 160 mm din polietilena de inalta densitate cu aproximativ 70 m pana la limita administrativa a satului Cosesti pentru a asigura extinderea retelei de canalizare in celelalte sate ale comunei prin proiecte de investitii viitoare.
- Drept urmare se vor utiliza listele de cantitati transmise.
- Valorile listelor de cantitati transmise se incadreaza in valoarea proiectata initial.

Beneficiar:

**Diriginte de
Santier:**

Proiectant:

Executant:

g. Victor Mitache

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GEAMBAȘU RAZVAN DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL DELEGAT
DIACONESCU ADRIANA ANCA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnice
- Dispoziție de șantier nr. DS2/2026, pentru obiectivul de investiție „SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGES”,

Consiliul Local al comunei Cosesti, judetul Arges, întrunit în ședință ordinară, publică astăzi 29.07.2026;

Având în vedere:

- Proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare nr. 4645/13.07.2026, prezentat de primarul Comunei Cosesti;
- Raportul 4646/13.07.2026 din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cosesti;
- **Nota de constatare nr. 2 elaborata de SC ACVAFOR PROIECT SRL, in calitate de constructor – Lider ofertant; si PFA TIRDEA ION in calitate de diriginte santier;**
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin care, potrivit art.291, nivelul cotei taxei pe valoarea adaugata dste de 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017;
- Prevederile art.44 alin. 1 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Nota de constatare nr.2 privind încadrarea sumelor în categoria de diverse și neprevăzute pentru obiectivul **„SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGES”**, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre având aceeași forță juridică.

Art.2 Se aprobă documentația tehnico - economică – Dispoziție de santier NR. DS2/2026 (care conține dispoziție de șantier, memoriu justificativ, planșe) aferentă obiectivului de investiție **„SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGES”**, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre având aceeași forță juridică.

Art.3. Se aprobă actul adițional la contractul de proiectare și execuție lucrări privind majorarea valorii de investiție, conform DS2, pentru obiectivul **„SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGES”**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.4. Se împuternicește Primarul Comunei Coșești să semneze actul adițional și documentele aferente acestuia.

Art.5. Se aprobă întocmirea actualizării Devizului General conform DS2, pentru obiectivul **„SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGES”**.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege la Instituția Prefectului județului Argeș, Primarului comunei, Compartimentului achiziții publice și implementare proiecte, Compartimentului Contabilitate, și se aduce la cunoștința locuitorilor comunei prin publicare, în format electronic, pe site-ul oficial al comunei, în Monitorul Oficial Local.

PRIMAR
PANĂ NICOLAE



PRIMĂRIA COȘEȘTI
COMUNA COȘEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ
NR. 4645 DIN 13.07.2026

REFERAT DE APROBARE

Referitor la obiectivul de investiții: „**SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ**”

Având în vedere:

În urma deplasării în teren, pe amplasamentul lucrărilor la investiția “SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ” o comisie mixtă formată din reprezentanți ai asocierii executante, Asocieria formată din ACVAFOR PROIECT S.R.L. (Lider), Domave Anghel S.R.L, S.C. EUPRO SRL, ai beneficiarului, UAT COȘEȘTI și a dirigintelui de șantier.

Conform discuțiilor de la fața locului și a Notei de Constatare cu nr. 2/ 12.06.2026, s-a constatat necesară efectuarea unor modificări asupra proiectului predat inițial.

Cantitatea de beton clasa C25/30 din listele de cantități inițiale, din cauza unei erori materiale, este insuficientă pentru realizarea integrală a lucrărilor proiectate. Drept urmare se va suplimenta cantitatea de beton C25/30 cu 88 m³ pentru acoperirea necesarului de materiale.

La execuția lucrărilor la structura de rezistență se vor respecta condițiile precizate în Codul de practică a lucrărilor de beton și beton armat NE 012, a indicațiilor de alcătuire constructivă din normativele enumerate la cap. 3 din memoriu și a proiectului în faza Detalii de Execuție.

În urma Dispoziției de șantier nr. 1, bazinul de omogenizare a fost ridicat față de cota inițială datorită unei creșteri a nivelului hidrografic din zonă, drept urmare acesta are pereții laterali expuși parțial. Zonele pereților situate deasupra cotei 0 a terenului amenajat este necesar a fi termoizolate cu plăci de polistiren în grosime de 5 cm și hidroizolate cu material pe bază de bitum rezistent la intemperii și la expunerea la radiații ultraviolete.

Lucrările se vor realiza etapizat, fiind prezentate în memoriul întocmit de S.C. Eupro S.R.L.

Pentru asigurarea curgerii apelor în procesul de epurare este necesară amplasarea a 2 cămine de vizitare suplimentare în incinta stației de epurare. Căminele vor fi realizate din elemente standard prefabricate din beton și vor respecta prevederile proiectului tehnic de execuție nr. 90/2023.

La solicitarea beneficiarului se va achiziționa, monta și include în automatizarea stației de epurare un grup electrogen cu automatizare (ATS) pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentelor în cazul căderilor de tensiune în rețeaua electrică stradală. Grupul electrogen se va amplasa pe o

platformă din beton. Protecția la intemperii se va realiza cu o structură ușoară din țevă de oțel cu acoperire din tablă ondulată cutată.

Având în vedere că la execuția stației de epurare nu este afectat traficul rutier pe drumurile publice în satul Coșești, se renunță la semnalizarea rutieră temporară.

Deoarece execuția gurii de vărsare în emisar se execută la adâncimi de săpătură mai mici de 1.2 m, se renunță la sprijinirile cu dulapi metalici de inventar. În cazul în care, pe parcursul execuției terasamentelor, se constată că malurile tranșeelor sunt instabile se vor executa sprijiniri cu dulapi de lemn, conform detaliului de sprijinire și a caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuție nr. 90/2023.

Lucrările de racordarea la rețeaua electrică a stației de epurare vor face obiectul unui contract în baza unui tarif de racordare cu o companie acreditată în acest sens. Drept urmare, se renunță la cantitățile de lucrări estimate pentru această categorie.

Drept urmare se vor utiliza listele de cantități transmise.

La solicitarea beneficiarului se prelungește conducta de canalizare prin pompare din polietilenă de înaltă densitate, cu aproximativ 70 m până la limita administrativă a satului Coșești pentru a asigura extinderea rețelei de canalizare în celelalte sate ale comunei prin proiecte de investiții viitoare. Lucrările pentru această extindere sunt detaliate în memoriu.

Având în vedere cele de mai sus, propun spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - Dispoziție de santier nr. DS2/2026 pentru realizarea obiectivului de investiție „**SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ**” așa cum acesta este întocmit.

PRIMAR,
PANĂ NICOLAE



**PRIMARIA COSESTI
COMUNA COSESTI
JUDETUL ARGES
Nr. 4646 din 13.07.2026**

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la obiectivul de investitii: **„SISTEM CANALIZARE, SAT COSESTI, COMUNA COSESTI, JUDETUL ARGES’**, documentatie tehnica -Dispozitie de santier Nr. DS2/2026.

Astfel, din referatul de aprobare cu nr. 4645/2026 a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - Dispoziție de șantier nr. DS2/2026, pentru realizarea obiectivului de investiție **„SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGES’**, rezultă necesitatea și oportunitatea executării lucrărilor prevăzute în Nota de Constatare nr. 2/2026, elaborată de SC ACVAFOR PROIECT SRL, în calitate de constructor și PFA ȚÎRDEA ION în calitate de diriginte șantier, cu ocazia vizitei în teren, și anume:

Cantitatea de beton clasa C25/30 din listele de cantități inițiale, din cauza unei erori materiale, este insuficientă pentru realizarea integrală a lucrărilor proiectate. Drept urmare se va suplimenta cantitatea de beton C25/30 cu 88 m³ pentru acoperirea necesarului de materiale.

La execuția lucrărilor la structura de rezistență se vor respecta condițiile precizate în Codul de practică a lucrărilor de beton și beton armat NE 012, a indicațiilor de alcătuire constructivă din normativele enumerate la cap. 3 din memoriu și a proiectului în faza Detalii de Execuție.

În urma Dispoziției de șantier nr. 1, bazinul de omogenizare a fost ridicat față de cota inițială datorită unei creșteri a nivelului hidrografic din zonă, drept urmare acesta are pereții laterali expuși parțial. Zonele pereților situate deasupra cotei 0 a terenului amenajat este necesar a fi termoizolate cu plăci de polistiren în grosime de 5 cm și hidroizolate cu material pe bază de bitum rezistent la intemperii și la expunerea la radiații ultraviolete.

Lucrările se vor realiza etapizat, fiind prezentate în memoriul întocmit de S.C. Eupro S.R.L.

Pentru asigurarea curgerii apelor în procesul de epurare este necesară amplasarea a 2 cămine de vizitare suplimentare în incinta stației de epurare. Căminele vor fi realizate din elemente standard prefabricate din beton și vor respecta prevederile proiectului tehnic de execuție nr. 90/2023.

La solicitarea beneficiarului se va achiziționa, monta și include în automatizarea stației de epurare un grup electrogen cu automatizare (ATS) pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a echipamentelor în cazul căderilor de tensiune în rețeaua electrică stradală. Grupul electrogen se va amplasa pe o platformă din beton. Protecția la intemperii se va realiza cu o structură ușoară din țevă de oțel cu acoperire din tablă ondulată cutată.

Având în vedere că la execuția stației de epurare nu este afectat traficul rutier pe drumurile publice în satul Coșești, se renunță la semnalizarea rutieră temporară.

Deoarece execuția gurii de vărsare în emisar se execută la adâncimi de săpătură mai mici de 1.2 m, se renunță la sprijinirile cu dulapi metalici de inventar. În cazul în care, pe parcursul execuției terasamentelor, se constată că malurile tranșeelor sunt instabile se vor executa sprijiniri cu dulapi de lemn, conform detaliului de sprijinire și a caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuție nr. 90/2023.

Lucrările de racordarea la rețeaua electrică a stației de epurare vor face obiectul unui contract în baza unui tarif de racordare cu o companie acreditată în acest sens. Drept urmare, se renunță la cantitățile de lucrări estimate pentru această categorie.

Drept urmare se vor utiliza listele de cantități transmise.

La solicitarea beneficiarului se prelungește conducta de canalizare prin pompare din polietilenă de înaltă densitate, cu aproximativ 70 m până la limita administrativă a satului Coșești pentru a asigura extinderea rețelei de canalizare în celelalte sate ale comunei prin proiecte de investiții viitoare

Constataând legalitatea întocmirii documentelor și având în vedere cele de mai sus, se propune analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - Dispoziție de șantier DS 2/2026 pentru realizarea obiectivului de investiție „**SISTEM CANALIZARE, SAT COȘEȘTI, COMUNA COȘEȘTI, JUDEȚUL ARGHES**”, așa cum acesta este întocmit.

Compartimentul Achizitii Publice,

