

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS001 TERASAMENTE

Categoriza de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC03E1 100 MC. 10.300
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT
 1

002 TSA02F1 M.C. 257.500
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.TARE
 Total manopera la UM: 2.25 ore.

003 TRI1AA01C1 TONA 257.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1
 Total manopera la UM: 0.35 ore.

004 TRA01A05 TONA 1417.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 5 KM.

005 TSD01B1 M.C. 500.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.
 Total manopera la UM: 0.31 ore.

006 TSD04C1 M.C. 500.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOZIV
 Total manopera la UM: 0.74 ore.

007 TRA05A05 TONA 50.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU



CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS002 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 DA08E1 MP. 1423.000
 STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE
 BALAST PROP 40 % GROS 20 CM DUPA COMP

Total manopera la UM: 0.25 ore.

002 DA06B1 M.C. 284.600
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

Total manopera la UM: 0.37 ore.

003 DA10B1 M.C. 213.500
 STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT
 SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII
 FIXE AST MEC

Total manopera la UM: 0.88 ore.

004 DZ01C1 M.C. 213.500
 PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR
 STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 %
 CIMENT

Total manopera la UM: 0.38 ore.

005 TRA01A50 TONA 1491.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

006 TRA01A50 TONA 56.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

007 DC05C1 MP. 1423.000
 IMERAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
 STRAT IN GROSIME DE 20 CM

Total manopera la UM: 0.70 ore.

008 3271922 M.C. 257.000
 BETON RUTIER BcR 3,5

009 TRA06A50 TONA 617.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

010 DC04A1 M 300.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA
 PISTE AEROPORTUARE

Total manopera la UM: 0.16 ore.

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

012 DE10A1 M 540.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

Total manopera la UM: 0.59 ore.

013 2100933 M.C. 24.300
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

014 TR11AA02F3 TONA 59.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE
Total manopera la UM: 0.50 ore.

015 TRA02A50 TONA 59.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

016 TR11AA09F3 TONA 59.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.
Total manopera la UM: 0.40 ore.

017 TRA06A50 TONA 58.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

018 TRB01C15 TONA 29.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
Total manopera la UM: 0.87 ore.

019 TRA05A05 TONA 3.250
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

020 DF18A1 BUC. 4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL
Total manopera la UM: 1.09 ore.

020 6301793 BUC. 4.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

020 2100933 M.C. 0.400
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

021 DF19A1 BUC. 5.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT
Total manopera la UM: 0.44 ore.

021 7100017 BUC. 5.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

022 DF17A1 MP. 21.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE
Total manopera la UM: 0.48 ore.

023 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS003 SUPRASTRUCTURA CIRCULATIE PIETONALA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
				a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
				b)Manopera	(col.4a)	(col.4b)	(col.4c)	(col.4d)	(col.5+6+7+8)
				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06E1 M.C. 268.500
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
 Total manopera la UM: 0.37 ore.

002 TRA01A50 TONA 598.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 DE10A1 M 220.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM
 Total manopera la UM: 0.59 ore.

004 DE11A1 M 220.000
 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
 INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
 FUND BETON 10 X 20 C
 Total manopera la UM: 0.30 ore.

005 2100933 M.C. 4.400
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

006 TRI1AA02F3 TONA 7.920
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN
 BULGARI, PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE
 Total manopera la UM: 0.50 ore.

007 TRA02A50 TONA 7.920
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

008 TRI1AA09F3 TONA 7.920
 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE
 IN BULGARI PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA, TEREN CATEG.
 Total manopera la UM: 0.40 ore.

009 TRA06A50 TONA 10.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

010 TRB01C15 TONA 5.280
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 50M
 Total manopera la UM: 0.87 ore.

011 DD02A1 MP. 675.000
 PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
 SUBSTR DE NISIP

Total manopera la UM: 0.67 ore.

012 TRA01A50 TONA 675.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

014 TRA02A50 TONA 48.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

015 TSE02C1 100 MP. 6.750
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

Total manopera la UM: 7.27 ore.

016 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS004 GABIOANE

Categorica de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
				b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CZ0302A1 KG 2426.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATE OB 37 D=6-
 Total manopera la UM: 0.04 ore.

002 PD02A1 KG 2426.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
 SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC
 SI PARAPET
 Total manopera la UM: 0.03 ore.

004 IFI04A1 MP. 1102.500
 MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE
 CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR
 LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA
 Total manopera la UM: 0.30 ore.

005 IFB13A1 M.C. 263.500
 UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

Total manopera la UM: 3.20 ore.

006 2200446 M.C. 263.500
 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI
 FERATE 150-300 MM.

007 IFF33C1 MP. 345.000
 FILTRU MAT.TEXTIL NETESIN SUPR.
 ORIZONTALE ADINCIME 7 M

Total manopera la UM: 0.03 ore.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 7323525 MP. 345.000
 GEOTEXTIL

009 TRA01A50 TONA 4.900
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

010 TRA01A50 TONA 448.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

011 RPCC01A1 MP. 120.000
 COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ
 DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

Total manopera la UM: 1.34 ore.

012 2100995 M.C. 37.200
 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

=====

013	PB06A1	M.C.	37.200
-----	--------	------	--------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

014	TRA06A50	TONA	89.300
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS005 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categorica de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
Denumire			c)Utilaj						
			d)Transport						
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 2100945	M.C.	3.300							
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622									

002 TRA06A50 TONA 7.850
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

003 DF09C1 M 27.000
 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
 C CU LISA SI STILPI METALICI

Total manopera la UM: 1.47 ore.

004 6304537 KG 783.000
 PARAPET METALIC TIP B CU LISA SIMPLA
 PROD INDUSTR

005 TRA01A50 TONA 0.783
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SIS006 RIGOLA CAROSABILA 247 M

Categoriza de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCC01A1 MP. 50.000
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ
DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

Total manopera la UM: 1.34 ore.

002 2100996 M.C. 93.900
BETON DE CIMENT B 450

003 TRA06A50 TONA 225.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

004 PB06A1 M.C. 93.900
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

005 CZ0302A1 KG 3828.500
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

Total manopera la UM: 0.04 ore.

006 TRA01A50 TONA 3.830
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

007 PD02A1 KG 3828.500
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC
SI PARAPET

Total manopera la UM: 0.03 ore.

008 TRA01A50 TONA 40.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

009 2880506 BUC. 815.000
PLACUTE CAROSABILE DIN BETON ARMAT
49X30X15

010 CP18A1 BUC. 815.000
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT
PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
CIMENT M30

Total manopera la UM: 0.21 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)