

Persoana juridica achizitoare
D.G.A.S.P.C. ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 COMPLEX DE SERVICII SOCIALE,
MUN. CAMPULUNG, JUD. ARGES
Obiectul: 0004 45000000 IMPREJMUIRE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 922161 IMPREJMUIRE

Categoria de lucrari: 0035

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM      PU MAT   VAL MAT =
=   D E N U M I R E                PU MAN   VAL MAN =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI =
=                               PU TRA     VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.   T O T A L =
=====
001 RPCXA01          M.C.          42.000
SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.
```

```
-----
Reteta normei: RPCXA01                      Consum U.M.
19921  MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2          6.26000 ORA
-----
```

002 CZ0301E1 [7] KG 477.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.

```
-----
Reteta normei: CZ0301E1 [ 7]                      Consum U.M.
6005420 OTEL BETON                      1.01000 KG
11100 FIERAR BETON                      0.02500 ORA
8996609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF          0.00060 ORA
8994201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 0.00130 ORA
8994205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW 0.00830 ORA
8994203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM 0.00200 ORA
-----
```

003 CC01A1 KG 477.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

```
-----
Reteta normei: CC01A1                      Consum U.M.
6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATU~ 0.15000 BUC.
3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889 0.01000 KG
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.00300 ORA
11100 FIERAR BETON 0.03000 ORA
-----
```

004 CB01A1 MP. 76.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

```
-----
Reteta normei: CB01A1                      Consum U.M.
2928361 PANOUL COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~ 0.03300 MP.
2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,0~ 0.00350 M.C.
-----
```

```

=====
2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040 0.00050 M.C.
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 0.08000 KG
3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889 0.05000 KG
6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S1~ 0.12000 KG
10700 DULGHER CONSTRUCTII 0.95000 ORA
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.12000 ORA
=====

```

```

005 CA01B1 [ 7] M.C. 45.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ
=====

```

```

Reteta normei: CA01B1 [ 7] Consum U.M.
0010173 BETOANE PREPARATE 1.00800
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.10000 M.C.
10200 BETONIST 0.79000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 1.88000 ORA
10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 0.06000 ORA
8993716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5K 0.50000 ORA
8993312 AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H 0.10000 ORA
=====

```

```

005 2100911 M.C. 45.360
BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)
=====

```

```

006 CL20C1 KG 4066.200
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENURI
=====

```

```

Reteta normei: CL20C1 Consum U.M.
0010106 CONFECTII METAL GRILE SUPTOR STELAJE ETC. 1.00000
26800 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE 0.07000 ORA
22741 SUDOR ELECTRIC CAT.4 0.02000 ORA
7399999 MATERIAL MARUNT. 0.50000 LEI.
=====

```

```

006 6005814 M 104.550
TEAVA RECTANGULARA 80X60X4 MM
=====

```

```

006 6002815 M 858.000
TEAVA RECTANGULARA 60X40X2,5 MM
=====

```

```

007 CP23A1 BUC. 451.000
SUDAREA BARELOR DE OTEL IN COCHILA,PT.
IMBIN.CU D<22MM INCLUSIV
=====

```

```

Reteta normei: CP23A1 Consum U.M.
3620021 TABLA GROASA 12X 1500 OL37-1K S 437 0.64999 KG
5901352 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B ~ 0.21000 KG
=====

```

```

=====
5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A 0.13000 M.C.
7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 0.24000 KG
6200303 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931 0.30000 KG
2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC 0.20000 KG
21400 LACATUS CONSTRUCTII METALICE 0.39000 ORA
22841 SUDOR GAZE CAT.4 0.24000 ORA
22751 SUDOR ELECTRIC CAT.5 0.40000 ORA
8993005 CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28K 0.50000 ORA
-----

```

```

008 CN10B1 MP. 200.874
VOPSITORII PE TIMPLARIE METALICA
EXECUTATE CU VOPSELE DE ULEI,IN
3STRATURI
-----

```

```

Reteta normei: CN10B1 Consum U.M.
0010162 VOPSEA PE BAZA DE ULEI 0.24000
6101337 CHIT DE CUTIT ALB 1522 C.101-2 STAS 6592-80 0.05000 KG
6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.02000 L
6001654 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 16 ~ 0.30000 BUC.
13300 ZUGRAV VOPSITOR 1.10000 ORA
-----

```

```

008 6103294 KG 48.209
VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80
-----

```

```

009 CN06A1 MP. 102.600
VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF,APLICATE
IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA
-----

```

```

Reteta normei: CN06A1 Consum U.M.
0010164 VOPSEA CU EFECT DECORATIV 1.70000
6102070 CHIT GRI PERCLORVINILIC C.824-74 NI 1702-80 0.75000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00500 M.C.
6100981 GRUND ALCHID ORICE CULOARE 0.12000 KG
13300 ZUGRAV VOPSITOR 0.30000 ORA
8993825 INST.APLICAT TENCUIELI STROPITE(MASE SPACLU)+EL-COMPR.2, 0.06500 ORA
-----

```

```

009 3100144 KG 513.000
TENCUIALA DECORATIVA MOZAICATA
-----

```

```

010 TSH26A1 M 76.000
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI,
PE UN RIND
-----

```

```

Reteta normei: TSH26A1 Consum U.M.
0010202 PUIETI ARBUSTI FOIOASE FARA BALOT 3.56400
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ 0.05000 M.C.
90331 PEISAGIST CAT.3 0.57000 ORA
-----

```

=====

010 6005813	M	76.000
-------------	---	--------

GARD VIU

011 TRA06A05 TONA 99.792
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

012 TRA02A10 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT



=====

Persoana juridica achizitoare
D.G.A.S.P.C. ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 COMPLEX DE SERVICII SOCIALE,
MUN. CAMPULUNG, JUD. ARGES

Obiectul: 0005 45000000 SISTEMATIZARE VERTICALA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 922162 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0035

=====

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 TSC02A1 100 MC. 2.700
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

Reteta normei: TSC02A1 Consum U.M.
8993521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,3 3.72000 ORA

002 TSA02F1 M.C. 65.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

Reteta normei: TSA02F1 Consum U.M.
19621 SAPATOR CAT.2 2.11000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.14000 ORA

003 TRI1AA05A1 TONA 362.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE
IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON
CATEG.1

Reteta normei: TRI1AA05A1 Consum U.M.
19711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1 0.70000 ORA

004 TRA01A10P TONA 362.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TSD02C1 100 MC. 1.250
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C

Reteta normei: TSD02C1 Consum U.M.
8993553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP 0.47000 ORA

=====

006 TSD14A1 M.C. 12.500
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

Reteta normei: TSD14A1	Consum U.M.
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	1.00000 M.C.
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0.10000 ORA

007 TSD04C1 M.C. 125.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOENZIV

Reteta normei: TSD04C1	Consum U.M.
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	0.10000 M.C.
19621 SAPATOR CAT.2	0.57000 ORA
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.17000 ORA

008 TRA05A10 TONA 12.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT



=====

Persoana juridica achizitoare
D.G.A.S.P.C. ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 COMPLEX DE SERVICII SOCIALE,
MUN. CAMPULUNG, JUD. ARGES

Obiectul: 0005 45000000 SISTEMATIZARE VERTICALA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 922163 PLATFORME

Categoria de lucrari: 0035

=====

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 DA06A1 M.C. 250.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

Reteta normei:	DA06A1	Consum U.M.
2200393 BALAST	NESPALAT DE RIU 0-70 MM	1.31100 M.C.
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~		0.23200 M.C.
12800 PAVATOR		1.15373 ORA
8994005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE		0.15300 ORA
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T		0.02300 ORA

002 DA12B1 M.C. 74.250

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

Reteta normei:	DA12B1	Consum U.M.
2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 ~		1.21900 M.C.
2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 ~		0.20300 M.C.
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~		0.15000 M.C.
12800 PAVATOR		0.59998 ORA
8993546 AUTOGREDER PINA LA 175CP		0.04200 ORA
8994005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE		0.25800 ORA
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T		0.01500 ORA

003 TRA01A10 TONA 689.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

004 DE10A1 M 220.500

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

Reteta normei:	DE10A1	Consum U.M.
0010173 BETOANE PREPARATE		0.04500
2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S ~		1.00500 M

```

=====
2100024 CIMENT PORTLAND          P 40 SACI S 388          2.92000 KG
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.00800 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00600 M.C.
19621 SAPATOR CAT.2              0.14039 ORA
12800 PAVATOR                     0.44087 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.00899 ORA
=====

```

```

004 2100933          M.C.          9.923
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

```

```

005 DE11A1          M          72.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

```

```

Reteta normei: DE11A1          Consum U.M.
0010173 BETOANE PREPARATE          0.02000
2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S ~ 1.00500 M
2100024 CIMENT PORTLAND          P 40 SACI S 388 1.01999 KG
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.00300 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00300 M.C.
19621 SAPATOR CAT.2              0.12479 ORA
12800 PAVATOR                     0.17776 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.00088 ORA
=====

```

```

005 2100933          M.C.          1.440
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

```

```

006 TRA02A10          TONA          26.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

```

```

007 TRI1AA09F3          TONA          26.900
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

```

```

Reteta normei: TRI1AA09F3          Consum U.M.
19731 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.3 0.40000 ORA
=====

```

```

008 TRB01C15          TONA          26.900
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

```

```

Reteta normei: TRB01C15          Consum U.M.
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.87199 ORA
=====

```


=====

009 TRA06A05 TONA 27.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

010 TRB01C15 TONA 13.700
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

Reteta normei: TRB01C15	Consum U.M.
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.87199 ORA

011 TRA05A10 TONA 1.800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

012 DD02A1 [6] MP. 495.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

Reteta normei: DD02A1 [6]	Consum U.M.
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	0.11600 M.C.
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	0.01700 M.C.
12800 PAVATOR	0.66765 ORA
8994004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF	0.00190 ORA
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0.00160 ORA

012 6005815 MP. 495.000
PAVELE GROSIME 8 CM

013 DD02A1 [6] MP. 336.500
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

Reteta normei: DD02A1 [6]	Consum U.M.
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	0.11600 M.C.
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	0.01700 M.C.
12800 PAVATOR	0.66765 ORA
8994004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF	0.00190 ORA
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	0.00160 ORA

013 6005816 MP. 336.500
PAVELE GROSIME 6 CM

=====

014 TRA01A10 TONA 154.326
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

015 TRA02A10 TONA 108.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

016 RCSE40A [22] MP. 495.000
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PVC

Reteta normei:	RCSE40A [22]		Consum U.M.
6101234	GRUND PRENADEZ TIP M	NTR 2831-74	0.01400 KG
6109080	DILUANT PENTRU PRENADEZ	NTR 283~	0.01400 KG
6110417	PRENADEZ 1500 R	NII 2829-74	0.27000 KG
6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO~		0.75000 KWH.
2000026	FOLIE DIN PVC		1.05000 MP.
7344211	SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59		0.01500 KG
3064292	MATERIAL MARUNT		1.00000 LEI.
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2		0.10000 ORA
8996702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF		0.00500 ORA

017 DA14A1 M.C. 74.250
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI
PLATFORME CAROSABILE

Reteta normei:	DA14A1		Consum U.M.
0010173	BETOANE PREPARATE		1.00800
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM		0.09600 M.C.
6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~		0.31500 M.C.
2927745	PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848		0.00067 M.C.
2601262	CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120~		0.58100 MP.
10200	BETONIST		3.09245 ORA
8997612	LONGRINA METALICA 3M		4.68999 ORA
8994019	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-70		0.13499 ORA
8995603	AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T		0.03100 ORA

017 2100916 M.C. 74.844
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

018 TRA06A05 TONA 164.650
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT



=====

Persoana juridica achizitoare
D.G.A.S.P.C. ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0035 45000000 COMPLEX DE SERVICII SOCIALE,
MUN. CAMPULUNG, JUD. ARGES

Obiectul: 0005 45000000 SISTEMATIZARE VERTICALA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 922164 CANALIZARE PLUVIALA

Categoria de lucrari: 0035

=====

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 TSC02A1 100 MC. 0.650

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39

MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.

1

Reteta normei: TSC02A1

8993521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,3

Consum U.M.

3.72000 ORA

002 TSA02F1 M.C. 16.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.

ADINC.<1,5M T.TARE

Reteta normei: TSA02F1

19621 SAPATOR CAT.2

19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

Consum U.M.

2.11000 ORA

0.14000 ORA

003 TRI1AA05A1 TONA 103.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE

IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON

CATEG.1

Reteta normei: TRI1AA05A1

19711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1

Consum U.M.

0.70000 ORA

004 TRA01A10P TONA 103.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 ACE08A1 M.C. 6.150

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

Reteta normei: ACE08A1

2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

19621 SAPATOR CAT.2

Consum U.M.

1.02500 M.C.

0.61000 ORA

006 TRA01A10 TONA 13.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

007 TSD04C1 M.C. 6.150
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOENZIV

Reteta normei:	TSD04C1	Consum U.M.
6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	0.10000 M.C.
19621	SAPATOR CAT.2	0.57000 ORA
19931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.17000 ORA

008 TSD01C1 M.C. 36.800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

Reteta normei:	TSD01C1	Consum U.M.
19621	SAPATOR CAT.2	0.43300 ORA

009 TSD04C1 M.C. 36.800
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOENZIV

Reteta normei:	TSD04C1	Consum U.M.
6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~	0.10000 M.C.
19621	SAPATOR CAT.2	0.57000 ORA
19931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.17000 ORA

010 ACA11G1 [10] M 38.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 250 MM

Reteta normei:	ACA11G1 [10]	Consum U.M.
7317232	DICLORETAN CS. 17/73	0.04970 KG
6001678	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~	0.70000 BUC.
6110467	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	0.03276 KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.05950 M.C.
6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	0.04880 L
12000	INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	0.42000 ORA
19931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.01000 ORA
8994701	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.00100 ORA

010 6005817 M 39.900
TEAVA PVC, SN4, DN 250 MM

011 ACA11G1 [12] M 64.000
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
 EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 315 MM

Reteta normei: ACA11G1 [12]	Consum U.M.
7317232 DICLORETAN CS. 17/73	0.04970 KG
6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 ~	0.70000 BUC.
6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	0.03276 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.05950 M.C.
6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	0.04880 L
12000 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	0.52920 ORA
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.01260 ORA
8994701 MOTOPOMPA 6- 8CP	0.00100 ORA

011 6005844 M 67.200
 TEAVA PVC, SN4, D 315 MM

012 TRA02A10 TONA 0.690
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

013 TSA02F1 M.C. 6.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.TARE

Reteta normei: TSA02F1	Consum U.M.
19621 SAPATOR CAT.2	2.11000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.14000 ORA

014 TRI1AA01C2 TONA 11.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2

Reteta normei: TRI1AA01C2	Consum U.M.
19721 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE CAT.2	0.35000 ORA

015 TRA01A10P TONA 11.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

016 CA01A1 M.C. 0.400
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

Reteta normei: CA01A1	Consum U.M.
0010173 BETOANE PREPARATE	1.00800

```

=====
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA          0.12000 M.C.
10200  BETONIST                                                         0.83000 ORA
10721  DULGHER CONSTRUCTII CAT.2                                       0.06000 ORA
19921  MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2                   2.28999 ORA
8993716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5K     0.50000 ORA
-----

```

```

016 2100933      M.C.          0.403
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

```

```

017  SF06E1      [ 1] BUC.          4.000
CAMIN DE CANALIZARE PLUVIALA

```

```

-----
Reteta normei:  SF06E1      [ 1]                      Consum U.M.
10711  DULGHER CONSTRUCTII CAT.1                       0.75000 ORA
10200  BETONIST                                           0.63000 ORA
11111  FIERAR BETON CAT.1                                0.11000 ORA
10700  DULGHER CONSTRUCTII                               0.68000 ORA
13400  ZIDAR                                              10.70000 ORA
11100  FIERAR BETON                                       1.68000 ORA
13431  ZIDAR CAT.3                                        6.66000 ORA
12621  MOZAICAR CAT.2                                    0.28000 ORA
19921  MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2     8.87000 ORA
-----

```

```

017 6005818      BUC.          4.000
CAMIN DE CANALIZARE PLUVIALA

```

```

018 TRA01A10      TONA          3.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

```

```

019  PI06A1      BUC.          12.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

```

```

-----
Reteta normei:  PI06A1                      Consum U.M.
2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~    0.01500 M.C.
2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160                     0.00400 M.C.
6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~    0.30000 KG
12500  MONTATOR PREFABRICATE BETON                                   1.25000 ORA
8996728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF                               0.61000 ORA
-----

```

```

020  SF07A1      [ 2] BUC.          4.000
CAPAC SI RAMA CU PIEASA SUPORT

```

```

-----
Reteta normei:  SF07A1      [ 2]                      Consum U.M.

```

=====		
4203686	CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 1 NECARO~	1.00000 BUC.
6420771	PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	1.00000 BUC.
2100440	CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	1.00000 KG
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	0.00400 M.C.
6202820	APA POTABILA	0.00100 M.C.
11600	INSTALATOR SANITAR	4.72000 ORA

021 CR34A# [3] M 29.500
RIGOLA PIETONALA NECAROSABILA CU GRATAR

Reteta normei:	CR34A# [3]	Consum U.M.
6005819	RIGOLA PIETONALA NECAROSABILA CU GRATAR	1.00000 M
13431	ZIDAR CAT.3	0.60000 ORA
19621	SAPATOR CAT.2	0.15000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.25000 ORA

022 CR34B# [1] M 13.000
RIGOLA AUTO CAROSABILA CU GRATAR

Reteta normei:	CR34B# [1]	Consum U.M.
6005820	RIGOLA AUTO CAROSABILA CU GRATAR	1.00000 M
13431	ZIDAR CAT.3	0.80000 ORA
19621	SAPATOR CAT.2	0.20000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.35000 ORA

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

