

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SIS001 TERASAMENTE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03E1	100 MC.	10.300						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.									
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT									
1									
002	TSA02F1	M.C.	257.500						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ									
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.									
ADINC.<1,5M T.TARE									
Total manopera la UM: 2.25 ore.									
003	TRI1AA01C1	TONA	257.500						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI									
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-									
AUTO CATEG.1									
Total manopera la UM: 0.35 ore.									
004	TRA01A05	TONA	1417.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 5 KM.									
005	TSD01B1	M.C.	500.000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,									
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.									
BULG.TEREN MIJL.									
Total manopera la UM: 0.31 ore.									
006	TSD04C1	M.C.	500.000						
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.									
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE									

20CM GROS.T.NECOEZIV

Total manopera la UM: 0.74 ore.

007 TRA05A05 TONA 50.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.

ETC)PE DIST.DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS002 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	DA08E1	MP.	1423.000					
	STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE							
	BALAST PROP 40 % GROS 20 CM DUPA COMP							
	Total manopera la UM: 0.25 ore.							
002	DA06B1	M.C.	284.600					
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC							
	REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI							
	ANTICAP CU ASTER MEC BALAST							
	Total manopera la UM: 0.37 ore.							
003	DA10B1	M.C.	213.500					
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT							
	SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII							
	FIXE AST MEC							
	Total manopera la UM: 0.88 ore.							
004	DZ01C1	M.C.	213.500					
	PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR							
	STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 %							
	CIMENT							
	Total manopera la UM: 0.38 ore.							
005	TRA01A50	TONA	1491.000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
	DIST.= 50 KM.							
006	TRA01A50	TONA	56.000					

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

007 DC05C1 MP. 1423.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM

Total manopera la UM: 0.70 ore.
008 3271922 M.C. 257.000
BETON RUTIER BcR 3,5

009 TRA06A50 TONA 617.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

010 DC04A1 M 300.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA
PISTE AEROPORTUARE
Total manopera la UM: 0.16 ore.

011 YC01RON LEI.
Scandura de brad pentru crearea rosturilor
de dilatație 0.25mc

012 DE10A1 M 540.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM
Total manopera la UM: 0.59 ore.

013 2100933 M.C. 24.300
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

014 TRI1AA02F3 TONA 59.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE
Total manopera la UM: 0.50 ore.

015 TRA02A50 TONA 59.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

016 TRI1AA09F3 TONA 59.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.
Total manopera la UM: 0.40 ore.

017 TRA06A50 TONA 58.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

018 TRB01C15 TONA 29.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
Total manopera la UM: 0.87 ore.

019 TRA05A05 TONA 3.250
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

020 DF18A1 BUC. 4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL
Total manopera la UM: 1.09 ore.

020 6301793 BUC. 4.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

020 2100933 M.C. 0.400
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

021 DF19A1 BUC. 5.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT
Total manopera la UM: 0.44 ore.

021 7100017 BUC. 5.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

022 DF17A1 MP. 21.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE

Total manopera la UM: 0.48 ore.

023 YC01RON LEI.
Sist de iluminat independent cu panou
solar, H stalp 6m 15buc

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul:	0268	45230000	AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
Obiectul:	0001	45230000	SISTEMATIZARE
Lista cu cantitatile de lucrari			
Deviz oferta SIS003 SUPRASTRUCTURA CIRCULATIE PIETONALA			

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06B1	M.C.	268.500						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC									
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI									
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
Total manopera la UM: 0.37 ore.									
002	TRA01A50	TONA	598.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 50 KM.									
003	DE10A1	M	220.000						
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT									
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON									
30 X 15 CM									
Total manopera la UM: 0.59 ore.									
004	DE11A1	M	220.000						
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT									
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE									
FUND BETON 10 X 20 C									
Total manopera la UM: 0.30 ore.									
005	2100933	M.C.	4.400						
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622									
006	TRI1AA02F3	TONA	7.920						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN									
BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU									
TEREN-AUTO CATE									

Total manopera la UM: 0.50 ore.
007 TRA02A50 TONA 7.920
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

008 TRI1AA09F3 TONA 7.920
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.
Total manopera la UM: 0.40 ore.

009 TRA06A50 TONA 10.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

010 TRB01C15 TONA 5.280
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
Total manopera la UM: 0.87 ore.

011 DD02A1 MP. 675.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

Total manopera la UM: 0.67 ore.

012 TRA01A50 TONA 675.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

014 TRA02A50 TONA 48.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

015 TSE02C1 100 MP. 6.750
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

Total manopera la UM: 7.27 ore.

016 YC01RON LEI.
Banci prefabricate 3 locuri 10buc

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SIS004 GABIOANE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	CZ0302A1	KG	2426.000						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI								
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE								
	CENTRALIZATE OB 37 D=6-								
	Total manopera la UM:		0.04 ore.						
002	PD02A1	KG	2426.000						
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN								
	SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC								
	SI PARAPET								
	Total manopera la UM:		0.03 ore.						
004	IFI04A1	MP.	1102.500						
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE								
	CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR								
	LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA								
	Total manopera la UM:		0.30 ore.						
005	IFB13A1	M.C.	263.500						
	UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.								
	Total manopera la UM:		3.20 ore.						
006	2200446	M.C.	263.500						
	BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI								
	FERATE 150-300 MM.								
007	IFF33C1	MP.	345.000						
	FILTRU MAT.TEXTIL NETESIN SUPR.								
	ORIZONTALE ADINCIME 7 M								

Total manopera la UM: 0.03 ore.

008 7323525 MP. 345.000
GEOTEXTIL

009 TRA01A50 TONA 4.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

010 TRA01A50 TONA 448.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

011 RPCC01A1 MP. 120.000
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ
DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

Total manopera la UM: 1.34 ore.

012 2100995 M.C. 37.200
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

013 PB06A1 M.C. 37.200
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

014 TRA06A50 TONA 89.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS005 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 2100945	M.C.	3.300						
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622								

002 TRA06A50 TONA 7.850
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

003 DF09C1 M 27.000
 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
 C CU LISA SI STILPI METALICI

Total manopera la UM: 1.47 ore.

004 6304537 KG 783.000
 PARAPET METALIC TIP B CU LISA SIMPLA
 PROD INDUSTR

005 TRA01A50 TONA 0.783
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul:	0268	45230000	AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
Obiectul:	0001	45230000	SISTEMATIZARE
Lista cu cantitatile de lucrari			
Deviz oferta SIS006 RIGOLA CAROSABILA 247 M			

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU a)Material	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
Subcapitol(norma comasata) Denumire			b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

006	TRA01A50	TONA	3.830
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

007 PD02A1 KG 3828.500
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC
SI PARAPET
Total manopera la UM: 0.03 ore.

008 TRA01A50 TONA 40.750
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

009 2880506 BUC. 815.000
PLACUTE CAROSABILE DIN BETON ARMAT
49X30X15

010 CP18A1 BUC. 815.000
MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT
PESTE CANALE,CU VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU
CIMENT M30
Total manopera la UM: 0.21 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice		=			
Valoare aferenta utilaje electrice		=			

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

