

FORMULAR F1

OBIECTIV
AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 SISTEMATIZARE		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
PFA RADUCANU RADU



FORMULAR F2

OBIECTIV
AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: SISTEMATIZARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	SIS001 TERASAMENTE	
	SIS002 SUPRASTRUCTURA	
	SIS003 SUPRASTRUCTURA CIRCULATIE PIETONALA	
	SIS004 GABIOANE	
	SIS005 SIGURANTA CIRCULATIEI	
	SIS016 RIGOLA CAROSABILA DIN ELEMENTE PREFABRICATE 247 M	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

FORMULAR F2

OBIECTIV
AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: SISTEMATIZARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3

Executant

Proiectant
PFA RADUCANU RADU



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS001 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC03E1 100 MC. 10.300
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT
 1

002 TSA02F1 M.C. 257.500
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.TARE
 Total manopera la UM: 2.25 ore.

003 TRI1AA01C1 TONA 257.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1
 Total manopera la UM: 0.35 ore.

004 TRA01A05 TONA 1417.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 5 KM.

005 TSD01B1 M.C. 500.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.
 Total manopera la UM: 0.31 ore.

006 TSD04C1 M.C. 500.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOZIV
 Total manopera la UM: 0.74 ore.

007 TRA05A05 TONA 50.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS002 SUPRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA08E1 MP. 1423.000
 STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE
 BALAST PROP 40 % GROS 20 CM DUPA COMP

Total manopera la UM: 0.25 ore.

002 DA06B1 M.C. 284.600
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

Total manopera la UM: 0.37 ore.

003 TRA01A50 TONA 484.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

004 TRA01A50 TONA 56.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

005 DC05C1 MP. 1423.000
 IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
 STRAT IN GROSIME DE 20 CM

Total manopera la UM: 0.70 ore.

006 3271922 M.C. 257.000
 BETON RUTIER BcR 3,5

007 TRA06A50 TONA 617.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

008 DC04A1 M 300.000
 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI
 CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA
 PISTE AEROPORTUARE

Total manopera la UM: 0.16 ore.

009 2903050 M.C. 0.250
 SCANDURA RASINOASE CL.C GR=24MM L=3-3,5M
 LAT=16-30CMLUNG.TIV

010 DE10A1 M 540.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

Total manopera la UM: 0.59 ore.

011 2100933 M.C. 24.300
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

012 TRI1AA02F3 TONA 59.400
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
 BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

Total manopera la UM: 0.50 ore.

=====

013 TRA02A50 TONA 59.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

014 TRI1AA09F3 TONA 59.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.
Total manopera la UM: 0.40 ore.

015 TRA06A50 TONA 58.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

016 TRB01C15 TONA 29.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
Total manopera la UM: 0.87 ore.

017 TRA05A05 TONA 3.250
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

018 DF18A1 BUC. 4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL
Total manopera la UM: 1.09 ore.

018 6301793 BUC. 4.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

018 2100933 M.C. 0.400
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

019 DF19A1 BUC. 5.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT
Total manopera la UM: 0.44 ore.

019 7100017 BUC. 5.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

020 DF17A1 MP. 21.000
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE
CAROSABILE
Total manopera la UM: 0.48 ore.

021 5112277 BUC. 15.000
SISTEM DE ILUMINAT INDEPENDENT CU PANOU
SOLAR

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS004 GABIOANE

Categoria de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CZ0302A1 KG 2426.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATE OB 37 D=6-
 Total manopera la UM: 0.04 ore.

002 PD02A1 KG 2426.000
 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN
 SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC
 SI PARAPET
 Total manopera la UM: 0.03 ore.

004 IFI04A1 MP. 1102.500
 MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE
 CADRE METALICE LA COSURI FOLOSITE PTR
 LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA
 Total manopera la UM: 0.30 ore.

005 IFB13A1 M.C. 263.500
 UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

Total manopera la UM: 3.20 ore.

006 2200446 M.C. 263.500
 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI,CAI
 FERATE 150-300 MM.

007 IFF33C1 MP. 345.000
 FILTRU MAT.TEXTIL NETESIN SUPR.
 ORIZONTALE ADINCIME 7 M

Total manopera la UM: 0.03 ore.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 7323525 MP. 345.000
 GEOTEXTIL

009 TRA01A50 TONA 4.900
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

010 TRA01A50 TONA 448.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

011 RPCC01A1 MP. 120.000
 COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ
 DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *

Total manopera la UM: 1.34 ore.

012 2100995 M.C. 37.200
 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

=====

013	PB06A1	M.C.	37.200
-----	--------	------	--------

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

014	TRA06A50	TONA	89.300
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:


-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA



PROIECTANT
PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS005 SIGURANTA CIRCULATIEI

Categorie de lucrari: 1000

Nr. Capit	de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	2100945	M.C.	3.300						
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622									

002 TRA06A50 TONA 7.850
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

003 DF09C1 M 27.000
 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
 C CU LISA SI STILPI METALICI

Total manopera la UM: 1.47 ore.

004 6304537 KG 783.000
 PARAPET METALIC TIP B CU LISA SIMPLA
 PROD INDUSTR

005 TRA01A50 TONA 0.783
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 PFA RADUCANU RADU

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS016 RIGOLA CAROSABILA DIN ELEMENTE PREFABRICATE 247 M

Categorია de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DE16A1 BUC. 1490.000
 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
 DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/
 BUC INCLUSIV
 Total manopera la UM: 0.30 ore.

002 2880507 BUC. 667.000
 RIGOLA CAROSABILA 66X60X37 CM

003 2880506 BUC. 823.000
 PLACUTE CAROSABILE DIN BETON ARMAT
 49X30X15

004 TRA04A50 TONA 122.700
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 PFA RADUCANU RADU
 DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Dezice: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS016

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	2450.26				2.450
2	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	7.12				0.007
3	2005030 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	2376.99				2.377
4	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	2.85				0.003
5	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	2451.54				2.476
6	2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622	M.C.	29.10				66.057
7	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	M.C.	3.30				8.118
8	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	37.20				98.580
9	2200290 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M.C.	0.03				0.043
10	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	871.68				1481.861
11	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	263.50				421.600
12	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	6.74				9.099
13	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	121.02				163.373
14	2205252 PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN	MP.	702.00				112.320
15	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	96.76				0.097
16	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	146.57				0.161
17	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	88.23				0.154
18	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	763.80				84.018
19	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	221.10				7.296
20	2880506 PLACUTE CAROSABILE DIN BETON ARMAT 49X30X15	BUC.	823.00				33.331
21	2880507 RIGOLA CAROSABILA 66X60X37 CM	BUC.	667.00				43.355
22	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.06				0.036
23	2903050 SCANDURA RASINOASE CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16-30CMLUNG.TIV	M.C.	0.25				0.125
24	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.42				0.210
25	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.01				0.009
26	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.04				0.014
27	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	2.40				0.055
28	3271922 BETON RUTIER Bcr 3,5	M.C.	257.00				642.500
29	3272211 BANCA PARC	BUC.	10.00				1.500
30	3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	36.39				0.036
31	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	6.00				0.006
32	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	33.07				0.033
33	5112277 SISTEM DE ILUMINAT INDEPENDENT CU PANOU SOLAR	BUC.	15.00				0.225
34	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	20.00				0.002
35	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	10.00				0.000
36	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	20.00				0.000
37	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	10.00				0.000
38	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.10				0.000
39	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	0.20				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
40	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	9.60				0.011
41	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	5.69				0.007
42	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	9.96				0.012
43	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55	BUC.	1.05				0.007
44	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	3.70				0.004
45	6103830 VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	5.10				0.006
46	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	15.33				0.017
47	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	7.35				0.009
48	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	21.34				0.027
49	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	5.69				0.007
50	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	14.40				0.017
51	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	396.75				396.745
52	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	8.94				8.940
53	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	4.00				0.060
54	6304537 PARAPET METALIC TIP B CU LISA SIMPLA PROD INDUSTR	KG	783.00				0.783
55	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	25.61				0.026
56	6621727 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 5 MM	KG	2.39				0.002
57	7100017 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848	BUC.	5.00				0.013
58	7315789 DECOFROL	KG	15.65				0.017
59	7323525 GEOTEXTIL	MP.	345.00				0.221
T O T A L				RON			3588.458
				EURO			

Ofertant



Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Dezice: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS016

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	23.081			
2	102 BETONIST	1047.140			
3	106 DRENOR CANALIST	10.347			
4	107 DULGHER CONSTRUCTII	160.795			
5	108 DULGHER PODURI	1.100			
6	110 FASCINAR	843.195			
7	111 FIERAR BETON	479.162			
8	113 FINISOR TERASAMENTE	145.822			
9	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	446.955			
10	128 PAVATOR	1248.616			
11	133 ZUGRAV VOPSITOR	2.016			
12	196 SAPATOR	1130.652			
13	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	279.653			
14	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	16.364			
15	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	3.977			
16	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	150.713			
	T O T A L	5989.587	RON		
			EURO		

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Dezize: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS016

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	20.085	300.000	6025.50
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	39.498	150.000	5924.72
3	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	13.280	25.000	332.01
4	4001 COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG) EXCL.TRACTOR	7.969	80.000	637.50
5	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	1.282	120.000	153.90
6	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	96.151	130.000	12499.58
7	4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF	7.969	110.000	876.57
8	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	65.458	25.000	1636.45
9	4025 FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE 50 CP	6.119	50.000	305.94
10	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	65.458	80.000	5236.64
11	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	65.458	80.000	5236.64
12	4058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	48.000	80.000	3840.00
13	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	1.008	110.000	110.88
14	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	3.154	15.000	47.31
15	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	4.124	15.000	61.86
16	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	12.615	15.000	189.23
17	4407 PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650	6.119	50.000	305.94
18	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	6.119	50.000	305.94
19	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	81.296	80.000	6503.71
20	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	7.969	60.000	478.13
21	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	28.460	60.000	1707.60
22	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	1.941	15.000	29.11
23	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	28.460	300.000	8538.00
24	7612 LONGRINA METALICA 3M	3130.600	0.000	0.00
25	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	65.458	0.000	0.00
T O T A L		3814.050	RON	60983.17
			EURO	12275.69



Ofertant


Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI

Dezive: SIS001 SIS002 SIS003 SIS004 SIS005 SIS016

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	4759.703				31676.97
1.001	TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	1417.500			1.500	2126.25
1.002	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	2267.183			8.000	18137.46
1.003	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	115.920			8.000	927.36
1.004	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	122.700			8.000	981.60
1.005	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	53.250			2.000	106.50
1.006	TRA06A50 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =50 KM	783.150			12.000	9397.80
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	4759.703			RON EURO	31676.97 6376.46

Ofertant



Formularul F3

Obiectivul: 0268 45230000 AMENAJARI PLATFORME SI ACCES CENTRU SOCIAL COSTESTI
 Obiectul: 0001 45230000 SISTEMATIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SIS003 SUPRASTRUCTURA CIRCULATIE PIETONALA

Categoriza de lucrari: 1000

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

001 DA06B1 M.C. 268.500
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
 Total manopera la UM: 0.37 ore.

002 TRA01A50 TONA 598.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

003 DE10A1 M 220.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM
 Total manopera la UM: 0.59 ore.

004 DE11A1 M 220.000
 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
 INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
 FUND BETON 10 X 20 C
 Total manopera la UM: 0.30 ore.

005 2100933 M.C. 4.400
 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

006 TRI1AA02F3 TONA 7.920
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
 BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE
 Total manopera la UM: 0.50 ore.

007 TRA02A50 TONA 7.920
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

008 TRI1AA09F3 TONA 7.920
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 IN BULGARI PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.
 Total manopera la UM: 0.40 ore.

009 TRA06A50 TONA 10.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

010 TRB01C15 TONA 5.280
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 50M
 Total manopera la UM: 0.87 ore.

011 DD02A1 MP. 675.000
 PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
 SUBSTR DE NISIP

Total manopera la UM: 0.67 ore.

012 TRA01A50 TONA 675.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

=====

014 TRA02A50 TONA 48.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

015 TSE02C1 100 MP. 6.750
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

Total manopera la UM: 7.27 ore.

016 3272211 BUC. 10.000
BANCA PARC METAL/LEMN PENTRU 3 PERSOANE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA RADUCANU RADU

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)